



EDITAL DE CONTRATAÇÃO DIRETA

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0026/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00074/2026

COM BASE NO ART. Nº 75, INCISO I da Lei 14.133/2021.

A Prefeitura Municipal de Catingueira-PB torna público, para conhecimento dos interessados que realizará contratação direta, na forma do Decreto Municipal nº 001/2024, nos termos da lei nº 14.133/21, Lei Complementar nº 123/2006 e Lei complementar nº 147/2014, e as condições estabelecidas neste ato convocatório e anexo, **através da Agente de Contratação, instituída pela Portaria Nº 00188/2025**, realizará a dispensa de licitação, com critério de julgamento MENOR PREÇO, nos termos Artigo Nº 75, inciso I da Lei 14.133/2021, e as exigências estabelecidas neste Edital, conforme os critérios e procedimentos a seguir definidos, objetivando obter a melhor proposta, observadas as datas e horários discriminados a seguir:

Data limite para envio da proposta e documentação: dia **17/06/2026 a 19/06/2026**, até as **14h00min horas** (horário de Brasília- DF). O horário de expediente do setor de licitação é das **08h30min às 13h30min** horas.

Endereço eletrônico para envio das propostas e documentação: licitacao@catingueira.pb.gov.br.

1.0- DO OBJETO:

1.1 - Constitui objeto: REFORMA E MANUTENÇÃO DA EDIFICAÇÃO QUE ABRIGA A FARMACIA BASICA, DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB.

1.2 Compõem este Edital, além das condições especificadas, os seguintes documentos:

1.2.1- ANEXO I- TERMO DE REFERÊNCIA;

1.2.2- ANEXO II- ESTIMATIVA DE PREÇO;

1.2.3- ANEXO III- MODELO DE PROPOSTA;

1.2.4-ANEXO IV- MODELO DE DECLARAÇÃO

1.2.4- ANEXO V- MINUTA DO CONTRATO.

2.0- DOS RECURSOS ORÇAMENTARIOS:

2.1. As despesas decorrentes do objeto da presente contratação, correrão por conta da dotação, exercício 2026, sendo:

06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10 301 1009 2015 INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE

4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES

FONTE DE RECURSO: 500, 501, 600.

3.3.90.39 99 1.540.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA.

3.0 DO VALOR ESTIMADO:



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA



3.1- O valor global estimado para contratação será de **R\$ 128.825,96 (cento e vinte e oito mil oitocentos e vinte e cinco reais, noventa e seis centavos)**.

3.2. A presente CHAMADA ficará ABERTA POR UM PERÍODO DE ATÉ 3 (três) DIAS ÚTEIS, a partir da data da divulgação, e os respectivos documentos deverão ser encaminhados ao e-mail: licitacao@catingueira.pb.gov.br, preferencialmente fazendo referência a DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 0026/2026.

4- HABILITAÇÃO:

Poderá participar de presente licitação, pessoa jurídica, que consiga demonstrar a capacidade regularidade de prestar o objeto descrito acima, e mediante documentações abaixo apresentadas.

4.1 A DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À HABILITAÇÃO JURÍDICA CONSISTIRÁ EM:

- a) Ato constitutivo, Estatuto, contrato social ou requerimento de empresário e sua última alteração, em vigor, devidamente registrado no órgão de Registro de Comércio competente, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores ou dirigente;
- b) Cópias de documentos com foto dos sócios ou titular da empresa.

4.2. A DOCUMENTAÇÃO RELATIVA A REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA CONSISTIRÁ EM:

- a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas com situação cadastral ATIVA (CNPJ com data de emissão deste ano);
- b) Inscrição no cadastro de contribuintes estadual e /ou municipal se houver relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual.
- c) Certidão Negativa ou Positiva de Débitos Relativos aos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União;
- d) Prova de regularidade expedida pela Secretaria da Fazenda do Estado do domicílio ou sede da licitante;
- e) Prova de regularidade expedida pela Secretaria da Fazenda do Município do domicílio ou sede da licitante;
- f) Certidão Negativa ou Positiva de Débitos Trabalhistas (CNDT).
- g) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante Certidão de Regularidade de Situação (CRF).

4.3. A DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO TÉCNICO/PROFISSIONAL E TECNICO/OPERACIONAL SERÁ RESTRITA A:

- a) ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PROFISSIONAL, mediante comprovação de possuir em seu quadro permanente até a data prevista desta licitação, pelo menos 01 (um) atestado, através de engenheiro Civil ou outro profissional com atribuições compatíveis devidamente reconhecido pelo CREA/ CAU, detentores de certidões ou atestados de responsabilidade técnica (ART), fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente acompanhada de Certidão de Acervo Técnico, expedida e registrado pelo CREA;
- b) Certidão de registro junto ao Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura (CREA/CAU), da pessoa jurídica, comprovando que o responsável técnico está vinculado;



c) Certidão de registro junto ao Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura (CREA/CAU/COO) da pessoa física (responsável técnico);

d) Declaração do licitante atestando que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, insalubre ou perigoso e nem menor de dezesseis anos, em qualquer trabalho, podendo existir menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz, nos termos do Art. 7º, Inciso XXXIII, da Constituição Federal;

e) Declaração do licitante, sob pena de desclassificação, de que sua proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infra legais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas;

f) Declaração de ciência dos termos do Edital; e

g) Declaração de inexistir fato impeditivo.

4.4 - A DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA CONSISTIRÁ EM:

a) Certidão Negativa de Feitos Falimentar espedida pelo distribuidor da sede do licitante,

5. PROPOSTA DE PREÇO:

5.1. A proposta de preço deverá ser apresentada com valor não superior ao previsto neste termo de edital, está em formato digital, papel timbrado da empresa, contendo informações de CNPJ, endereço, assinada, data, conter o objeto descrito no termo de referência deste edital.

5.2. As propostas de preço que não estiverem em consonância com as exigências desde Edital serão desconsideradas julgando-se pela desclassificação.

5.3. Os preços ofertados não poderão exceder os valores unitários, constantes nesse Edital. Devendo obedecer ao valor estipulando pela administração.

5.4. A proposta poderá ser elaborada conforme modelo constante no Anexo III desde Edital ou modelo próprio.

5.5. Será considerada inexequível a proposta com preço em 50% de desconto referente ao preço estimado neste edital.

6.0 – DO PAGAMENTO:

6.1 O pagamento ocorrerá através de transferência bancária, de forma parcelada, em até o dia 30 de cada mês, após empenho e liquidação.

6.2 Para realização dos pagamentos, o licitante contratado deverá manter a regularidade fiscal apresentada durante processo de contratação;

6.3 A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor de três parcelas correspondente ao valor total da contratação.

7.0 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA



7.1 Poderá o Município revogar o presente Edital, no todo ou em parte, por conveniência administrativa e interesse público, decorrente de fato superveniente, devidamente justificado.

7.2 O Município deverá anular o presente Edital, no todo ou em parte, sempre que acontecer ilegalidade, de ofício ou por provocação.

7.3 A anulação do procedimento de Contratação direta, não gera direito a indenização, ressalvada o disposto no parágrafo único do art. 71 da Lei Federal nº14.133/21.

7.4 Após a fase de classificação da proposta, não cabe desistência, da mesma, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Município.

Catingueira-PB, 16 de junho de 2026.

Rosineide M. de Freitas
ROSINEIDE MARTINS DE FREITAS
Agente de contratação



ANEXO I- TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO

1.1. REFORMA E MANUTENÇÃO DA EDIFICAÇÃO QUE ABRIGA A FARMACIA BASICA, DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB.

2. DA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E QUANTITATIVO

- I – PLANILHA ORÇAMENTARIA
- II – RELATÓRIO ANALÍTICO – COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
- III – RELATÓRIO ANALÍTICO – COMPOSIÇÕES AUXILIARES
- IV – ORÇAMENTO – CURVA ABC DE SERVIÇOS
- V- ORÇAMENTO – CURVA ABC DE INSUMOS
- VI – CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO
- VII – COMPOSIÇÃO DO BDI
- VIII – TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

3. CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

- 3.1 A empresa contratada deverá executar os serviços conforme especificações técnicas, de acordo com o que foi estabelecido na planilha orçamentaria em anexo;
- 3.2. A contratada deverá executar os serviços dentro do prazo estabelecido;
- 3.3. Responsabilizar com as obrigações trabalhistas, previdenciária, civil, comercial, e demais impostos e tributos perante os órgãos fiscalizadores.

4. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

4.1. São obrigações da contratante:

- 4.1.1. Demandar a execução dos serviços do objeto a contratada, especificando prazo, quantidade e condições de conclusão;
- 4.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços executado provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivos;
- 4.1.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas nos na execução dos serviços, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
- 4.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;
- 4.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente da proposta, mediante atesto da execução dos serviços pela engenharia, consoante planilha de preços;
- 4.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução dos serviços, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados;
- 4.3. Notificar a contratada quando percebido irregularidades durante a execução do contrato;



4.4. Fornecer todas as informações necessárias sobre o local, especificações e condições para a execução dos serviços de reforma e manutenção, bem como o acesso à Sede da Farmácia Básica para a empresa contratada.

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

5.1. A contratada se compromete a executar todos os serviços de acordo com as especificações e requisitos do Termo de Referência, projeto aprovado pela contratante e com as normas técnicas vigentes, garantindo a qualidade e segurança da obra.

5.1.1. A contratada deverá fornecer a **mão-de-obra qualificada**, composta por profissionais capacitados e treinados para a execução da reforma, respeitando as normas de segurança no trabalho, com toda a documentação exigida por lei (como registros de funcionários e encargos trabalhistas).

5.1.2. A contratada deverá respeitar rigorosamente os **prazos de execução** dos serviços, conforme estabelecido no cronograma e no contrato, para garantir a conclusão da obra dentro do período acordado.

5.1.3. A contratada deverá garantir que todos os serviços estejam de acordo com a **legislação vigente**, especialmente as normas de segurança, saúde, e meio ambiente, e assumir toda a responsabilidade técnica pela execução da obra.

5.1.4. A contratada deverá permitir o acompanhamento da execução dos serviços pela equipe da **Prefeitura de Catingueira**, colaborando com a fiscalização e aceitando as orientações e ajustes necessários durante a execução da obra.

5.1.5. A contratada deverá assegurar que os serviços executados atendam aos **padrões de qualidade e acabamento** estabelecidos no projeto e nas especificações acordadas, sendo responsável por corrigir, qualquer defeito ou falha apresentada após a entrega da obra.

5.1.6. A contratada se responsabiliza por quaisquer **danos** causados ao imóvel ou a terceiros durante a execução da obra, incluindo danos a equipamentos ou móveis da creche, devendo repor ou reparar os mesmos.

4.1.13. A contratada será responsável por cumprir todas as obrigações **trabalhistas e tributárias** relativas aos seus empregados, incluindo o pagamento de salários, encargos sociais e seguros, isentando a contratante de qualquer responsabilidade nesse sentido.

6. SUBCONTRATAÇÃO

6.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório, sem previa autorização da autoridade superior.

7. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

7.1. As despesas decorrentes do objeto da presente contratação, correrão por conta da dotação, exercício 2026, sendo:

06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10 301 1009 2015 INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE

4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES

FONTE DE RECURSO: 500, 501, 600.

3.3.90.39 99 1.540.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA.



ANEXO I - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

Razão social; _____ - N° do CNPJ: _____

Endereço: _____

DADOS BANCARIOS: _____

DISPENSA N° 0026/2026.

OBJETO: REFORMA E MANUTENÇÃO DA EDIFICAÇÃO QUE ABRIGA A FARMACIA BASICA, DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB.

COM BASE NO ART. N°75, INCISO I da Lei 14.133/2021, venho a través desta proposta, apresentar minhas condições para o fornecimento descrito neste:

Item	Descrição	Unid.	Quant	R\$ Unit.	R\$ Total
01					

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA R\$ _____ (_____)

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

PAGAMENTO: COMFORME EDITAL

Apresentamos nossa proposta conforme o Item e preço, estabelecidos no Edital.

Local, _____ de _____ de 2026.

Assinatura do Responsável CPF:

Obs: Identificação, assinatura do representante legal e carimbo do CNPJ, se houver.

(a proposta deve ser preenchida em papel timbrado da licitante)



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA



ANEXO III- MODELOS DE DECLARAÇÕES

Prefeitura Municipal de Catingueira-PB
Dispensa nº 00026/2026

1.0 - DECLARAÇÃO de ciência dos termos do Edital.

O proponente acima qualificado declara sob as penas da Lei, que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos.

2.0 - DECLARAÇÃO de inexistir fato impeditivo.

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que inexistente até a presente data fato impeditivo no que diz respeito à habilitação/participação na presente licitação, estando ciente da obrigatoriedade de informar ocorrências posteriores.

3.0 - DECLARAÇÃO de não possuir vínculo com servidor do órgão realizador do certame.

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que não possui em seu quadro societário e de funcionários, qualquer servidor efetivo ou comissionado ou empregado da Prefeitura Municipal de Catingueira, como também em nenhum outro órgão ou entidade a ela vinculada, exercendo funções técnicas, gerenciais, comerciais, administrativas ou societárias.

4.0 - DECLARAÇÃO não empregar menor, não utilizar trabalho degradante ou forçado.

O proponente acima qualificado declara sob as penas da Lei, que não possui em sua cadeia produtiva, nos termos do Art. 1º, Incisos III e IV, e do Art. 5º, Inciso III, da Constituição Federal, empregados executando trabalho degradante ou forçado.

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, insalubre ou perigoso e nem menor de dezesseis anos, em qualquer trabalho, podendo existir menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz na forma da legislação vigente; em acatamento às disposições do Art. 7º, Inciso XXXIII, da Constituição Federal, acrescido pela Lei Federal nº 9.854, de 27 de outubro de 1999.

5.0 - DECLARAÇÃO de cumprimento da reserva de cargo para deficiente e de acessibilidade.

O proponente acima qualificado declara sob as penas da Lei, que está ciente do cumprimento da reserva de cargo prevista na norma vigente, consoante Art. 93, da Lei Federal nº 8.213, de 24 de julho de 1991, para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionário da empresa, atende às regras de acessibilidade previstas.

6.0 - DECLARAÇÃO de observância do limite de contratação com a Administração Pública.

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que, na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, no presente ano-calendário, ainda não celebrou contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como EPP, nos termos do Art. 4º, §§ 2º e 3º, da Lei 14.133/21.

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que sua proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Local e Data.....de de 2026.

NOME/CPF/ASSINATURA
Representante legal do proponente.



ANEXO IV- MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PMC - Nº: ____/2026

DISPENSA Nº -----/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº -----/2026.

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA-PB
E _____ - Nº _____ CONFORME
DISCRIMINADO NESTE INSTRUMENTO NA
FORMA ABAIXO:

O Município de CATINGUEIRA, entidade de Direito Público Interno, Órgão de Regime Jurídico Único, sediada à Rua Inácio Félix de Oliveira, s/n centro, CATINGUEIRA- Estado da Paraíba, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica sob o nº 08.885.287/0001-96, representada neste ato pelo Senhor Prefeito municipal **SUELIO FELIX DE ALENCAR**, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Rua João Leite s/n centro, na cidade de Catingueira-PB, portador do CPF: (MF) nº 027.939.584-17, RG Nº 58.706.818-8, SSP/SP, doravante denominada de **CONTRATANTE**, e do outro lado a empresa _____, com endereço _____, com seu representante legal, _____ inscrito no CPF; _____ e RG Nº _____, residente/domiciliado, _____, doravante simplesmente denominada de **CONTRATADA**, decidiram as partes contratantes assinar o presente contrato, o qual se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS DO CONTRATO:

1.1. Este contrato decorre da licitação DISPENSA 0026/2026, processada nos termos do art. 75, inciso I da Lei Federal nº14.133/2021 e suas alterações posteriores.

1.2. Este contrato não gera vínculo empregatícios, uma vez que, ocorrendo obrigações trabalhistas da contratada com terceiro, fica a contratante desobrigado de qualquer responsabilidade.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO DO CONTRATO:

2.1. O presente contrato tem por objeto: REFORMA E MANUTENÇÃO DA EDIFICAÇÃO QUE ABRIGA A FARMACIA BASICA, DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB.

2.1.1. DAS ESPECIFICAÇÕES

- I – PLANILHA ORÇAMENTARIA
- II – RELATÓRIO ANALÍTICO – COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
- III – RELATÓRIO ANALÍTICO – COMPOSIÇÕES AUXILIARES
- IV – ORÇAMENTO – CURVA ABC DE SERVIÇOS
- V- ORÇAMENTO – CURVA ABC DE INSUMOS
- VI – CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO
- VII – COMPOSIÇÃO DO BDI
- VIII – TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

2.2. A execução dos serviços deverá obedecer rigorosamente às condições expressas neste instrumento, proposta apresentada, DISPENSA 0026/2026 e instruções da Contratante, documentos esses que ficam fazendo partes integrantes do presente contrato, independente de transcrição.



CLAUSULA TERCEIRA- DA OBRIGAÇÃO DA CONTRATADA

3.1 A contratada deverá respeitar rigorosamente os **prazos de execução** dos serviços, conforme estabelecido no cronograma e no contrato, para garantir a conclusão da obra dentro do período acordado.

- a) A contratada se compromete a executar todos os serviços de acordo com as especificações e requisitos do Termo de Referência, projeto aprovado pela contratante e com as normas técnicas vigentes, garantindo a qualidade e segurança da obra.
- b) A contratada deverá fornecer a **mão-de-obra qualificada**, composta por profissionais capacitados e treinados para a execução da reforma, respeitando as normas de segurança no trabalho, com toda a documentação exigida por lei (como registros de funcionários e encargos trabalhistas).
- c) Encarregar com as despesas de impostos e tributos, observada a legislação;
- d) Emitir Nota Fiscal e encaminhar para o e-mail do setor financeiro, desta prefeitura, logo de imediato a sua emissão, não sendo aceito notas fiscais com data de emissão retroativa;
- e) Informar a secretaria competente sobre impossibilidade de execução do contrato, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e qualquer assunto de interesse da CONTRATANTE ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão da execução do objeto do Termo de referência e projeto básico devendo orientar os empregados nesse sentido;
- f) Manter, durante toda a execução do contrato compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas;
- g) Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, sob pena de rescisão contratual, sem prejuízo das demais sanções;
- h) A contratada é responsável pelos danos causados diretamente a Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
- i) Arcar com as despesas de danos ao município decorrente da má execução contratual;
- j) Arcar com as responsabilidades, futuras, de possíveis ações trabalhistas de terceiros decorrente da execução do contrato;
- k) Cumprir com as responsabilidades civil, criminal, trabalhista, empresarial, decorrente da execução contratual, devendo encaminhar junto da nota fiscal a comprovação de quitação com a respirabilidade trabalhista, eximindo esta administração de qualquer encargo, seja por culpa ou dolo.
- l) Manter sigilo dos dados da secretaria municipal;
- m) Notificar a contratada quando percebido irregularidades durante a execução do contrato;
- n) Executar os serviços mediante termos e condições estabelecidas na planilha orçamentaria e demais informações técnicas disponíveis no processo.

CLAUSULA QUARTA-DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- a) Notificar, por escrito e verbalmente, á CONTRATADA sobre a ocorrência de eventuais imperfeições no percurso de entrega do objeto, fixando prazo para a sua correção.
- b) Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa cumprir suas obrigações dentro das normas e condições contratuais.
- c) Prestar á CONTRATADA todas as informações solicitadas e necessárias para cumprimento do objeto;



- d) Rejeitar, no todo ou em parte, o fornecimento em desacordo com as obrigações assumidas pela empresa na sua proposta.
- e) Colocar a disposição da CONTRATADA os elementos e informações necessárias a execução do objeto;
- f) Não permitir que o pessoal da CONTRATADA execute tarefas em desacordo com as condições preestabelecidas.
- g) Responsabilizar-se pela comunicação, em tempo hábil, o fornecimento.
- h) Exigir o imediato afastamento de qualquer funcionário ou preposto da CONTRATADA que não mereça sua confiança, que embarace a fiscalização ou que se conduza de modo inconveniente ou incompatível com o exercício de suas funções.
- i) Efetuar, quando julgar necessário, inspeção e vistoria dos sistemas, ou já previamente em execução, colocando a sua disposição, com a finalidade de verificar as condições em perfeitas concordâncias com a proposta e o Presente instrumento Contratual.
- j) Efetuar o pagamento devido pelo o fornecimento.
- k) Aplicar multas ou penalidades, quando do não cumprimento do contrato ou ações previstas neste Termo;
- l) Encaminhar a demanda específica para a contratada, mediante documentos e informações devidas;
- m) Atuar com poder de império suspendendo e execução do contrato sem ônus para a administração a qualquer tempo, resguardando a CONTRATADA de seus direitos adquiridos;
- n) Supervisionar o fornecimento do objeto, promovendo o acompanhamento e a fiscalização sob os aspectos quantitativos e qualitativos.

CLAUSULA QUINTA- DO VALOR, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E VIGENCIA.

5.1 O valor total do presente contrato será de R\$ _____ (_____). Referente à prestação de serviços de manutenção e reforma da edificação da farmácia básica conforme a quantidade e especificação do projeto básico.

5.2 O pagamento será efetuado pela **Prefeitura Municipal de Catingueira** após a execução dos serviços, conforme as condições estabelecidas no Termo de Referência, projetos básicos mediante apresentação de nota fiscal e verificação do cumprimento das especificações acordadas.

5.3 O presente Contrato vigorará a partir da assinatura até 31/12/2026, limitando-se os devidos créditos orçamentários, nos termos do art. 105 e 106 da Lei Federal 14.133/2021, podendo ser prorrogado por igual período nos termos do disposto no art. 107 da referida norma.

5.4 os preços contratados poderão sofrer revisão desde que comprove através de fatos supervenientes a assinatura do contato.

CLAUSULA SEXTA- DA ALTERAÇÃO E EXTINÇÃO CONTRATUAL

6.1 Constituem motivo para a alteração contratual os limites permitidos pela lei 14.133/2021, art. 124.

6.2 O presente contrato poderá ser extinto em conformidade com o disposto nos art. 137, 138 e 139 da lei 13.144/2021.

CLAUSULA SETIMA- DAS PENALIDADES

7.1. Nos termos do art. 155 da Lei Federal 14.133/2021, o descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela CONTRATADA, sem justificativa aceita, poderá acarretar as seguintes sanções:

- a) Dar causa a inexecução parcial do contrato:



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA



- b) Dar causa á inexecução parcial do contrato que cause grave dano a Administração, funcionamento dos ou todos públicos ou ao interesse coletivo;
- c) Dar causa a inexecução total do contrato;
- d) Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
- e) Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
- f) Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificativo;
- g) Praticar atos ilícitos com visitas a frustrar os objetos da licitação;
- h) Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

7.2. Serão aplicadas aos responsáveis pelas infrações administrativas previstas, acima as seguintes penalidades, nos limites previstos no art. 156 da Lei Federal 14.133/2021.

- a) O valor da multa, aplicada será descontado imediatamente no pagamento subsequente, sendo ainda aplicado juros de mora de 1,00% (um por cento) ao mês, ou 0,0333% por dia de atraso.
- b) As sanções previstas nestes instrumentos poderão ser aplicadas cumulativamente, exceto as multas escalonadas por datas, e a multa de advertência.
- c) No caso de multa, cuja apuração ainda esteja em processamento, ou seja, na fase da defesa previa, o CONTRATANTE poderá fazer retenção do valor correspondente a multa, até a decisão final da defesa previa. Caso a defesa previa seja aceita, ou aceita parcialmente, pelo CONTRATANTE, o valor retido correspondente será depositado em favor da CONTRATADA, em até 05 (cinco) dias uteis a contar da data da decisão final da defesa apresentada.

CLAUSULA OITAVA- DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

- a) As despesas decorrentes do objeto da presente contratação, correrão por conta da dotação, exercício 2026, sendo:
06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 301 1009 2015 INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE DE RECURSO: 500, 501, 600.
3.3.90.39 99 1.540.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA.
- b) Os recursos financeiros para ocorrer o adimplemento serão os provenientes de dotação Orçamentária vigente. Poderão ser acrescidas novas ações orçamentarias quando julgar necessário.

CLAUSULA NOVA- NO FORO, BASE LEGAL E FORMALIDADES.

9.1- Este Contrato encontra-se subordinado a legislação específica, consubstancias na Lei nº 14.133, de 1 abril de 2021e suas posteriores alterações, e, em casos omissos, aos preceitos de direito públicos, teoria geral de contratos e disposições de direito privado.

9.1- Fica eleito o Foro da cidade de PIANCÓ-PB, como o único capaz de dirimir as dúvidas oriundas desde Contrato, caso não sejam dirimidas amigavelmente.

9.3- Para firmeza e como prova de haverem as partes, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o presente termo, em 02(duas) vias de igual teor, o qual, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes contratantes pelas testemunhas abaixo.

Catingueira - PB, __ de ____ de 2026.



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO::	REFORMA E MANUTENÇÃO DA EDIFICAÇÃO QUE ABRIGA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA - PB	DATA :	30/05/2023	BDI :	19,96%
ENDEREÇO::	RUA LOURENÇO DANTAS DE GOES, CENTRO, CATINGUEIRA - PB	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
PROPRIETÁRIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA-PB, CNPJ N.º 08.885.287/0001-96	ORSE	2026/03	111,51%	69,72%
::		SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	72,66%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								R\$ 1.449,74
1.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	SINAPI	M2	2,00	R\$ 504,45	R\$ 100,69	R\$ 605,14	R\$ 1.210,28
1.2	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	SINAPI	M2	39,00	R\$ 5,12	R\$ 1,02	R\$ 6,14	R\$ 239,46
2	DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E DESTINAÇÃO FINAL								R\$ 4.914,62
2.1	DEMOLIÇÕES								R\$ 2.439,06
2.1.1	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M3	6,28	R\$ 63,43	R\$ 12,66	R\$ 76,09	R\$ 477,85
2.1.2	S11390	Demolição de divisórias tipo naval	ORSE	m2	13,82	R\$ 17,56	R\$ 3,50	R\$ 21,06	R\$ 291,05
2.1.3	104791	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M2	85,05	R\$ 6,02	R\$ 1,20	R\$ 7,22	R\$ 614,06
2.1.4	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M3	0,47	R\$ 105,21	R\$ 21,00	R\$ 126,21	R\$ 59,32
2.1.5	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M2	99,31	R\$ 6,88	R\$ 1,37	R\$ 8,25	R\$ 819,31
2.1.6	97632	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M	50,85	R\$ 2,91	R\$ 0,58	R\$ 3,49	R\$ 177,47
2.2	RETIRADAS								R\$ 1.219,54
2.2.1	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M2	11,31	R\$ 10,65	R\$ 2,13	R\$ 12,78	R\$ 144,54
2.2.2	102191	REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF_11/2025	SINAPI	M2	2,90	R\$ 19,36	R\$ 3,86	R\$ 23,22	R\$ 67,34
2.2.3	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M2	0,76	R\$ 27,50	R\$ 5,49	R\$ 32,99	R\$ 25,07
2.2.4	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M2	27,51	R\$ 4,07	R\$ 0,81	R\$ 4,88	R\$ 134,25
2.2.5	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M2	27,51	R\$ 8,78	R\$ 1,75	R\$ 10,53	R\$ 289,68
2.2.6	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	UN	4,00	R\$ 14,12	R\$ 2,82	R\$ 16,94	R\$ 67,76
2.2.7	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	UN	2,00	R\$ 10,29	R\$ 2,05	R\$ 12,34	R\$ 24,68
2.2.8	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	UN	22,00	R\$ 0,74	R\$ 0,15	R\$ 0,89	R\$ 19,58
2.2.9	104792	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M	248,80	R\$ 0,43	R\$ 0,09	R\$ 0,52	R\$ 124,38





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO: REFORMA E MANUTENÇÃO DA EDIFICAÇÃO QUE ABRIGA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA - PB
ENDEREÇO: RUA LOURENÇO DANTAS DE GOES, CENTRO, CATINGUEIRA - PB
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA-PB, CNPJ N.º 08.885.287/0001-96

DATA : 30/05/2025 EDI : 19,96%
FONTE VERSÃO HORA MES
ORSE 2026/03 111,51% 69,72%
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAÇÃO 118,19% 72,66%
PRÓPRIA PRÓPRIA 0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO
						SEM BDI	BDI	COM BDI	TOTAL R\$
2.2.10	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	UN	15,00	R\$ 2,01	R\$ 0,40	R\$ 2,41	R\$ 36,15
2.2.11	97641	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M2	71,53	R\$ 3,28	R\$ 0,65	R\$ 3,93	R\$ 281,11
2.3 DESTINAÇÃO FINAL									R\$ 1.256,02
2.3.1	S00026	Coleta e carga manuais de entulho	ORSE	m3	29,04	R\$ 19,55	R\$ 3,90	R\$ 23,45	R\$ 680,99
2.3.2	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	SINAPI	M3XKM	145,21	R\$ 3,30	R\$ 0,66	R\$ 3,96	R\$ 575,03
3 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL									R\$ 6.714,07
3.1	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M2	51,04	R\$ 100,25	R\$ 20,01	R\$ 120,26	R\$ 6.133,07
3.2	103362	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 19X19X29 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M2	1,68	R\$ 285,81	R\$ 57,05	R\$ 342,86	R\$ 576,00
4 REVESTIMENTOS VERTICAIS INTERNO E EXTERNO									R\$ 40.694,67
4.1	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	SINAPI	M2	120,78	R\$ 37,48	R\$ 7,48	R\$ 44,96	R\$ 5.430,27
4.2	87879	CHAPIÇO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	SINAPI	M2	189,81	R\$ 4,91	R\$ 0,98	R\$ 5,89	R\$ 1.117,98
4.3	87527	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E =17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SINAPI	M2	189,81	R\$ 43,35	R\$ 8,65	R\$ 52,00	R\$ 9.870,12
4.4	104612	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE	SINAPI	M2	46,78	R\$ 120,96	R\$ 24,14	R\$ 145,10	R\$ 6.787,78
4.5	104611	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE	SINAPI	M2	114,02	R\$ 120,43	R\$ 24,04	R\$ 144,47	R\$ 16.472,47
4.6	S03256	Arestamento de vãos	ORSE	m	50,20	R\$ 16,87	R\$ 3,37	R\$ 20,24	R\$ 1.016,05
5 SISTEMAS DE PISOS									R\$ 16.279,35
5.1	S00077	Aterro de caixão de edificação, com fornec. de areia, adensada com água	ORSE	m3	10,96	R\$ 178,62	R\$ 35,65	R\$ 214,27	R\$ 2.343,40
5.2	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	SINAPI	M2	49,39	R\$ 41,06	R\$ 8,20	R\$ 49,26	R\$ 2.432,95
5.3	87745	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE	SINAPI	M2	49,39	R\$ 58,95	R\$ 11,77	R\$ 70,72	R\$ 3.492,86





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO: REFORMA E MANUTENÇÃO DA EDIFICAÇÃO QUE ABRIGA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA - PB
ENDEREÇO: RUA LOURENÇO DANTAS DE GOES, CENTRO, CATINGUEIRA - PB
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA-PB, CNPJ N.º 08.885.287/0001-96

DATA : 30/05/2026 BDI : 19,96%
PONTE VERSÃO HORA MES
ORSE 2026/03 111,51% 69,72%
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAÇÃO 118,19% 72,66%
PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
	87745	LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021							
5.4	87256	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023 PE	SINAPI	M2	71,66	R\$ 93,12	R\$ 18,59	R\$ 111,71	R\$ 8.005,14
6	COBERTURA								R\$ 7.357,41
6.1	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	SINAPI	M2	48,59	R\$ 79,14	R\$ 15,80	R\$ 94,94	R\$ 4.613,13
6.2	94447	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	48,59	R\$ 42,69	R\$ 8,52	R\$ 51,21	R\$ 2.483,29
6.3	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M	4,20	R\$ 50,81	R\$ 10,14	R\$ 60,95	R\$ 255,99
									R\$ 14.492,03
7	INSTALAÇÕES								R\$ 10.517,40
7.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								R\$ 868,14
7.1.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO								
7.1.1.1	90457	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO PEQUENO (19X25 CM). AF_09/2023	SINAPI	UN	1,00	R\$ 13,37	R\$ 2,67	R\$ 16,04	R\$ 16,04
7.1.1.2	S12235	Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 16 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	ORSE	un	1,00	R\$ 444,12	R\$ 88,65	R\$ 532,77	R\$ 532,77
7.1.1.3	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	1,00	R\$ 20,51	R\$ 4,09	R\$ 24,60	R\$ 24,60
7.1.1.4	S13602	Interruptor diferencial residual - IDR 2P DR 2x63A/30mA	ORSE	un	1,00	R\$ 187,54	R\$ 37,43	R\$ 224,97	R\$ 224,97
7.1.1.5	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	1,00	R\$ 10,87	R\$ 2,17	R\$ 13,04	R\$ 13,04
7.1.1.6	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	4,00	R\$ 11,82	R\$ 2,36	R\$ 14,18	R\$ 56,72
									R\$ 203,94
7.1.2	ATERRAMENTO								
7.1.2.1	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 49,35	R\$ 9,85	R\$ 59,20	R\$ 59,20
7.1.2.2	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	UN	1,00	R\$ 101,88	R\$ 20,34	R\$ 122,22	R\$ 122,22
7.1.2.3	104750	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	UN	1,00	R\$ 18,77	R\$ 3,75	R\$ 22,52	R\$ 22,52
7.1.3	PONTOS DE INTERRUPTORES E TOMADAS								R\$ 2.497,36





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO::	REFORMA E MANUTENÇÃO DA EDIFICAÇÃO QUE ABRIGA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA - PB
ENDEREÇO::	RUA LOURENÇO DANTAS DE GOES, CENTRO, CATINGUEIRA - PB
PROPRIETÁRIO::	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA-PB, CNPJ N.º 08.885.287/0001-96

DATA : 30/05/2023 BDI : 19,96%

FORTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2028/03	111,51%	69,72%
SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	72,66%
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
7.1.3.1	90456	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023	SINAPI	UN	29,00	R\$ 5,86	R\$ 1,17	R\$ 7,03	R\$ 203,87
7.1.3.2	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	13,00	R\$ 16,03	R\$ 3,20	R\$ 19,23	R\$ 249,99
7.1.3.3	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	8,00	R\$ 11,28	R\$ 2,25	R\$ 13,53	R\$ 108,24
7.1.3.4	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	13,00	R\$ 18,39	R\$ 3,67	R\$ 22,06	R\$ 286,78
7.1.3.5	91939	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	5,00	R\$ 32,89	R\$ 6,56	R\$ 39,45	R\$ 197,25
7.1.3.6	91944	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	3,00	R\$ 13,18	R\$ 2,63	R\$ 15,81	R\$ 47,43
7.1.3.7	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	3,00	R\$ 31,20	R\$ 6,23	R\$ 37,43	R\$ 112,29
7.1.3.8	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	3,00	R\$ 47,46	R\$ 9,47	R\$ 56,93	R\$ 170,79
7.1.3.9	92022	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00	R\$ 41,59	R\$ 8,30	R\$ 49,89	R\$ 49,89
7.1.3.10	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	5,00	R\$ 32,69	R\$ 6,52	R\$ 39,21	R\$ 196,05
7.1.3.11	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	6,00	R\$ 36,89	R\$ 7,36	R\$ 44,25	R\$ 265,50
7.1.3.12	92003	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	2,00	R\$ 50,38	R\$ 10,06	R\$ 60,44	R\$ 120,88
7.1.3.13	92017	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00	R\$ 74,49	R\$ 14,87	R\$ 89,36	R\$ 89,36
7.1.3.14	92019	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	2,00	R\$ 91,47	R\$ 18,26	R\$ 109,73	R\$ 219,46
7.1.3.15	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	3,00	R\$ 49,90	R\$ 9,96	R\$ 59,86	R\$ 179,58
7.1.4	ELETRODUTOS E CABEAMENTO								R\$ 5.577,46
7.1.4.1	104780	RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	SINAPI	M	49,26	R\$ 6,61	R\$ 1,32	R\$ 7,93	R\$ 390,63
7.1.4.2	104766	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	SINAPI	M	49,26	R\$ 17,26	R\$ 3,45	R\$ 20,71	R\$ 1.020,17
7.1.4.3	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	49,26	R\$ 10,37	R\$ 2,07	R\$ 12,44	R\$ 612,79
7.1.4.4	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	58,55	R\$ 18,39	R\$ 3,67	R\$ 22,06	R\$ 1.291,61





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO:	REFORMA E MANUTENÇÃO DA EDIFICAÇÃO QUE ABRIGA A FARMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA - PB
ENDEREÇO:	RUA LOURENÇO DANTAS DE GOES, CENTRO, CATINGUEIRA - PB
PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA-PB, CNPJ N.º 08.885.287/0001-96

DATA : 30/05/2023 EDI : 19,96%

FORTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/03	111,51%	69,72%
SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	72,66%
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
7.1.4.5	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	101,64	R\$ 3,50	R\$ 0,70	R\$ 4,20	R\$ 426,89
7.1.4.6	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	278,25	R\$ 5,10	R\$ 1,02	R\$ 6,12	R\$ 1.702,89
7.1.4.7	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	9,20	R\$ 12,00	R\$ 2,40	R\$ 14,40	R\$ 132,48
									R\$ 1.370,50
7.1.5	LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS								
7.1.5.1	S13669	Luminária plafon de sobropor em LED 10x10 cm, 6w 4000K bivolt, Avant ou similar	ORSE	un	3,00	R\$ 51,03	R\$ 10,19	R\$ 61,22	R\$ 183,66
7.1.5.2	S13670	Luminária plafon de sobropor em LED 22.5x22.5 cm, 18w 4000K bivolt, Avant ou similar	ORSE	un	7,00	R\$ 57,09	R\$ 11,40	R\$ 68,49	R\$ 479,43
7.1.5.3	S13671	Luminária plafon de sobropor em LED 29.5x29.5 cm, 24w 4000K bivolt, Avant ou similar	ORSE	un	3,00	R\$ 92,39	R\$ 18,44	R\$ 110,83	R\$ 332,49
7.1.5.4	S07714	Luminária tipo arandela em alumínio escovado cor branco, linha Decoratta, Magiluz ou similar, inclusive lâmpada	ORSE	un	2,00	R\$ 112,44	R\$ 22,44	R\$ 134,88	R\$ 269,76
7.1.5.5	97607	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	SINAPI	UN	1,00	R\$ 87,66	R\$ 17,50	R\$ 105,16	R\$ 105,16
									R\$ 675,64
7.2	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA								
7.2.1	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. (ADAPTADO SINAPI.89957)	SINAPI	UN	3,00	R\$ 147,70	R\$ 29,48	R\$ 177,18	R\$ 531,54
7.2.2	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	1,00	R\$ 106,62	R\$ 21,28	R\$ 127,90	R\$ 127,90
7.2.3	89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	2,00	R\$ 6,75	R\$ 1,35	R\$ 8,10	R\$ 16,20
									R\$ 1.123,53
7.3	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS								
7.3.1	S01683	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	ORSE	pt	1,00	R\$ 110,20	R\$ 22,00	R\$ 132,20	R\$ 132,20
7.3.2	S01678	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	ORSE	un	2,00	R\$ 120,46	R\$ 24,04	R\$ 144,50	R\$ 289,00
7.3.3	S01679	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	ORSE	un	1,00	R\$ 78,87	R\$ 15,74	R\$ 94,61	R\$ 94,61
7.3.4	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	8,91	R\$ 38,96	R\$ 7,78	R\$ 46,74	R\$ 416,45
7.3.5	90443	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	SINAPI	M	4,20	R\$ 8,54	R\$ 1,70	R\$ 10,24	R\$ 43,01





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO:	REFORMA E MANUTENÇÃO DA EDIFICAÇÃO QUE ABRIGA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA - PB	DATA:	30/05/2023	BDI:	19,96%
ENDEREÇO:	RUA LOURENÇO DANTAS DE GOES, CENTRO, CATINGUEIRA - PB	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
PROPRIETÁRIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA-PB, CNPJ N.º 08.885.287/0001-96	ORSE	2026/03	111,51%	69,72%
		SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	72,66%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
7.3.6	90465	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 09/2023	SINAPI	M	4,20	R\$ 16,80	R\$ 3,35	R\$ 20,15	R\$ 84,63
7.3.7	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	UN	1,00	R\$ 46,89	R\$ 9,36	R\$ 56,25	R\$ 56,25
7.3.8	104348	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	SINAPI	UN	1,00	R\$ 10,32	R\$ 2,06	R\$ 12,38	R\$ 12,38
7.4	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO								R\$ 2.170,46
7.4.1	S14057	Caixa de passagem polar para ar condicionado Split	ORSE	un	3,00	R\$ 58,51	R\$ 11,68	R\$ 70,19	R\$ 210,57
7.4.2	89865	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022	SINAPI	M	18,38	R\$ 18,12	R\$ 3,62	R\$ 21,74	R\$ 399,58
7.4.3	89866	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022	SINAPI	UN	6,00	R\$ 7,56	R\$ 1,51	R\$ 9,07	R\$ 54,42
7.4.4	89868	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022	SINAPI	UN	3,00	R\$ 5,65	R\$ 1,13	R\$ 6,78	R\$ 20,34
7.4.5	89869	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022	SINAPI	UN	3,00	R\$ 10,45	R\$ 2,09	R\$ 12,54	R\$ 37,62
7.4.6	97329	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	SINAPI	M	7,50	R\$ 57,74	R\$ 11,52	R\$ 69,26	R\$ 519,45
7.4.7	S14070	Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação	ORSE	m	7,50	R\$ 14,17	R\$ 2,83	R\$ 17,00	R\$ 127,50
7.4.8	90443	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 09/2023	SINAPI	M	25,88	R\$ 8,54	R\$ 1,70	R\$ 10,24	R\$ 265,01
7.4.9	104766	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 09/2023	SINAPI	M	25,88	R\$ 17,26	R\$ 3,45	R\$ 20,71	R\$ 535,97
8	ESQUADRIAS								R\$ 15.873,46
8.1	102185	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X240 CM, ESPESSURA DE 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. (ADAPTADO SINAPI.102185)	SINAPI	UN	1,00	R\$ 4 438,04	R\$ 885,83	R\$ 5.323,87	R\$ 5.323,87
8.2	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2025	SINAPI	M2	8,82	R\$ 712,26	R\$ 142,17	R\$ 854,43	R\$ 7.536,07
8.3	S04263	Vidro temperado 10mm, fumê, tipo pivotante, com ferragens - Rev 01_10/2021	ORSE	m2	1,40	R\$ 952,95	R\$ 190,21	R\$ 1.143,16	R\$ 1.600,42
8.4	105810	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, VIDRO INCLUSO, COM BANDEIRA, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (ADAPTADO SINAPI.105810)	SINAPI	M2	0,80	R\$ 641,87	R\$ 128,12	R\$ 769,99	R\$ 615,99






PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO::	REFORMA E MANUTENÇÃO DA EDIFICAÇÃO QUE ABRIGA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA - PB	DATA :	30/05/2023	EDI :	19,96%
ENDEREÇO::	RUA LOURENÇO DANTAS DE GOES, CENTRO, CATINGUEIRA - PB	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
PROPRIETÁRIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA-PB, CNPJ N.º 08.885.287/0001-96	ORSE	2026/03	111,51%	69,72%
::		SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	72,66%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
8.5	S14050	Painel fixo de vidro temperado e = 10mm incolor, inclusive perfis para fixação	ORSE	m2	0,48	R\$ 641,39	R\$ 128,02	R\$ 769,41	R\$ 369,32
8.6	S10759	PEITORIL E BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM. (ADAPTADO ORSE.S10759)	ORSE	m2	0,64	R\$ 557,20	R\$ 111,22	R\$ 668,42	R\$ 427,79
9	PINTURAS E ACABAMENTOS								R\$ 10.545,57
9.1	96486	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	SINAPI	M2	70,32	R\$ 75,25	R\$ 15,02	R\$ 90,27	R\$ 6.347,79
9.2	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	M2	122,22	R\$ 3,98	R\$ 0,79	R\$ 4,77	R\$ 582,99
9.3	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	M2	48,26	R\$ 18,22	R\$ 3,64	R\$ 21,86	R\$ 1.054,96
9.4	96135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	SINAPI	M2	30,94	R\$ 29,81	R\$ 5,95	R\$ 35,76	R\$ 1.106,41
9.5	104641	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	122,22	R\$ 9,92	R\$ 1,98	R\$ 11,90	R\$ 1.454,42
10	ACESSÓRIOS E SERVIÇOS FINAIS								R\$ 2.355,24
10.1	86932	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	UN	1,00	R\$ 560,17	R\$ 111,81	R\$ 671,98	R\$ 671,98
10.2	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	UN	1,00	R\$ 47,40	R\$ 9,46	R\$ 56,86	R\$ 56,86
10.3	86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, *40 X 30* CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	UN	1,00	R\$ 257,46	R\$ 51,39	R\$ 308,85	R\$ 303,85
10.4	99810	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO/ PORCELANATO/ MÁRMORE/ GRANITO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_10/2025_PS	SINAPI	M2	71,66	R\$ 6,72	R\$ 1,34	R\$ 8,06	R\$ 577,58
10.5	99813	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO/ MÁRMORE/ GRANITO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_10/2025_PS	SINAPI	M2	161,44	R\$ 3,10	R\$ 0,62	R\$ 3,72	R\$ 600,56
10.6	99825	LIMPEZA DE PORTA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ ALUMÍNIO/ PVC. AF_10/2025_PS	SINAPI	M2	8,64	R\$ 4,72	R\$ 0,94	R\$ 5,66	R\$ 43,90
10.7	99824	LIMPEZA DE PORTA EM AÇO/ALUMÍNIO. AF_10/2025_PS	SINAPI	M2	17,64	R\$ 2,78	R\$ 0,55	R\$ 3,33	R\$ 53,74
10.8	99820	LIMPEZA DE JANELA INTEIRAMENTE DE VIDRO. AF_10/2025_PS	SINAPI	M2	2,80	R\$ 2,65	R\$ 0,53	R\$ 3,18	R\$ 3,90
10.9	99821	LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_10/2025_PS	SINAPI	M2	0,96	R\$ 4,93	R\$ 0,98	R\$ 5,91	R\$ 5,67
10.10	99813	LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_10/2025_PS	SINAPI	UN	1,00	R\$ 5,56	R\$ 1,11	R\$ 6,67	R\$ 6,67
10.11	99816	LIMPEZA DE TANQUE OU LAVATÓRIO DE LOUÇA ISOLADO, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_10/2025_PS	SINAPI	UN	1,00	R\$ 8,78	R\$ 1,75	R\$ 10,53	R\$ 10,53





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO::	REFORMA E MANUTENÇÃO DA EDIFICAÇÃO QUE ABRIGA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA - PB	DATA :	30/05/2026	BDI :	19,96%
ENDEREÇO::	RUA LOURENÇO DANTAS DE GOES, CENTRO, CATINGUEIRA - PB	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
PROPRIETÁRIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA-PB, CNPJ N.º 08.885.287/0001-96	ORSE	2026/03	111,51%	69,72%
::		SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	72,66%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
11		ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS							R\$ 8.143,80
11.1	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	220,00	R\$ 30,88	R\$ 6,16	R\$ 37,04	R\$ 8.143,80
									VALOR BDI TOTAL: R\$ 21.435,44
									VALOR ORÇAMENTO: R\$ 107.390,52
									VALOR TOTAL: R\$ 128.825,96

**WELLIGTON FELIPE
BEZERRA GOMES**

Assinado de forma digital por
WELLIGTON FELIPE BEZERRA
GOMES
Dados: 2026.06.03 13:26:08 -03'00'

WELLIGTON FELIPE BEZERRA GOMES
ENG. CIVIL E TÉC. EM EDIFICAÇÕES
CREA N°161985471-6



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBJETO::	REFORMA E MANUTENÇÃO DA EDIFICAÇÃO QUE ABRIGA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA - PB	DATA : 30/05/2026	BDI : 19,96%
ENDEREÇO::	RUA LOURENÇO DANTAS DE GOES, CENTRO, CATINGUEIRA - PB	FORSE	2026/03
PROPRIETÁRIO::	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA-PB, CNPJ N.º 08.885.287/0001-96	SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA
			HORA
			MÊS
			111,51%
			89,72%
			118,19%
			72,66%
			0,00%
			0,00%

1.1. 103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS (M2)

Material	FORNECIMENTO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	1,00000000	R\$ 432,00	R\$ 432,00
00005065	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	KG	0,01130000	R\$ 41,60	R\$ 0,47
00005069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,01320000	R\$ 22,29	R\$ 0,29
00004509	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	3,20830000	R\$ 6,09	R\$ 19,54
TOTAL Material:					R\$ 452,30

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORNECIMENTO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,37290000	R\$ 32,24	R\$ 12,02
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,11860000	R\$ 24,05	R\$ 26,90
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 38,92

Serviço	FORNECIMENTO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102234	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	0,50000000	R\$ 26,49	R\$ 13,25
TOTAL Serviço:					R\$ 13,25
VALOR:					504,45

1.2. 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORNECIMENTO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,21320000	R\$ 24,05	R\$ 5,13
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 5,13
VALOR:					5,12

2.1.1. 97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M3)


Mão de Obra com Encargos Complementares	FORNECIMENTO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,35410000	R\$ 30,02	R\$ 10,63
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,19570000	R\$ 24,05	R\$ 52,81
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 63,44
VALOR:					63,43

2.1.2. S11390 Demolição de divisórias tipo naval (m2)

Encargos Complementares	FORNECIMENTO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10551	Encargos Complementares - Carpinteiro	h	0,40000000	R\$ 3,90	R\$ 1,56
S10549	Encargos Complementares - Servente	h	0,40000000	R\$ 3,96	R\$ 1,58
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 3,14
Mão de Obra	FORNECIMENTO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01213S	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	0,40000000	R\$ 20,45	R\$ 8,18
I06111S	Servente de obras (horista)	h	0,40000000	R\$ 15,59	R\$ 6,24
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 14,42

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



	OBJETO::	REFORMA E MANUTENÇÃO DA EDIFICAÇÃO QUE ABRIGA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA - PB	DATA : 30/05/2026	BDI : 12,96%	
	ENDEREÇO::	RUA LOURENÇO DANTAS DE GOES, CENTRO, CATINGUEIRA - PB	FORTE	VERSÃO	
	PROPRIETÁRIO::	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA-PB, CNPJ N.º 08.885.287/0001-96	ORSE	2026/03	HORA
			SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	111,51%
			PRÓPRIA	118,19%	72,66%
				0,00%	0,00%

VALOR:	17,56
---------------	--------------

2.1.3. 104791 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102274	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021	SINAPI	CHI	0,06370000	R\$ 22,45	R\$ 1,43
102275	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021	SINAPI	CHP	0,08330000	R\$ 25,02	R\$ 2,08
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 3,51

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02280000	R\$ 30,02	R\$ 0,68
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07650000	R\$ 24,05	R\$ 1,84
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 2,52

VALOR:	6,02
---------------	-------------

2.1.4. 104790 DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M3)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90965	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	0,86950000	R\$ 8,90	R\$ 7,74
90964	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	1,13700000	R\$ 34,89	R\$ 39,67
5952	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016	SINAPI	CHI	0,86950000	R\$ 22,01	R\$ 19,14
5795	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016	SINAPI	CHP	1,13700000	R\$ 22,66	R\$ 25,76
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 92,31

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07220000	R\$ 30,02	R\$ 2,17
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,44790000	R\$ 24,05	R\$ 10,77
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 12,94

VALOR:	105,21
---------------	---------------

2.1.5. 97634 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102274	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021	SINAPI	CHI	0,06030000	R\$ 22,45	R\$ 1,35
102275	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021	SINAPI	CHP	0,07880000	R\$ 25,02	R\$ 1,97
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 3,32

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03230000	R\$ 29,88	R\$ 0,97
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10850000	R\$ 24,05	R\$ 2,61

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBJETO:: REFORMA E MANUTENÇÃO DA EDIFICAÇÃO QUE ABRIGA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA - PB

ENDEREÇO:: RUA LOURENÇO DANTAS DE GOES, CENTRO, CATINGUEIRA - PB

PROPRIETÁRIO:: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA-PB, CNPJ N.º 08.885.287/0001-96

DATA : 30/05/2026		BDI : 19,86%	
FONTE	VERSÃO	HORA	RES
ORSE	2026/03	111,51%	09,72%
SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	72,66%
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 3,58
VALOR:	6,98

2.1.6. 97632 DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02640000	R\$ 20,88	R\$ 0,79
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08880000	R\$ 24,05	R\$ 2,14
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 2,93
VALOR:						2,91

2.2.1. 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10870000	R\$ 30,02	R\$ 3,26
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30750000	R\$ 24,05	R\$ 7,40
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 10,66
VALOR:						10,65

2.2.2. 102191 REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF_11/2025 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36618490	R\$ 24,05	R\$ 8,81
88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,42444160	R\$ 24,89	R\$ 10,56
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 19,37
VALOR:						19,36

2.2.3. 97645 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,28070000	R\$ 30,02	R\$ 8,43
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,79360000	R\$ 24,05	R\$ 19,09
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 27,52
VALOR:						27,50

2.2.4. 97647 REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11530000	R\$ 24,05	R\$ 2,77
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04080000	R\$ 31,91	R\$ 1,30
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 4,07
VALOR:						4,07

2.2.5. 97650 REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBJETO::	REFORMA E MANUTENÇÃO DA EDIFICAÇÃO QUE ABRIGA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA - PB	DATA : 30/05/2026	BDI : 19,96%		
ENDEREÇO::	RUA LOURENÇO DANTAS DE GOES, CENTRO, CATINGUEIRA - PB	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
PROPRIETÁRIO::	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA-PB, CNPJ N.º 08.885.287/0001-96	ORSE	2020/03	111,51%	09/2026
		SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	72,66%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24870000	R\$ 24,05	R\$ 5,98
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08790000	R\$ 31,91	R\$ 2,80
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 8,78
VALOR:						8,78

2.2.6. 97663 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14480000	R\$ 29,52	R\$ 4,27
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40960000	R\$ 24,05	R\$ 9,85
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 14,12
VALOR:						14,12

2.2.7. 97666 REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10560000	R\$ 29,52	R\$ 3,12
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29860000	R\$ 24,05	R\$ 7,18
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 10,30
VALOR:						10,29

2.2.8. 97660 REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00760000	R\$ 30,55	R\$ 0,23
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02160000	R\$ 24,05	R\$ 0,52
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 0,75
VALOR:						0,74

2.2.9. 104792 REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00450000	R\$ 30,55	R\$ 0,14
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01280000	R\$ 24,05	R\$ 0,31
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 0,45
VALOR:						0,43

2.2.10. 97665 REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02050000	R\$ 30,55	R\$ 0,63
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05800000	R\$ 24,05	R\$ 1,39
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 2,02

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



	OBJETO::	REFORMA E MANUTENÇÃO DA EDIFICAÇÃO QUE ABRIGA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA - PB	DATA : 30/05/2026	BDI : 19,96%		
	ENDEREÇO::	RUA LOURENÇO DANTAS DE GOES, CENTRO, CATINGUEIRA - PB	FORNTE	VERSÃO		
	PROPRIETÁRIO::	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA-PB, CNPJ N.º 08.885.287/0001-96	SINAPI	2026/03	HORA	
			SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	111,51%	
			PRÓPRIA	PROPRIA	118,19%	72,66%
					0,00%	0,00%

VALOR:	2,01
--------	------

2.2.11. 97641 REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88269	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03360000	R\$ 29,80	R\$ 1,00
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09510000	R\$ 24,05	R\$ 2,29
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 3,29
VALOR:						3,28

2.3.1. S00026 Coleta e carga manuais de entulho (m3)

Encargos Complementares		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	1,00000000	R\$ 3,96	R\$ 3,96
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 3,96
Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
106111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 15,59	R\$ 15,59
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 15,59
VALOR:						19,55

2.3.2. 97914 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 (M3XKM)

Equipamento Custo Horário		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
67827	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00544540	R\$ 66,46	R\$ 0,36
67826	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,01449280	R\$ 203,33	R\$ 2,95
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 3,31
VALOR:						3,30

3.1. 103328 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (M2)

Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007271	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUIROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	SINAPI	UN	28,31000000	R\$ 0,90	R\$ 25,48
00037395	PINO DE ACO COM FUIRO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	SINAPI	CENTO	0,00500000	R\$ 41,93	R\$ 0,21
00034557	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	SINAPI	M	0,42000000	R\$ 2,05	R\$ 0,86
TOTAL Material:						R\$ 26,55
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,61000000	R\$ 30,02	R\$ 48,33
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,80500000	R\$ 24,05	R\$ 19,36
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 67,69
Serviço		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBJETO::	REFORMA E MANUTENÇÃO DA EDIFICAÇÃO QUE ABRIGA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA - PB	DATA : 30/05/2026	BDI : 19,98%	Nº
ENDEREÇO::	RUA LOURENÇO DANTAS DE GOES, CENTRO, CATINGUEIRA - PB	FONTE	VERSÃO	HORA
PROPRIETÁRIO::	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA-PB, CNPJ N.º 08.885.287/0001-96	ORSE	2026/03	111,51%
		SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	118,19%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%



87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00910000	R\$ 663,73	R\$ 6,04
TOTAL Serviço:						R\$ 6,04
VALOR:						100,25

3.2. 103362 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 19X19X29 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007271	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	SINAPI	UN	112,00000000	R\$ 0,90	R\$ 100,80
00037395	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	SINAPI	CENTO	0,02500000	R\$ 41,93	R\$ 1,05
00034548	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 17,5* CM	SINAPI	M	1,05000000	R\$ 5,31	R\$ 5,58
TOTAL Material:						R\$ 107,43

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,87000000	R\$ 30,02	R\$ 116,18
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,93500000	R\$ 24,05	R\$ 46,54
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 162,72

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02360000	R\$ 663,73	R\$ 15,66
TOTAL Serviço:						R\$ 15,66
VALOR:						285,81

4.1. 98555 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000135	ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE, A BASE DE CIMENTO E ADITIVOS	SINAPI	KG	3,46150000	R\$ 4,61	R\$ 15,96
TOTAL Material:						R\$ 15,96

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13620000	R\$ 25,10	R\$ 3,42
88270	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60390000	R\$ 30,02	R\$ 18,13
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 21,55
VALOR:						37,48


4.2. 87879 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06810000	R\$ 30,02	R\$ 2,04
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02550000	R\$ 24,05	R\$ 0,61
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 2,65

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



	OBJETO::	REFORMA E MANUTENÇÃO DA EDIFICAÇÃO QUE ABRIGA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA - PB	DATA : 30/05/2026	BDI : 19,96%	
	ENDEREÇO::	RUA LOURENÇO DANTAS DE GOES, CENTRO, CATINGUEIRA - PB	FORSE	VERSÃO	
	PROPRIETÁRIO::	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA-PB, CNPJ N.º 08.885.287/0001-96	SINAPI	2026/03	HORA
			SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	MES
			PRÓPRIA	PROPRIA	111,51%
					09,72%
					118,19%
					72,66%
					0,00%
					0,00%

87313	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00370000	R\$ 613,11	R\$ 2,27
TOTAL Serviço:						R\$ 2,27
VALOR:						4,91

4.3. 87527 EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E =17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,55140000	R\$ 30,02	R\$ 16,55
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27570000	R\$ 24,05	R\$ 6,63
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 23,18

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,03040000	R\$ 663,73	R\$ 20,18
TOTAL Serviço:						R\$ 20,18
VALOR:						43,35

4.4. 104612 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	6,85000000	R\$ 0,82	R\$ 5,62
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,14100000	R\$ 4,81	R\$ 0,68
00010515	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MAIOR A 2025 CM2	SINAPI	M2	1,07640000	R\$ 77,50	R\$ 83,42
TOTAL Material:						R\$ 89,72

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,77620000	R\$ 29,88	R\$ 23,19
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33580000	R\$ 24,05	R\$ 8,08
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 31,27
VALOR:						120,96


4.5. 104611 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	6,85000000	R\$ 0,82	R\$ 5,62
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,14100000	R\$ 4,81	R\$ 0,68
00010515	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MAIOR A 2025 CM2	SINAPI	M2	1,08640000	R\$ 77,50	R\$ 84,20
TOTAL Material:						R\$ 90,50

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,74070000	R\$ 29,88	R\$ 22,13
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,32590000	R\$ 24,05	R\$ 7,84
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 29,97

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



	OBJETO::	REFORMA E MANUTENÇÃO DA EDIFICAÇÃO QUE ABRIGA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA - PB	DATA : 30/05/2026	BDI : 19,96%															
	ENDEREÇO::	RUA LOURENÇO DANTAS DE GOES, CENTRO, CATINGUEIRA - PB	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2026/03</td> <td>111,51%</td> <td>09,72%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2026/04 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>118,19%</td> <td>72,66%</td> </tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	ORSE	2026/03	111,51%	09,72%	SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	72,66%	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
FORTE	VERSÃO	HORA	MES																
ORSE	2026/03	111,51%	09,72%																
SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	72,66%																
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																
PROPRIETÁRIO::	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA-PB, CNPJ N.º 08.885.287/0001-96																		

VALOR:	120,43
--------	--------

4.6. S03256 Arestamento de vãos (m)

Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,30000000	R\$ 3,86	R\$ 1,16
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,30000000	R\$ 3,96	R\$ 1,19
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 2,35

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04750S	Pedreiro (horista)	ORSE	h	0,30000000	R\$ 20,45	R\$ 6,14
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,30000000	R\$ 15,59	R\$ 4,68
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 10,82

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S03308	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0,35 x 0,45 x 0,13 m - Confeção mecânica e transporte	ORSE	m3	0,00600000	R\$ 619,96	R\$ 3,72
TOTAL Serviço:						R\$ 3,72

VALOR:	16,87
--------	-------

5.1. S00077 Aterro de caixão de edificação, com fornec. de areia, adensada com água (m3)

Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	3,00000000	R\$ 3,96	R\$ 11,88
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 11,88

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00366S	Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	ORSE	m3	1,20000000	R\$ 100,00	R\$ 120,00
TOTAL Material:						R\$ 120,00

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	3,00000000	R\$ 15,59	R\$ 46,77
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 46,77

VALOR:	178,62
--------	--------

5.2. 95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25415000	R\$ 30,02	R\$ 7,63
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09190000	R\$ 24,05	R\$ 2,21
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 9,84

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,06900000	R\$ 452,67	R\$ 31,23
TOTAL Serviço:						R\$ 31,23

VALOR:	41,06
--------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



	OBJETO:: REFORMA E MANUTENÇÃO DA EDIFICAÇÃO QUE ABRIGA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA - PB	DATA : 30/05/2026	BDI : 19,99%														
	ENDEREÇO:: RUA LOURENÇO DANTAS DE GOES, CENTRO, CATINGUEIRA - PB	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 20%;">FONTE</th> <th style="width: 20%;">VERSÃO</th> <th style="width: 20%;">HORA</th> <th style="width: 40%;">MÉDIA</th> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2026/03</td> <td>111,51%</td> <td>69,72%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2026/04 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>118,19%</td> <td>72,66%</td> </tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MÉDIA	ORSE	2026/03	111,51%	69,72%	SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	72,66%	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%
FONTE	VERSÃO	HORA	MÉDIA														
ORSE	2026/03	111,51%	69,72%														
SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	72,66%														
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%														
PROPRIETÁRIO:: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA-PB, CNPJ N.º 08.885.287/0001-96																	

5.3. 87745 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00007334	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	SINAPI	L	0,21000000	R\$ 20,02	R\$ 4,20
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	0,50000000	R\$ 0,87	R\$ 0,44
TOTAL Material:					R\$ 4,64	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,56100000	R\$ 30,02	R\$ 16,84
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,28000000	R\$ 24,05	R\$ 6,73
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 23,57	

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
87301	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,04310000	R\$ 713,62	R\$ 30,76
TOTAL Serviço:					R\$ 30,76	

VALOR: 58,95

5.4. 87256 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	0,13000000	R\$ 0,82	R\$ 7,40
00001292	PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	SINAPI	M2	1,08640000	R\$ 58,62	R\$ 63,68
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,14100000	R\$ 4,81	R\$ 0,68
TOTAL Material:					R\$ 71,85	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88256	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,57260000	R\$ 29,88	R\$ 17,11
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17460000	R\$ 24,05	R\$ 4,20
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 21,31	

VALOR: 93,12

6.1. 92539 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025 (M2)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,08710000	R\$ 27,42	R\$ 2,39
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,04310000	R\$ 28,31	R\$ 1,22
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 3,61	

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004430	CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,95637110	R\$ 10,50	R\$ 20,54
00020247	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	KG	0,07000000	R\$ 24,22	R\$ 1,70
00039027	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	SINAPI	KG	0,05000000	R\$ 21,85	R\$ 1,09
00040568	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	SINAPI	KG	0,03000000	R\$ 22,03	R\$ 0,66

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



	OBJETO::	REFORMA E MANUTENÇÃO DA EDIFICAÇÃO QUE ABRIGA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA - PB	DATA : 30/05/2026	BDI : 19,96%		
	ENDEREÇO::	RUA LOURENÇO DANTAS DE GOES, CENTRO, CATINGUEIRA - PB	FORTE	VERSÃO		
	PROPRIETÁRIO::	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA-PB, CNPJ N.º 08.885.287/0001-96	ORSE	2026/03	HORA	
			SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	111,01%	09,72%
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	118,19%	72,66%
					0,00%	0,00%

00004108	RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	3,29220080	R\$ 2,00	R\$ 6,58
00004425	VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,65844020	R\$ 22,21	R\$ 14,62
TOTAL Material:						R\$ 45,19

Mão de Obra com Encargos Complementares				FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,54569680	R\$ 24,51	R\$ 13,38		
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,52710000	R\$ 32,24	R\$ 16,99		
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 30,37		
VALOR:						79,14		

6.2. 94447 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,05160000	R\$ 27,42	R\$ 1,41
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,03720000	R\$ 28,31	R\$ 1,05
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 2,46

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007173	TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2	SINAPI	MIL	0,02750000	R\$ 960,00	R\$ 26,40
TOTAL Material:						R\$ 26,40

Mão de Obra com Encargos Complementares				FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39900000	R\$ 24,05	R\$ 9,60		
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13300000	R\$ 31,91	R\$ 4,24		
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 13,84		
VALOR:						42,69		

6.3. 94231 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,01830000	R\$ 27,42	R\$ 0,50
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,01320000	R\$ 28,31	R\$ 0,37
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,87

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	KG	0,00600000	R\$ 21,50	R\$ 0,13
00005104	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	SINAPI	KG	0,00120000	R\$ 75,69	R\$ 0,09
00040873	RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM	SINAPI	M	1,05000000	R\$ 23,50	R\$ 24,68
00000142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	0,19800000	R\$ 48,20	R\$ 9,54

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



	OBJETO:: REFORMA E MANUTENÇÃO DA EDIFICAÇÃO QUE ABRIGA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA - PB		DATA : 30/05/2026		BDI : 19,96%	
	ENDEREÇO:: RUA LOURENÇO DANTAS DE GOES, CENTRO, CATINGUEIRA - PB		FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	PROPRIETÁRIO:: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA-PB, CNPJ N.º 08.885.287/0001-96		ORSE	2026/03	111,51%	09,72%
			SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	72,66%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

00013388	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	SINAPI	KG	0,01500000	R\$ 155,24	R\$ 6,99
					TOTAL Material:	R\$ 41,43

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20700000	R\$ 24,05	R\$ 4,98
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11200000	R\$ 31,91	R\$ 3,57
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 8,55
					VALOR:	50,81

7.1.1.1. 90457 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO PEQUENO (19X25 CM). AF_09/2023 (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09980000	R\$ 25,45	R\$ 2,54
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35500000	R\$ 30,55	R\$ 10,85
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 13,39
					VALOR:	13,37

7.1.1.2. S12235 Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 16 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores (un)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	3,20000000	R\$ 3,81	R\$ 12,19
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,80000000	R\$ 3,86	R\$ 3,09
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	1,20000000	R\$ 3,96	R\$ 4,75
					TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 20,03
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I06925	Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica p/até 16 disjuntores c/barramento, padrão DIN, Tigre ou similar	ORSE	un	1,00000000	R\$ 316,91	R\$ 316,91
					TOTAL Material:	R\$ 316,91
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02436S	Eletricista (horista)	ORSE	h	3,20000000	R\$ 20,45	R\$ 65,44
I04750S	Pedreiro (horista)	ORSE	h	0,80000000	R\$ 20,45	R\$ 16,36
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	1,20000000	R\$ 15,59	R\$ 18,71
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 100,51
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S87296S	Argamassa traço 1:3:12 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo mecânico com betoneira 600 l. af_08/2019	ORSE	m3	0,01100000	R\$ 603,37	R\$ 6,64
					TOTAL Serviço:	R\$ 6,64
					VALOR:	444,12

7.1.1.3. 93658 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034686	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 40 - 50 A	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 11,68	R\$ 11,68



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBJETO::	REFORMA E MANUTENÇÃO DA EDIFICAÇÃO QUE ABRIGA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA - PB	DATA : 30/05/2026	BDI : 19,96%				
ENDEREÇO::	RUA LOURENÇO DANTAS DE GOES, CENTRO, CATINGUEIRA - PB	ORSE	2026/03	HORA	111,01%	MES	09,72%
PROPRIETÁRIO::	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA-PB, CNPJ N.º 08.885.287/0001-96	SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	72,66%		
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		



00001574	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1,72	RS 1,72
TOTAL Material:						RS 13,40

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12714000	R\$ 25,45	RS 3,24
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12714000	R\$ 30,55	RS 3,88
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						RS 7,12
VALOR:						20,51

7.1.1.4. S13602 Interruptor diferencial residual - IDR 2P DR 2x63A/30mA (un)

Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	2,00000000	R\$ 3,81	RS 7,62
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	2,00000000	R\$ 3,96	RS 7,92
TOTAL Encargos Complementares:						RS 15,54

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
I14367	Interruptor diferencial residual - IDR 2P DR 2x63A/30mA	ORSE	un	1,00000000	R\$ 99,90	RS 99,90
TOTAL Material:						RS 99,90

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02436S	Eletricista (horista)	ORSE	h	2,00000000	R\$ 20,45	RS 40,90
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	2,00000000	R\$ 15,59	RS 31,18
TOTAL Mão de Obra:						RS 72,08
VALOR:						187,54

7.1.1.5. 93653 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034653	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 7,87	RS 7,87
00001570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1,02	RS 1,02
TOTAL Material:						RS 8,89

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03542800	R\$ 25,45	RS 0,90
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03542800	R\$ 30,55	RS 1,08
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						RS 1,98
VALOR:						10,87

7.1.1.6. 93655 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034653	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 7,87	RS 7,87
00001571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1,33	RS 1,33

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBJETO::	REFORMA E MANUTENÇÃO DA EDIFICAÇÃO QUE ABRIGA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA - PB	DATA : 30/05/2026	BDI : 19,98%
ENDEREÇO::	RUA LOURENÇO DANTAS DE GOES, CENTRO, CATINGUEIRA - PB	FORSE	2020/03
PROPRIETÁRIO::	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA-PB, CNPJ N.º 08.885.287/0001-96	SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA
			HORA MES
			111,51% 09,72%
			118,19% 72,66%
			0,00% 0,00%

TOTAL Material:	R\$ 9,20
-----------------	----------

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04684300	R\$ 25,45	R\$ 1,19
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04684300	R\$ 30,55	R\$ 1,43
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 2,62
VALOR:						11,82

7.1.2.1. 98111 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034543	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM (INCLUIDA TAMPA SEM ESCOTILHA)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 38,40	R\$ 38,40
TOTAL Material:						R\$ 38,40

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13840000	R\$ 30,02	R\$ 4,15
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10880000	R\$ 24,05	R\$ 2,62
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 6,77

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
101618	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA. LANÇAMENTO MANUAL. AF_01/2026	SINAPI	M3	0,01410000	R\$ 297,58	R\$ 4,20
TOTAL Serviço:						R\$ 4,20
VALOR:						49,35

7.1.2.2. 96985 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003379	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 87,98	R\$ 87,98
TOTAL Material:						R\$ 87,98


Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24840000	R\$ 25,45	R\$ 6,32
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24840000	R\$ 30,55	R\$ 7,59
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 13,91
VALOR:						101,88

7.1.2.3. 104750 CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000425	GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8", CONDUTOR DE *10" A 50 MM2	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 8,34	R\$ 8,34
TOTAL Material:						R\$ 8,34

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18630000	R\$ 25,45	R\$ 4,74

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBJETO::	REFORMA E MANUTENÇÃO DA EDIFICAÇÃO QUE ABRIGA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA - PB	DATA : 30/05/2026	BDI : 19,96%		
	ENDEREÇO::	RUA LOURENÇO DANTAS DE GOES, CENTRO, CATINGUEIRA - PB	FORTE	VERSÃO		
	PROPRIETÁRIO::	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA-PB, CNPJ N.º 08.885.287/0001-96	ORSE	2020/03	HORA	
			SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	111,01%	09,72%
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	118,19%	72,66%
					0,00%	0,00%



88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18630000	R\$ 30,55	RS 5,69
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						RS 10,43
VALOR:						18,77

7.1.3.1. 90456 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023 (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04380000	R\$ 25,45	RS 1,11
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15560000	R\$ 30,55	RS 4,75
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						RS 5,86
VALOR:						5,86

7.1.3.2. 91936 CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012001	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 3,61	RS 3,61
TOTAL Material:						RS 3,61

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22200000	R\$ 25,45	RS 5,65
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22200000	R\$ 30,55	RS 6,78
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						RS 12,43
VALOR:						16,03

7.1.3.3. 91941 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001872	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1,40	RS 1,40
TOTAL Material:						RS 1,40

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16400000	R\$ 25,45	RS 4,17
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16400000	R\$ 30,55	RS 5,01
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						RS 9,18

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00090000	R\$ 786,23	RS 0,71
TOTAL Serviço:						RS 0,71
VALOR:						11,28

7.1.3.4. 91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001872	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1,40	RS 1,40

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



	REFORMA E MANUTENÇÃO DA EDIFICAÇÃO QUE ABRIGA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA - PB		DATA : 30/05/2026		BDI : 18,90%	
	RUA LOURENÇO DANTAS DE GOES, CENTRO, CATINGUEIRA - PB		ORSE	VERSÃO	HORA	MÉDIA
	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA-PB, CNPJ N.º 08.885.287/0001-96		SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	72,66%
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

TOTAL Material:	R\$ 1,40
-----------------	----------

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29100000	R\$ 25,45	R\$ 7,41
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29100000	R\$ 30,55	R\$ 8,89
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 16,30

Serviço		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00090000	R\$ 786,23	R\$ 0,71
TOTAL Serviço:						R\$ 0,71

VALOR:	18,39
--------	-------

7.1.3.5. 91939 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001872	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1,40	R\$ 1,40
TOTAL Material:						R\$ 1,40

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,55000000	R\$ 25,45	R\$ 14,00
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,55000000	R\$ 30,55	R\$ 16,80
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 30,80

Serviço		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00090000	R\$ 786,23	R\$ 0,71
TOTAL Serviço:						R\$ 0,71

VALOR:	32,89
--------	-------

7.1.3.6. 91944 CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001873	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 2,78	R\$ 2,78
TOTAL Material:						R\$ 2,78

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16900000	R\$ 25,45	R\$ 4,30
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16900000	R\$ 30,55	R\$ 5,16
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 9,46

Serviço		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00120000	R\$ 786,23	R\$ 0,94
TOTAL Serviço:						R\$ 0,94

VALOR:	13,18
--------	-------

7.1.3.7. 91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



	OBJETO::	REFORMA E MANUTENÇÃO DA EDIFICAÇÃO QUE ABRIGA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA - PB	DATA : 30/05/2026	BDI : 19,96%
	ENDEREÇO::	RUA LOURENÇO DANTAS DE GOES, CENTRO, CATINGUEIRA - PB	ORSE	2020/03
PROPRIETÁRIO::	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA-PB, CNPJ N.º 08.885.287/0001-96	SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	HORA 111,01% MÉS 09,72%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	118,19% 72,66% 0,00% 0,00%

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
91952	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 19,71	R\$ 19,71
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 11,49	R\$ 11,49
TOTAL Serviço:					R\$ 31,20	
VALOR:					31,20	

7.1.3.8. 91959 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 35,97	R\$ 35,97
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 11,49	R\$ 11,49
TOTAL Serviço:					R\$ 47,46	
VALOR:					47,46	

7.1.3.9. 92022 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00038112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 6,73	R\$ 6,73
00038101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 7,66	R\$ 7,66
TOTAL Material:					R\$ 14,39	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,48600000	R\$ 25,45	R\$ 12,37
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,48600000	R\$ 30,55	R\$ 14,85
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 27,22	
VALOR:					41,59	

7.1.3.10. 92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 11,49	R\$ 11,49
91998	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 21,20	R\$ 21,20
TOTAL Serviço:					R\$ 32,69	
VALOR:					32,69	

7.1.3.11. 91996 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 11,49	R\$ 11,49

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



	OBJETO:: REFORMA E MANUTENÇÃO DA EDIFICAÇÃO QUE ABRIGA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA - PB	DATA : 30/05/2026	BDI : 19,96%														
	ENDEREÇO:: RUA LOURENÇO DANTAS DE GOES, CENTRO, CATINGUEIRA - PB	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 15%;">FONTE</th> <th style="width: 15%;">VERSÃO</th> <th style="width: 15%;">HORA</th> <th style="width: 15%;">MÊS</th> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2026/03</td> <td>111,51%</td> <td>09,72%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2026/04 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>118,19%</td> <td>72,66%</td> </tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MÊS	ORSE	2026/03	111,51%	09,72%	SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	72,66%	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%
FONTE	VERSÃO	HORA	MÊS														
ORSE	2026/03	111,51%	09,72%														
SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	72,66%														
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%														
PROPRIETÁRIO:: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA-PB, CNPJ N.º 08.885.287/0001-96																	

91991	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 25,10	R\$ 25,10
TOTAL Serviço:						R\$ 36,89
VALOR:						36,89

7.1.3.12. 92008 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 11,49	R\$ 11,49
92006	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 38,89	R\$ 38,89
TOTAL Serviço:					R\$ 50,38	
VALOR:					50,38	

7.1.3.13. 92017 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 11,49	R\$ 11,49
92015	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 63,00	R\$ 63,00
TOTAL Serviço:					R\$ 74,49	
VALOR:					74,49	

7.1.3.14. 92019 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
91950	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 16,60	R\$ 16,60
92018	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 74,87	R\$ 74,87
TOTAL Serviço:					R\$ 91,47	
VALOR:					91,47	

7.1.3.15. 91993 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 11,49	R\$ 11,49
91991	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 38,41	R\$ 38,41
TOTAL Serviço:					R\$ 49,90	
VALOR:					49,90	

7.1.4.1. 104780 RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBJETO::	REFORMA E MANUTENÇÃO DA EDIFICAÇÃO QUE ABRIGA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA - PB	DATA : 30/05/2026	BDI : 19,96%
ENDEREÇO::	RUA LOURENÇO DANTAS DE GOES, CENTRO, CATINGUEIRA - PB	FORSE	2020/03
PROPRIETÁRIO::	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA-PB, CNPJ N.º 08.885.287/0001-96	SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA
			HORA
			MESES
			111,51%
			09,72%
			118,18%
			72,66%
			0,00%
			0,00%



AF_09/2023 (M)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,11990000	R\$ 31,73	R\$ 3,80
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,04910000	R\$ 32,97	R\$ 1,62
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 5,42

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04750000	R\$ 25,45	R\$ 1,21
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 1,21
VALOR:						6,61

7.1.4.2. 104766 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 (M)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09300000	R\$ 25,45	R\$ 2,11
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36500000	R\$ 30,55	R\$ 11,15
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 13,26

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00510000	R\$ 786,23	R\$ 4,01
TOTAL Serviço:						R\$ 4,01
VALOR:						17,26

7.1.4.3. 91854 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002688	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	SINAPI	M	1,01700000	R\$ 2,83	R\$ 2,88
TOTAL Material:						R\$ 2,88

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13400000	R\$ 25,45	R\$ 3,41
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13400000	R\$ 30,55	R\$ 4,09
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 7,50
VALOR:						10,37

7.1.4.4. 91834 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002688	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	SINAPI	M	1,10000000	R\$ 2,83	R\$ 3,11
TOTAL Material:						R\$ 3,11

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09100000	R\$ 25,45	R\$ 2,32

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



	OBJETO::	REFORMA E MANUTENÇÃO DA EDIFICAÇÃO QUE ABRIGA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA - PB	DATA : 30/05/2026	BDI : 19,96%	
	ENDEREÇO::	RUA LOURENÇO DANTAS DE GOES, CENTRO, CATINGUEIRA - PB	FORTE	VERSÃO	
	PROPRIETÁRIO::	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA-PB, CNPJ N.º 08.885.287/0001-96	ORSE	2026/03	HORA
			SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	111,51%
			PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%
				MESES	09,72%
					72,66%

TOTAL Material:	R\$ 9,17
-----------------	----------

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05100000	R\$ 25,45	R\$ 1,30
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05100000	R\$ 30,55	R\$ 1,56
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 2,86	
VALOR:					12,00	

7.1.5.1. S13669 Luminária plafon de sobrepôr em LED 10x10 cm, 6w 4000K bivolt, Avant ou similar (un)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	0,50000000	R\$ 3,81	R\$ 1,91
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,50000000	R\$ 3,96	R\$ 1,98
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 3,89	

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I14476	Luminária plafon de sobrepôr em LED 10x10 cm, 6w 4000K bivolt, Avant ou similar	ORSE	un	1,00000000	R\$ 29,14	R\$ 29,14
TOTAL Material:					R\$ 29,14	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I02436S	Eletricista (horista)	ORSE	h	0,50000000	R\$ 20,45	R\$ 10,23
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,50000000	R\$ 15,59	R\$ 7,80
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 18,03	
VALOR:					51,03	

7.1.5.2. S13670 Luminária plafon de sobrepôr em LED 22.5x22.5 cm, 18w 4000K bivolt, Avant ou similar (un)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	0,50000000	R\$ 3,81	R\$ 1,91
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,50000000	R\$ 3,96	R\$ 1,98
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 3,89	

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I14477	Luminária plafon de sobrepôr em LED 22.5x22.5 cm, 18w 4000K bivolt, Avant ou similar	ORSE	un	1,00000000	R\$ 35,20	R\$ 35,20
TOTAL Material:					R\$ 35,20	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I02436S	Eletricista (horista)	ORSE	h	0,50000000	R\$ 20,45	R\$ 10,23
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,50000000	R\$ 15,59	R\$ 7,80
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 18,03	
VALOR:					57,09	

7.1.5.3. S13671 Luminária plafon de sobrepôr em LED 29.5x29.5 cm, 24w 4000K bivolt, Avant ou similar (un)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	0,50000000	R\$ 3,81	R\$ 1,91
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,50000000	R\$ 3,96	R\$ 1,98
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 3,89	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



	OBJETO::	REFORMA E MANUTENÇÃO DA EDIFICAÇÃO QUE ABRIGA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA - PB	DATA : 30/05/2026	BDI : 19,36%
	ENDEREÇO::	RUA LOURENÇO DANTAS DE GOES, CENTRO, CATINGUEIRA - PB	FORTE	VERSÃO
PROPRIETÁRIO::	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA-PB, CNPJ N.º 08.885.287/0001-96	ORSE	2026/03	HORA
		SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	MES
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I14478	Luminária plafon de sobrepor em LED 29.5x29.5 cm, 24w 4000K bivolt, Avant ou similar	ORSE	un	1,00000000	R\$ 70,50
TOTAL Material:					R\$ 70,50

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02436S	Eletricista (horista)	ORSE	h	0,50000000	R\$ 20,45
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,50000000	R\$ 15,59
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 18,03

VALOR:	92,39
---------------	--------------

7.1.5.4. S07714 Luminária tipo arandela em alumínio escovado cor branco, linha Decoratta, Magiluz ou similar, inclusive lâmpada (un)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	0,50000000	R\$ 3,81
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,50000000	R\$ 3,96
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 3,89

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I07289	Arandela Decoratta ref: BR Magiluz ou similar	ORSE	Un	1,00000000	R\$ 82,95
I04675	Lâmpada fluorescente eletrônica PL 15W / 127v (compacta integrada)	ORSE	un	1,00000000	R\$ 7,60
TOTAL Material:					R\$ 90,55

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02436S	Eletricista (horista)	ORSE	h	0,50000000	R\$ 20,45
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,50000000	R\$ 15,59
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 18,03

VALOR:	112,44
---------------	---------------

7.1.5.5. 97607 LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038193	LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 3,44
00038775	LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 62,03
TOTAL Material:					R\$ 65,47

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18018750	R\$ 25,45
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,57660000	R\$ 30,55
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 22,21

VALOR:	87,66
---------------	--------------

7.2.1. 89957 PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. (ADAPTADO SINAPI.89957) (UN)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



	OBJETO::	REFORMA E MANUTENÇÃO DA EDIFICAÇÃO QUE ABRIGA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA - PB	DATA : 30/05/2026	BDI : 19,96%
	ENDEREÇO::	RUA LOURENÇO DANTAS DE GOES, CENTRO, CATINGUEIRA - PB	FORTE	VERSÃO
PROPRIETÁRIO::	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA-PB, CNPJ N.º 08.885.287/0001-96	ORSE	2020/03	HORA
		SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	MEB
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	

Código	Descrição	Fonte	Unid	Qtd	Valor Unitário	Valor Total
90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	SINAPI	M	2,11000000	R\$ 16,80	R\$ 35,95
89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 16,40	R\$ 16,40
89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	1,18000000	R\$ 9,84	R\$ 11,61
90443	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	SINAPI	M	2,14000000	R\$ 8,54	R\$ 18,28
89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,89000000	R\$ 13,51	R\$ 12,02
89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	2,14000000	R\$ 24,97	R\$ 53,44
TOTAL Serviço:						R\$ 147,70
VALOR:						147,70

7.2.2. 89987 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01060000	R\$ 17,60	R\$ 0,19
00006005 REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4"	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 94,50	R\$ 94,50
TOTAL Material:					R\$ 94,69
Mão de Obra com Encargos Complementares					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22120000	R\$ 24,52	R\$ 5,42
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22120000	R\$ 29,52	R\$ 6,53
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 11,95
VALOR:					106,62

7.2.3. 89383 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000065 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,88	R\$ 0,88
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00590000	R\$ 53,70	R\$ 0,32
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03150000	R\$ 1,80	R\$ 0,06
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00700000	R\$ 60,84	R\$ 0,43
TOTAL Material:					R\$ 1,69
Mão de Obra com Encargos Complementares					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09440000	R\$ 24,52	R\$ 2,31
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09440000	R\$ 29,52	R\$ 2,79
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 5,10
VALOR:					6,75

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBJETO::	REFORMA E MANUTENÇÃO DA EDIFICAÇÃO QUE ABRIGA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA - PB
ENDEREÇO::	RUA LOURENÇO DANTAS DE GOES, CENTRO, CATINGUEIRA - PB
PROPRIETÁRIO::	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA-PB, CNPJ N.º 08.885.287/0001-96

DATA : 30/05/2026	BDI : 19,98%		
FONTE	VERSÃO	HORA	WBS
ORSE	2026/03	111,51%	09,72%
SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	72,80%
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

7.3.1. S01683 Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário) (pt)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10554	Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	0,40000000	R\$ 3,91	R\$ 1,56
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,40000000	R\$ 3,96	R\$ 1,58
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 3,14

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00138	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	ORSE	kg	0,01500000	R\$ 72,41	R\$ 1,09
I00013S	Estopa	ORSE	kg	0,05000000	R\$ 18,20	R\$ 0,91
I03520S	Joelho pvc, soldavel, pb, 90 graus, dn 100 mm, para esgoto predial	ORSE	un	2,00000000	R\$ 7,90	R\$ 15,80
I10908S	Juncao de reducao invertida, pvc soldavel, 100 x 50 mm, serie normal para esgoto predial	ORSE	un	1,00000000	R\$ 18,14	R\$ 18,14
I09836S	Tubo pvc serie normal, dn 100 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	ORSE	m	4,00000000	R\$ 14,17	R\$ 56,68
TOTAL Material:						R\$ 92,62

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02696S	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	ORSE	h	0,40000000	R\$ 20,45	R\$ 8,18
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,40000000	R\$ 15,59	R\$ 6,24
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 14,42

VALOR:	110,20
---------------	---------------

7.3.2. S01678 Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...) (un)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10554	Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	0,30000000	R\$ 3,91	R\$ 1,17
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,30000000	R\$ 3,96	R\$ 1,19
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 2,36

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00138	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	ORSE	kg	0,01500000	R\$ 72,41	R\$ 1,09
I00013S	Estopa	ORSE	kg	0,05000000	R\$ 18,20	R\$ 0,91
I03518S	Joelho pvc, soldavel, pb, 45 graus, dn 50 mm, para esgoto predial	ORSE	un	3,00000000	R\$ 3,60	R\$ 10,80
I03767S	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	ORSE	un	0,20000000	R\$ 0,97	R\$ 0,19
I01703	Pasta lubrificante p/ pvc je	ORSE	kg	0,06000000	R\$ 63,50	R\$ 3,81
I02036	Solucao limpadora pvc	ORSE	l	0,02300000	R\$ 69,74	R\$ 1,60
I07097S	Te sanitario, pvc, dn 50 x 50 mm, serie normal, para esgoto predial	ORSE	un	1,00000000	R\$ 7,14	R\$ 7,14
I09838S	Tubo pvc serie normal, dn 50 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	ORSE	m	8,00000000	R\$ 10,22	R\$ 81,76
TOTAL Material:						R\$ 107,30

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02696S	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	ORSE	h	0,30000000	R\$ 20,45	R\$ 6,14
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,30000000	R\$ 15,59	R\$ 4,68
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 10,82

VALOR:	120,46
---------------	---------------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBJETO: REFORMA E MANUTENÇÃO DA EDIFICAÇÃO QUE ABRIGA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA - PB

ENDEREÇO: RUA LOURENÇO DANTAS DE GOES, CENTRO, CATINGUEIRA - PB

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA-PB, CNPJ N.º 08.885.287/0001-96

DATA : 30/05/2026 BDI : 19,96%

FORTE	VERSÃO	HORA	VALOR
ORSE	2026/03	111,51%	69,72%
SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	72,66%
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



7.3.3. S01679 Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...) (un)

Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10554	Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	0,65000000	R\$ 3,91	R\$ 2,54
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,65000000	R\$ 3,96	R\$ 2,57
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 5,11

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00138	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	ORSE	kg	0,03900000	R\$ 72,41	R\$ 2,82
I03516S	Joelho pvc, soldavel, bb, 45 graus, dn 40 mm, para esgoto predial	ORSE	un	3,00000000	R\$ 2,22	R\$ 6,66
I03517S	Joelho pvc, soldavel, bb, 90 graus, sem anel, dn 40 mm, para esgoto predial secundario	ORSE	un	3,00000000	R\$ 2,01	R\$ 6,03
I03767S	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	ORSE	un	0,20000000	R\$ 0,97	R\$ 0,19
I01703	Pasta lubrificante p/ pvc je	ORSE	kg	0,09000000	R\$ 63,50	R\$ 5,72
I02036	Solucao limpadora pvc	ORSE	l	0,06000000	R\$ 69,74	R\$ 4,18
I09835S	Tubo pvc serie normal, dn 40 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	ORSE	m	4,00000000	R\$ 6,19	R\$ 24,76
TOTAL Material:						R\$ 50,36

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02696S	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	ORSE	h	0,65000000	R\$ 20,45	R\$ 13,29
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,65000000	R\$ 15,59	R\$ 10,13
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 23,42
VALOR:						78,87

7.3.4. 89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,02470000	R\$ 1,80	R\$ 0,04
00009836	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	1,05490000	R\$ 14,15	R\$ 14,93
TOTAL Material:						R\$ 14,97

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,44440000	R\$ 24,52	R\$ 10,90
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,44440000	R\$ 29,52	R\$ 13,12
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 24,02
VALOR:						38,96

7.3.5. 90443 RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 (M)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06600000	R\$ 24,52	R\$ 1,62
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23480000	R\$ 29,52	R\$ 6,93
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 8,55
VALOR:						8,54

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBJETO::	REFORMA E MANUTENÇÃO DA EDIFICAÇÃO QUE ABRIGA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA - PB	DATA : 30/05/2026	BDI : 19,86%
ENDEREÇO::	RUA LOURENÇO DANTAS DE GOES, CENTRO, CATINGUEIRA - PB	FORTE	VERSÃO
PROPRIETÁRIO::	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA-PB, CNPJ N.º 08.885.287/0001-96	ORÇE	2020/03
		SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA
		HORA	111,51%
			09,72%
			72,66%
			0,00%
			0,00%

7.3.6. 90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 (M)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08300000	R\$ 24,52	R\$ 2,04
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36500000	R\$ 29,52	R\$ 10,77
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 12,81

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00510000	R\$ 786,23	R\$ 4,01
TOTAL Serviço:						R\$ 4,01

VALOR:	16,80
---------------	--------------

7.3.7. 89707 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,02920000	R\$ 53,70	R\$ 1,57
00005103	CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 21,11	R\$ 21,11
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01540000	R\$ 1,80	R\$ 0,03
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,04400000	R\$ 60,84	R\$ 2,68
TOTAL Material:						R\$ 25,39

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39870000	R\$ 24,52	R\$ 9,78
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39870000	R\$ 29,52	R\$ 11,77
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 21,55

VALOR:	46,89
---------------	--------------

7.3.8. 104348 TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00730000	R\$ 53,70	R\$ 0,39
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00800000	R\$ 1,80	R\$ 0,01
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01100000	R\$ 60,84	R\$ 0,67
00039319	TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 8,66	R\$ 8,66
TOTAL Material:						R\$ 9,73

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01140000	R\$ 24,52	R\$ 0,28
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01140000	R\$ 29,52	R\$ 0,34
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 0,62

VALOR:	10,32
---------------	--------------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



	OBJETO::	REFORMA E MANUTENÇÃO DA EDIFICAÇÃO QUE ABRIGA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA - PB	DATA : 30/05/2026	BDI : 19,96%		
	ENDEREÇO::	RUA LOURENÇO DANTAS DE GOES, CENTRO, CATINGUEIRA - PB	FORTE	VERSÃO		
	PROPRIETÁRIO::	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA-PB, CNPJ N.º 08.885.287/0001-96	ORSE	2020/03	HORA	
			SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	111,51%	09,72%
			PROPRIA	PROPRIA	118,19%	72,66%
					0,00%	0,00%

7.4.1. S14057 Caixa de passagem polar para ar condicionado Split (un)

Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,50000000	R\$ 3,96	R\$ 1,98
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 1,98
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00119S	Adesivo plastico para pvc, bisnaga com 75 gr	ORSE	un	0,02000000	R\$ 8,00	R\$ 0,16
TOTAL Material:						R\$ 0,16
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,50000000	R\$ 15,59	R\$ 7,80
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 7,80
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S04996	Argamassa cimento e areia traço 1:8 (1:8) - 1 saco cimento 50 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confeção mecânica e transporte	ORSE	m3	0,00070000	R\$ 365,16	R\$ 0,26
S97622S	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023	ORSE	m3	0,00430000	R\$ 59,98	R\$ 0,26
I12184	Caixa de passagem polar para ar condicionado Split	ORSE	un	1,00000000	R\$ 48,08	R\$ 48,08
TOTAL Serviço:						R\$ 48,60
VALOR:						58,51

7.4.2. 89865 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 (M)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01420000	R\$ 1,80	R\$ 0,03
00009868	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,05490000	R\$ 4,10	R\$ 4,33
TOTAL Material:						R\$ 4,36
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25520000	R\$ 24,52	R\$ 6,26
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25520000	R\$ 29,52	R\$ 7,53
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 13,79
VALOR:						18,12

7.4.3. 89866 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00710000	R\$ 53,70	R\$ 0,38
00003529	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,72	R\$ 0,72
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00610000	R\$ 1,80	R\$ 0,01
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00800000	R\$ 60,84	R\$ 0,49
TOTAL Material:						R\$ 1,60
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11060000	R\$ 24,52	R\$ 2,71

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



	OBJETO:: REFORMA E MANUTENÇÃO DA EDIFICAÇÃO QUE ABRIGA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA - PB	DATA : 30/05/2026		BDI : 19,96%	
	ENDEREÇO:: RUA LOURENÇO DANTAS DE GOES, CENTRO, CATINGUEIRA - PB	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	PROPRIETÁRIO:: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA-PB, CNPJ N.º 08.885.287/0001-96	ORÇE	2026/03	111,51%	09,72%
		SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	72,66%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11060000	R\$ 29,52	R\$ 3,26
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 5,97
					VALOR:	7,56

7.4.4. 89868 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00710000	R\$ 53,70	R\$ 0,38
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00610000	R\$ 1,80	R\$ 0,01
00003904	LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,81	R\$ 0,81
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC. FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00800000	R\$ 60,84	R\$ 0,49
TOTAL Material:					R\$ 1,69	

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07370000	R\$ 24,52	R\$ 1,81
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07370000	R\$ 29,52	R\$ 2,18
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 3,99
					VALOR:	5,65

7.4.5. 89869 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01060000	R\$ 53,70	R\$ 0,57
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00920000	R\$ 1,80	R\$ 0,02
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01200000	R\$ 60,84	R\$ 0,73
00007139	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1,19	R\$ 1,19
TOTAL Material:					R\$ 2,51	

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14740000	R\$ 24,52	R\$ 3,61
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14740000	R\$ 29,52	R\$ 4,35
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 7,96
					VALOR:	10,45

7.4.6. 97329 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00030737	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/2" (12 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	SINAPI	M	1,02272700	R\$ 10,09	R\$ 10,32
00039660	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/2", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	SINAPI	M	1,02272700	R\$ 43,00	R\$ 43,98
TOTAL Material:					R\$ 54,30	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBJETO::	REFORMA E MANUTENÇÃO DA EDIFICAÇÃO QUE ABRIGA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA - PB	DATA : 30/05/2026	BDI : 19,96%
ENDEREÇO::	RUA LOURENÇO DANTAS DE GOES, CENTRO, CATINGUEIRA - PB	FORTE	VERSÃO
PROPRIETÁRIO::	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA-PB, CNPJ N.º 08.885.287/0001-96	ORSE	2020/03
		SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA
		HORA	MES
		111,51%	09,72%
		118,19%	72,66%
		0,00%	0,00%

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06272800	R\$ 25,10	R\$ 1,57
100308	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06272800	R\$ 30,25	R\$ 1,90
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 3,47
VALOR:						57,74

7.4.7. S14070 Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação (m)

Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	0,11000000	R\$ 3,81	R\$ 0,42
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,11000000	R\$ 3,96	R\$ 0,44
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 0,86

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I03283	Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 2,5 mm2, 450/750v	ORSE	m	1,02000000	R\$ 9,20	R\$ 9,38
TOTAL Material:						R\$ 9,38

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02436S	Eletricista (horista)	ORSE	h	0,11000000	R\$ 20,45	R\$ 2,25
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,11000000	R\$ 15,59	R\$ 1,71
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 3,96
VALOR:						14,17

7.4.8. 90443 RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 (M)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06600000	R\$ 24,52	R\$ 1,62
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23480000	R\$ 29,52	R\$ 6,93
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 8,55
VALOR:						8,54

7.4.9. 104766 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 (M)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08300000	R\$ 25,45	R\$ 2,11
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36500000	R\$ 30,55	R\$ 11,15
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 13,26
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00510000	R\$ 786,23	R\$ 4,01
TOTAL Serviço:						R\$ 4,01
VALOR:						17,26

8.1. 102185 PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X240 CM, ESPESSURA DE 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. (ADAPTADO SINAPI.102185) (UN)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBJETO::	REFORMA E MANUTENÇÃO DA EDIFICAÇÃO QUE ABRIGA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA - PB	DATA : 30/05/2026	BDI : 19,96%
ENDEREÇO::	RUA LOURENÇO DANTAS DE GOES, CENTRO, CATINGUEIRA - PB	FORTE	VERSÃO
PROPRIETÁRIO::	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA-PB, CNPJ N.º 08.885.287/0001-96	ORSE	2026/03
		SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA
		HORA	MES
		111,01%	09,72%
		118,19%	72,66%
		0,00%	0,00%



Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003104	CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO	SINAPI	CJ	2,00000000	R\$ 144,51	R\$ 289,02
00011499	MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE ATE 120 KG. COM CORPO EM ACO INOX	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 778,80	R\$ 1.557,60
00005031	VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)	SINAPI	M2	4,32000000	R\$ 520,00	R\$ 2.246,40
TOTAL Material:						R\$ 4.093,02

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,52230480	R\$ 24,05	R\$ 156,86
88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	7,55994411	R\$ 24,89	R\$ 188,17
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 345,03
VALOR:						4.438,04

8.2. 91341 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	4,81660000	R\$ 0,61	R\$ 2,94
00036888	GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	SINAPI	M	6,85040000	R\$ 29,50	R\$ 202,09
00039025	PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 90 CM X 210 CM (LARGURA X ALTURA), SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	SINAPI	UN	0,54730000	R\$ 811,78	R\$ 444,29
00000142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	0,88290000	R\$ 48,20	R\$ 42,56
TOTAL Material:						R\$ 691,88

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,55487890	R\$ 30,02	R\$ 16,66
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15681360	R\$ 24,05	R\$ 3,77
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 20,43
VALOR:						712,26

8.3. S04263 Vidro temperado 10mm, fumê, tipo pivotante, com ferragens - Rev 01_10/2021 (m2)

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
103338	Vidro temperado 10mm, fumê, tipo pivotante, com ferragens	ORSE	m2	1,00000000	R\$ 952,95	R\$ 952,95
TOTAL Serviço:						R\$ 952,95
VALOR:						952,95

8.4. 105810 JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, VIDRO INCLUSO, COM BANDEIRA, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (ADAPTADO SINAPI.105810) (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034797	JANELA MAXIM-AR, ACO GALVANIZADO PINT. ANTICORROSIVA, COM BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, SEM VIDRO, COM GRADE, 1 FL, 60 X 80 CM (A X L)	SINAPI	UN	1,66666667	R\$ 334,78	R\$ 557,97

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBJETO::	REFORMA E MANUTENÇÃO DA EDIFICAÇÃO QUE ABRIGA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA - PB	DATA : 30/05/2026	BDI : 19,96%
ENDEREÇO::	RUA LOURENÇO DANTAS DE GOES, CENTRO, CATINGUEIRA - PB	FONTE	VERSÃO
PROPRIETÁRIO::	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA-PB, CNPJ N.º 08.885.287/0001-96	ORSE	2026/03
		SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA
			HORA
			MES
			Nº
			111,51%
			09,71%
			118,19%
			72,66%
			0,00%
			0,00%

00001377	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	SINAPI	UN	21,40000000	R\$ 0,17	R\$ 1,15
00039961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	UN	0,90160000	R\$ 31,85	R\$ 28,72
TOTAL Material:					R\$ 590,84	

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,21476460	R\$ 30,02	R\$ 36,47
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60738230	R\$ 24,05	R\$ 14,61
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 51,08	
VALOR:					641,87	

8.5. S14050 PAINEL FIXO DE VIDRO TEMPERADO E = 10MM INCOLOR, INCLUSIVE PERFIS PARA FIXAÇÃO (M2)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,50000000	R\$ 3,96	R\$ 1,98
S13130	Encargos Complementares - Vidraceiro	ORSE	h	0,50000000	R\$ 3,81	R\$ 1,91
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 3,89	

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I14891	Painel fixo de vidro temperado e = 10mm incolor, inclusive perfis para fixação	ORSE	m2	1,00000000	R\$ 621,97	R\$ 621,97
TOTAL Material:					R\$ 621,97	

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,50000000	R\$ 15,59	R\$ 7,80
I10489S	Vidraceiro (horista)	ORSE	h	0,50000000	R\$ 15,55	R\$ 7,78
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 15,58	
VALOR:					641,39	

8.6. S10759 PEITORIL E BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM . (ADAPTADO ORSE.S10759) (M2)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,65000000	R\$ 3,86	R\$ 2,51
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	1,14000000	R\$ 3,96	R\$ 4,51
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 7,02	

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I03116	Cantoneira alumínio anodizado natural, 1" x 1/8" - vara com 6m - 0,408 kg/m	ORSE	m	0,60000000	R\$ 15,09	R\$ 9,05
I02585	Tampo/bancada de granito cinza andorinha, e=2cm	ORSE	m2	1,00000000	R\$ 510,10	R\$ 510,10
TOTAL Material:					R\$ 519,15	

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04750S	Pedreiro (horista)	ORSE	h	0,65000000	R\$ 20,45	R\$ 13,29
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	1,14000000	R\$ 15,59	R\$ 17,77
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 31,06	
VALOR:					557,20	

9.1. 96486 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	--	-------	------	-------------	----------------	-------



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBJETO::	REFORMA E MANUTENÇÃO DA EDIFICAÇÃO QUE ABRIGA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA - PB	DATA : 30/05/2026	BDI : 19,96%				
ENDEREÇO::	RUA LOURENÇO DANTAS DE GOES. CENTRO. CATINGUEIRA - PB	FORSE	2026/03	HORA	111,51%	MES	09,77%
PROPRIETÁRIO::	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA-PB, CNPJ N.º 08.885.287/0001-96	SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	HORA	118,19%	MES	72,66%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	HORA	0,00%	MES	0,00%



Quantidade	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00043131	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	SINAPI	KG	0,03700000	R\$ 27,88	R\$ 1,03
00036225	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 8 MM, COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)	SINAPI	M2	1,03630000	R\$ 32,84	R\$ 34,03
00039443	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	SINAPI	UN	2,21340000	R\$ 0,22	R\$ 0,49
00040547	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	SINAPI	CENTO	0,01230000	R\$ 25,25	R\$ 0,31
00040552	PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM	SINAPI	CENTO	0,03360000	R\$ 43,29	R\$ 1,45
00039430	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	SINAPI	UN	1,22670000	R\$ 2,14	R\$ 2,63
00039427	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M	SINAPI	M	3,54700000	R\$ 5,69	R\$ 20,18
TOTAL Material:						R\$ 60,12

Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60000000	R\$ 25,25	R\$ 15,15
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 15,15	
VALOR:					75,25	

9.2. 88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
00006085	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	SINAPI	L	0,16660000	R\$ 8,11	R\$ 1,35
TOTAL Material:					R\$ 1,35	

Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06660000	R\$ 31,63	R\$ 2,11
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02220000	R\$ 24,05	R\$ 0,53
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 2,64	
VALOR:					3,98	

9.3. 88497 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,08020000	R\$ 0,97	R\$ 0,08
00043626	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	SINAPI	KG	1,33890000	R\$ 2,88	R\$ 3,86
TOTAL Material:					R\$ 3,94	

Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36100000	R\$ 31,63	R\$ 11,42
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12030000	R\$ 24,05	R\$ 2,89
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 14,31	
VALOR:					18,22	

9.4. 96135 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 (M2)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



	OBJETO::	REFORMA E MANUTENÇÃO DA EDIFICAÇÃO QUE ABRIGA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA - PB	DATA : 30/05/2026	BDI : 19,96%	
	ENDEREÇO::	RUA LOURENÇO DANTAS DE GOES, CENTRO, CATINGUEIRA - PB	FORSE	2026/03	
	PROPRIETÁRIO::	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA-PB, CNPJ N.º 08.885.287/0001-96	SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	111,51% 09,72%
			PRÓPRIA	PROPRIA	118,19% 72,66%
					0,00% 0,00%

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,08287000	R\$ 0,97	R\$ 0,08
00043651	MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS	SINAPI	KG	1,38709000	R\$ 5,18	R\$ 7,19
TOTAL Material:					R\$ 7,27	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,63440000	R\$ 31,63	R\$ 20,07
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10360000	R\$ 24,05	R\$ 2,49
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 22,56	
VALOR:					29,81	

9.5. 104641 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00035693	TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA	SINAPI	L	0,26780000	R\$ 12,96	R\$ 3,47
TOTAL Material:					R\$ 3,47	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16310000	R\$ 31,63	R\$ 5,16
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05440000	R\$ 24,05	R\$ 1,31
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 6,47	
VALOR:					9,92	

10.1. 86932 BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 (UN)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
86888	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 509,32	R\$ 509,32
86887	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 51,85	R\$ 51,85
TOTAL Serviço:					R\$ 560,17	
VALOR:					560,17	

10.2. 100849 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000377	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 43,00	R\$ 43,00
TOTAL Material:					R\$ 43,00	
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11379970	R\$ 29,52	R\$ 3,36
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04368070	R\$ 24,05	R\$ 1,05
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 4,41	
VALOR:					47,40	

10.3. 86943 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, *40 X 30* CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 (UN)



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBJETO::	REFORMA E MANUTENÇÃO DA EDIFICAÇÃO QUE ABRIGA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA - PB	DATA : 30/05/2026	BDI : 19,96%				
ENDEREÇO::	RUA LOURENÇO DANTAS DE GOES, CENTRO, CATINGUEIRA - PB	FORSE	2022/03	HORA	111,51%	MES	09,72%
PROPRIETÁRIO::	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA-PB, CNPJ N.º 08.885.287/0001-96	SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	72,66%		
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86884 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 11,34	R\$ 11,34
86904 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, *40 X 30* CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 150,85	R\$ 150,85
86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 12,23	R\$ 12,23
86906 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 73,59	R\$ 73,59
86879 VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 9,45	R\$ 9,45
TOTAL Serviço:					R\$ 257,46
VALOR:					257,46

10.4. 99810 LIMPEZA DE PISO CERÂMICO/ PORCELANATO/ MÁRMORE/ GRANITO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_10/2025_PS (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00044329 DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO	SINAPI	L	0,00634720	R\$ 12,76	R\$ 0,08
00005318 DILUENTE AGUARRAS	SINAPI	L	0,02222220	R\$ 20,63	R\$ 0,46
00013261 FLANELA *30 X 40* CM	SINAPI	UN	0,03143280	R\$ 1,96	R\$ 0,06
TOTAL Material:					R\$ 0,60

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25514010	R\$ 24,05	R\$ 6,14
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 6,14
VALOR:					6,72

10.5. 99813 LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO/ MÁRMORE/ GRANITO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_10/2025_PS (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00044329 DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO	SINAPI	L	0,00634720	R\$ 12,76	R\$ 0,08
00005318 DILUENTE AGUARRAS	SINAPI	L	0,02222220	R\$ 20,63	R\$ 0,46
00013261 FLANELA *30 X 40* CM	SINAPI	UN	0,03143280	R\$ 1,96	R\$ 0,06
TOTAL Material:					R\$ 0,60

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10469570	R\$ 24,05	R\$ 2,52
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 2,52
VALOR:					3,10

10.6. 99825 LIMPEZA DE PORTA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ ALUMÍNIO/ PVC. AF_10/2025_PS (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00044329 DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO	SINAPI	L	0,00634720	R\$ 12,76	R\$ 0,08
00005318 DILUENTE AGUARRAS	SINAPI	L	0,02222220	R\$ 20,63	R\$ 0,46
00013261 FLANELA *30 X 40* CM	SINAPI	UN	0,03143280	R\$ 1,96	R\$ 0,06
TOTAL Material:					R\$ 0,60

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



	OBJETO:: REFORMA E MANUTENÇÃO DA EDIFICAÇÃO QUE ABRIGA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA - PB	DATA : 30/05/2026	BDI : 19,98%		
	ENDEREÇO:: RUA LOURENÇO DANTAS DE GOES. CENTRO, CATINGUEIRA - PB	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	PROPRIETÁRIO:: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA-PB, CNPJ N.º 08.885.287/0001-96	ORSE	2026/03	111,51%	09,72%
		SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	72,66%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17207550	R\$ 24,05	R\$ 4,14
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 4,14
					VALOR:	4,72

10.7. 99824 LIMPEZA DE PORTA EM AÇO/ALUMÍNIO. AF_10/2025_PS (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00044329	DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO	SINAPI	L	0,00634720	R\$ 12,76	R\$ 0,08
00005318	DILUENTE AGUARRAS	SINAPI	L	0,02222220	R\$ 20,63	R\$ 0,46
00013261	FLANELA *30 X 40* CM	SINAPI	UN	0,03143280	R\$ 1,96	R\$ 0,06
TOTAL Material:					R\$ 0,60	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09115310	R\$ 24,05	R\$ 2,19
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 2,19
					VALOR:	2,78

10.8. 99820 LIMPEZA DE JANELA INTEIRAMENTE DE VIDRO. AF_10/2025_PS (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00044329	DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO	SINAPI	L	0,00634720	R\$ 12,76	R\$ 0,08
00005318	DILUENTE AGUARRAS	SINAPI	L	0,02222220	R\$ 20,63	R\$ 0,46
00013261	FLANELA *30 X 40* CM	SINAPI	UN	0,03143280	R\$ 1,96	R\$ 0,06
TOTAL Material:					R\$ 0,60	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08598570	R\$ 24,05	R\$ 2,07
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 2,07
					VALOR:	2,65

10.9. 99821 LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_10/2025_PS (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00044329	DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO	SINAPI	L	0,00634720	R\$ 12,76	R\$ 0,08
00005318	DILUENTE AGUARRAS	SINAPI	L	0,02222220	R\$ 20,63	R\$ 0,46
00013261	FLANELA *30 X 40* CM	SINAPI	UN	0,03143280	R\$ 1,96	R\$ 0,06
TOTAL Material:					R\$ 0,60	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18056990	R\$ 24,05	R\$ 4,34
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 4,34
					VALOR:	4,93

10.10. 99818 LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_10/2025_PS (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00044329	DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO	SINAPI	L	0,12872740	R\$ 12,76	R\$ 1,64
00013261	FLANELA *30 X 40* CM	SINAPI	UN	0,06666670	R\$ 1,96	R\$ 0,13

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



	OBJETO:: REFORMA E MANUTENÇÃO DA EDIFICAÇÃO QUE ABRIGA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA - PB	DATA : 30/05/2026	BDI : 19,98%																		
	ENDEREÇO:: RUA LOURENÇO DANTAS DE GOES, CENTRO, CATINGUEIRA - PB	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>ANO</th> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2025/03</td> <td>111,51%</td> <td>09,72%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2026/04 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>118,19%</td> <td>72,66%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	ANO	ORSE	2025/03	111,51%	09,72%		SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	72,66%		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
FORTE	VERSÃO	HORA	MES	ANO																	
ORSE	2025/03	111,51%	09,72%																		
SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	72,66%																		
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																		
PROPRIETÁRIO:: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA-PB, CNPJ N.º 08.885.287/0001-96																					

TOTAL Material:	R\$ 1,77
-----------------	----------

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15799870	R\$ 24,05	R\$ 3,80
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 3,80	
VALOR:					5,56	

10.11. 99816 LIMPEZA DE TANQUE OU LAVATÓRIO DE LOUÇA ISOLADO, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_10/2025_PS (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00044329	DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO	SINAPI	L	0,12872740	R\$ 12,76	R\$ 1,64
00013261	FLANELA *30 X 40* CM	SINAPI	UN	0,06666670	R\$ 1,96	R\$ 0,13
TOTAL Material:					R\$ 1,77	

Mão do Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29168990	R\$ 24,05	R\$ 7,02
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 7,02	
VALOR:					8,78	

11.1. 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,82	R\$ 1,82
00043487	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,45	R\$ 1,45
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,56	R\$ 1,56
00043463	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,11	R\$ 0,11
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,78	R\$ 0,78
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 5,73	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004083	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 24,63	R\$ 24,63
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 24,63	

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
95401	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,52	R\$ 0,52
TOTAL Serviço:					R\$ 0,52	

VALOR:	30,88
--------	-------

WELLIGTON FELIPE BEZERRA GOMES


Assinado de forma digital por
WELLIGTON FELIPE BEZERRA
GOMES
Dados: 2026.06.03 13:26:33 -03'00'

WELLIGTON FELIPE BEZERRA GOMES
ENG. CIVIL E TÊC. EM EDIFICAÇÕES
CREA Nº161985471-6

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBJETO::	REFORMA E MANUTENÇÃO DA EDIFICAÇÃO QUE ABRIGA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA - PB	DATA : 30/05/2026	BDI : 19,96%
ENDEREÇO::	RUA LOURENÇO DANTAS DE GOES, CENTRO, CATINGUEIRA - PB	FORTE	VERSÃO
PROPRIETÁRIO::	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA-PB, CNPJ N.º 08.885.287/0001-96	ORSE	2026/03
		SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA
			HORA
			MES
			111,51%
			09,72%
			118,19%
			72,66%
			0,00%
			0,00%



88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,82	R\$ 1,82
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,65	R\$ 1,65
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,56	R\$ 1,56
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,28	R\$ 0,28
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,78	R\$ 0,78
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 6,10

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006117	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 18,15	R\$ 18,15
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 18,15

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95309	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,26	R\$ 0,26
TOTAL Serviço:						R\$ 0,26

VALOR: 24,51

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,82	R\$ 1,82
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,75	R\$ 1,75
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,56	R\$ 1,56
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,58	R\$ 0,58
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,78	R\$ 0,78
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 6,50

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000242	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 18,39	R\$ 18,39
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 18,39

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95313	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,21	R\$ 0,21
TOTAL Serviço:						R\$ 0,21

VALOR: 25,10

87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBJETO::	REFORMA E MANUTENÇÃO DA EDIFICAÇÃO QUE ABRIGA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA - PB	DATA : 30/05/2026	BDI : 19,98%					
ENDEREÇO::	RUA LOURENÇO DANTAS DE GOES, CENTRO, CATINGUEIRA - PB	FORSE	2020/03	HORA	111,51%	MESES	09,72%	
PROPRIETÁRIO::	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA-PB, CNPJ N.º 08.885.287/0001-96	SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	72,66%	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

88931	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	3,45000000	R\$ 0,40	R\$ 1,38
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	1,05000000	R\$ 1,83	R\$ 1,92
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 3,30

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,16000000	R\$ 149,50	R\$ 173,42
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	174,10000000	R\$ 1,25	R\$ 217,63
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	195,86000000	R\$ 0,87	R\$ 170,40
TOTAL Material:						R\$ 561,45

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,50000000	R\$ 22,00	R\$ 99,00
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 99,00
VALOR:						663,73

87313 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88931	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	3,31000000	R\$ 0,40	R\$ 1,32
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	1,01000000	R\$ 1,83	R\$ 1,85
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 3,17

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,95000000	R\$ 151,45	R\$ 143,88
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	426,49000000	R\$ 0,87	R\$ 371,05
TOTAL Material:						R\$ 514,93

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,32000000	R\$ 22,00	R\$ 95,04
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 95,04
VALOR:						613,11

88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,07000000	R\$ 149,50	R\$ 159,97
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	482,96000000	R\$ 0,87	R\$ 420,18
TOTAL Material:						R\$ 580,15

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---	--	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



	OBJETO::	REFORMA E MANUTENÇÃO DA EDIFICAÇÃO QUE ABRIGA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA - PB	DATA : 30/05/2026	BDI : 19,96%														
	ENDEREÇO::	RUA LOURENÇO DANTAS DE GOES, CENTRO, CATINGUEIRA - PB	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FUNTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2020/03</td> <td>111,51%</td> <td>09,72%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2026/04 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>118,19%</td> <td>72,66%</td> </tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	FUNTE	VERSÃO	HORA	MES	ORSE	2020/03	111,51%	09,72%	SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	72,66%	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%
FUNTE	VERSÃO	HORA	MES															
ORSE	2020/03	111,51%	09,72%															
SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	72,66%															
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%															
PROPRIETÁRIO::	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA-PB, CNPJ N.º 08.885.287/0001-96																	

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,57000000	R\$ 24,05	R\$ 206,11
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 206,11
					VALOR:	786,23

87301 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)

Equipamento	Custo Horário	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	3,72000000	R\$ 0,40	R\$ 1,49
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	1,13000000	R\$ 1,83	R\$ 2,07
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 3,56

Material	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,36000000	R\$ 149,50	R\$ 203,32
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	459,85000000	R\$ 0,87	R\$ 400,07
					TOTAL Material:	R\$ 603,39

Mão de Obra com Encargos Complementares	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,85000000	R\$ 22,00	R\$ 106,70
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 106,70
					VALOR:	713,62

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,82	R\$ 1,82
00043484	EPI - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,57	R\$ 1,57
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,56	R\$ 1,56
00043460	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,89	R\$ 0,89
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,78	R\$ 0,78
					TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 6,63

Mão de Obra	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 18,15	R\$ 18,15
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 18,15

Serviço	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
95316	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,67	R\$ 0,67
					TOTAL Serviço:	R\$ 0,67
					VALOR:	25,45



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBJETO::	REFORMA E MANUTENÇÃO DA EDIFICAÇÃO QUE ABRIGA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA - PB	DATA : 30/05/2026	BDI : 19,98%		
ENDEREÇO::	RUA LOURENÇO DANTAS DE GOES, CENTRO, CATINGUEIRA - PB	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
PROPRIETÁRIO::	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA-PB, CNPJ N.º 08.885.287/0001-96	ORSE	2026/03	111,51%	09,72%
		SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	72,66%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,82	R\$ 1,82
00043485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,41	R\$ 1,41
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,56	R\$ 1,56
00043461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,47	R\$ 0,47
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,78	R\$ 0,78
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 0,05

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 18,15	R\$ 18,15
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 18,15

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95317	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,32	R\$ 0,32
TOTAL Serviço:						R\$ 0,32

VALOR: 24,52

88256 AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,82	R\$ 1,82
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,68	R\$ 1,68
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,56	R\$ 1,56
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,63	R\$ 0,63
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,78	R\$ 0,78
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 6,48

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004760	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 23,06	R\$ 23,06
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 23,06

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95324	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,34	R\$ 0,34
TOTAL Serviço:						R\$ 0,34

VALOR: 29,88

S04996 Argamassa cimento e areia traço t-8 (1:8) - 1 saco cimento 50 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confeção mecânica e transporte (m3)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



	REFORMA E MANUTENÇÃO DA EDIFICAÇÃO QUE ABRIGA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA - PB		DATA : 30/05/2026		BDI : 19,96%	
	RUA LOURENÇO DANTAS DE GOES, CENTRO, CATINGUEIRA - PB		FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA-PB, CNPJ N.º 08.885.287/0001-96		ORSE	2026/03	111,51%	09,72%
			SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	118,18%	72,66%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	4,00000000	R\$ 3,96	R\$ 15,84
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 15,84

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00367S	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	ORSE	m3	1,21600000	R\$ 101,30	R\$ 123,18
I01379S	Cimento portland composto cp ii-32	ORSE	kg	182,00000000	R\$ 0,90	R\$ 163,80
TOTAL Material:						R\$ 286,98

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	4,00000000	R\$ 15,59	R\$ 62,36
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 62,36
VALOR:						365,16

S03308 Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confeção mecânica e transporte (m3)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	4,00000000	R\$ 3,96	R\$ 15,84
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 15,84

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00367S	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	ORSE	m3	1,21600000	R\$ 101,30	R\$ 123,18
I01106S	Cal hidratada ch-i para argamassas	ORSE	kg	182,00000000	R\$ 1,40	R\$ 254,80
I01379S	Cimento portland composto cp ii-32	ORSE	kg	182,00000000	R\$ 0,90	R\$ 163,80
TOTAL Material:						R\$ 541,78

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	4,00000000	R\$ 15,59	R\$ 62,36
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 62,36
VALOR:						619,96

S87296S Argamassa traço 1:3:12 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo mecânico com betoneira 600 l. af_08/2019 (m3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S89226S	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - chi diurno. af_05/2023	ORSE	chi	2,43000000	R\$ 1,62	R\$ 3,94
S89225S	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - chp diurno. af_05/2023	ORSE	chp	0,74000000	R\$ 5,26	R\$ 3,89
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 7,83

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00370S	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	ORSE	m3	1,21000000	R\$ 100,00	R\$ 121,00
I01106S	Cal hidratada ch-i para argamassas	ORSE	kg	181,19000000	R\$ 1,40	R\$ 253,67
I01379S	Cimento portland composto cp ii-32	ORSE	kg	135,89000000	R\$ 0,90	R\$ 122,30
TOTAL Material:						R\$ 496,97

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S88377S	Operador de betoneira estacionária/misturador com encargos complementares	ORSE	h	3,17000000	R\$ 25,63	R\$ 81,25

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



	OBJETO::	REFORMA E MANUTENÇÃO DA EDIFICAÇÃO QUE ABRIGA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA - PB	DATA : 30/05/2026	BDI : 19,96%		
	ENDEREÇO::	RUA LOURENÇO DANTAS DE GOES, CENTRO, CATINGUEIRA - PB	FORTE	VERSÃO		
	PROPRIETÁRIO::	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA-PB, CNPJ N.º 08.885.287/0001-96	ORSE	2026/03	HORA	
			SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	111,51%	69,72%
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	118,19%	72,66%
					0,00%	0,00%

S88316S	Servente com encargos complementares	ORSE	h	0,76000000	R\$ 22,83	R\$ 17,35
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 98,60
VALOR:						603,37

86888 BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00006138	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 10,16	R\$ 10,16
00010422	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 414,96	R\$ 414,96
00004384	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 20,78	R\$ 41,56
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,02203500	R\$ 101,41	R\$ 2,23
TOTAL Material:					R\$ 468,91	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,86248200	R\$ 29,52	R\$ 25,46
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,58025950	R\$ 24,05	R\$ 13,96
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 39,42	
VALOR:					508,32	

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 (CHI)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88826	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,33	R\$ 0,33
88827	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
TOTAL Serviço:					R\$ 0,40	
VALOR:					0,40	

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 (CHP)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88826	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,33	R\$ 0,33
88827	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
88828	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,36	R\$ 0,36
88829	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,07	R\$ 1,07
TOTAL Serviço:					R\$ 1,83	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



	OBJETO:: REFORMA E MANUTENÇÃO DA EDIFICAÇÃO QUE ABRIGA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA - PB	DATA : 30/05/2026	BDI : 19,36%														
	ENDEREÇO:: RUA LOURENÇO DANTAS DE GOES, CENTRO, CATINGUEIRA - PB	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2026/03</td> <td>111,01%</td> <td>09,72%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2026/04 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>118,19%</td> <td>72,66%</td> </tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	ORSE	2026/03	111,01%	09,72%	SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	72,66%	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%
FORTE	VERSÃO	HORA	MES														
ORSE	2026/03	111,01%	09,72%														
SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	72,66%														
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%														
PROPRIETÁRIO:: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA-PB, CNPJ N.º 08.885.287/0001-96																	

VALOR:	1,83
--------	------

88826 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_05/2023 (H)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010535 BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00006400	R\$ 5.214,65	R\$ 0,33
TOTAL Equipamento:					R\$ 0,33
VALOR:					0,33

88827 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 (H)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010535 BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00001480	R\$ 5.214,65	R\$ 0,08
TOTAL Equipamento:					R\$ 0,08
VALOR:					0,07

88828 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 (H)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010535 BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00007000	R\$ 5.214,65	R\$ 0,37
TOTAL Equipamento:					R\$ 0,37
VALOR:					0,36

88829 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 (H)

Especiais	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	1,25000000	R\$ 0,86	R\$ 1,08
TOTAL Especiais:					R\$ 1,08
VALOR:					1,07

89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 (CHI)

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89221 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,35	R\$ 1,35
89222 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,31	R\$ 0,31
TOTAL Serviço:					R\$ 1,66
VALOR:					1,66

89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 (CHP)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



	OBJETO::	REFORMA E MANUTENÇÃO DA EDIFICAÇÃO QUE ABRIGA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA - PB	DATA : 30/05/2026	BDI : 19,96%	
	ENDEREÇO::	RUA LOURENÇO DANTAS DE GOES, CENTRO, CATINGUEIRA - PB	FORTE	VERSÃO	
	PROPRIETÁRIO::	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA-PB, CNPJ N.º 08.885.287/0001-96	ORGE	2020/03	HORA 111,51% MEP 09,72%
			SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	118,19% 72,66%
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
89221	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,35	R\$ 1,35
89222	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,31	R\$ 0,31
89223	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,48	R\$ 1,48
89224	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,15	R\$ 2,15
TOTAL Serviço:						R\$ 5,29
VALOR:						5,29

89221 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_05/2023 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00036397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00006400	R\$ 21.212,13	R\$ 1,36
TOTAL Equipamento:						R\$ 1,36
VALOR:						1,35

89222 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00036397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00001480	R\$ 21.212,13	R\$ 0,31
TOTAL Equipamento:						R\$ 0,31
VALOR:						0,31

89223 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 (H)


Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00036397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00007000	R\$ 21.212,13	R\$ 1,48
TOTAL Equipamento:						R\$ 1,48
VALOR:						1,48

89224 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 (H)

Especiais	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	2,50000000	R\$ 0,86	R\$ 2,15
TOTAL Especiais:						R\$ 2,15
VALOR:						2,15

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



	OBJETO::	REFORMA E MANUTENÇÃO DA EDIFICAÇÃO QUE ABRIGA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA - PB	DATA : 30/05/2026	BDI : 19,98%		
	ENDEREÇO::	RUA LOURENÇO DANTAS DE GOES. CENTRO. CATINGUEIRA - PB	FORTE	VERSÃO		
	PROPRIETÁRIO::	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA-PB, CNPJ N.º 08.885.287/0001-96	ORSE	2020/03	HORA	
			SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	111,01%	69,72%
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	118,19%	72,66%
					0,00%	0,00%

S89226S Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - chi diurno. af_05/2023 (chi)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
S89221S	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - depreciação. af_05/2023	ORSE	h	1,00000000	R\$ 1,32	R\$ 1,32
S89222S	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - juros. af_05/2023	ORSE	h	1,00000000	R\$ 0,30	R\$ 0,30
TOTAL Serviço:					R\$ 1,62	
VALOR:					1,62	

S89225S Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - chp diurno. af_05/2023 (chp)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
S89221S	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - depreciação. af_05/2023	ORSE	h	1,00000000	R\$ 1,32	R\$ 1,32
S89222S	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - juros. af_05/2023	ORSE	h	1,00000000	R\$ 0,30	R\$ 0,30
S89223S	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - manutenção. af_05/2023	ORSE	h	1,00000000	R\$ 1,44	R\$ 1,44
S89224S	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - materiais na operação. af_05/2023	ORSE	h	1,00000000	R\$ 2,20	R\$ 2,20
TOTAL Serviço:					R\$ 5,26	
VALOR:					5,26	

S89221S Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - depreciação. af_05/2023 (h)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I36397S	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico 220/380v, potência 4cv, sem carregador	ORSE	un	0,00006400	R\$ 20.698,08	R\$ 1,32
TOTAL Equipamento:					R\$ 1,32	
VALOR:					1,32	

S89222S Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - juros. af_05/2023 (h)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I36397S	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico 220/380v, potência 4cv, sem carregador	ORSE	un	0,00001480	R\$ 20.698,08	R\$ 0,31
TOTAL Equipamento:					R\$ 0,31	
VALOR:					0,30	

S89223S Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - manutenção. af_05/2023 (h)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I36397S	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico 220/380v, potência 4cv, sem carregador	ORSE	un	0,00007000	R\$ 20.698,08	R\$ 1,45
TOTAL Equipamento:					R\$ 1,45	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBJETO::	REFORMA E MANUTENÇÃO DA EDIFICAÇÃO QUE ABRIGA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA - PB	DATA : 30/05/2026	BDI : 19,96%
ENDEREÇO::	RUA LOURENÇO DANTAS DE GOES, CENTRO, CATINGUEIRA - PB	FONTE	VERSÃO
PROPRIETÁRIO::	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA-PB, CNPJ N.º 08.885.287/0001-96	ORSE	2026/03
		SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA
			HORA
			111,51%
			MES
			09,72%
			72,66%
			0,00%
			0,00%

VALOR: 1,44

S89224S Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - materiais na operação. af_05/2023 (h)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102705S Energia elétrica até 2000 kwh industrial, sem demanda	ORSE	kwh	2.50000000	R\$ 0,88	R\$ 2,20
TOTAL Serviço:					R\$ 2,20
VALOR:					2,20

67827 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88281 MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 29,58	R\$ 29,58
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 29,58

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
7058 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 23,92	R\$ 23,92
91402 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 3,73	R\$ 3,73
7059 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 9,23	R\$ 9,23
TOTAL Serviço:					R\$ 36,88
VALOR:					66,46

67826 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88281 MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 29,58	R\$ 29,58
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 29,58

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
7058 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 23,92	R\$ 23,92
91402 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 3,73	R\$ 3,73
7059 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 9,23	R\$ 9,23
7060 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 43,17	R\$ 43,17

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



	OBJETO::	REFORMA E MANUTENÇÃO DA EDIFICAÇÃO QUE ABRIGA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA - PB	DATA : 30/05/2026	BDI : 19,96%														
	ENDEREÇO::	RUA LOURENÇO DANTAS DE GOES, CENTRO, CATINGUEIRA - PB	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 15%;">FONTE</th> <th style="width: 15%;">VERSÃO</th> <th style="width: 15%;">HORA</th> <th style="width: 15%;">MES</th> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2026/03</td> <td>111,51%</td> <td>09,72%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2026/04 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>118,19%</td> <td>72,66%</td> </tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	ORSE	2026/03	111,51%	09,72%	SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	72,66%	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%
FONTE	VERSÃO	HORA	MES															
ORSE	2026/03	111,51%	09,72%															
SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	72,66%															
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%															
PROPRIETÁRIO::	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA-PB, CNPJ N.º 08.885.287/0001-96																	

7061	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 93,70	R\$ 93,70
					TOTAL Serviço:	R\$ 173,75
					VALOR:	203,33

7058 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037733	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	SINAPI	UN	0,00006030	R\$ 61.258,13	R\$ 3,69
00037752	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00003420	R\$ 591.575,65	R\$ 20,23
TOTAL Equipamento:					R\$ 23,92	
VALOR:					23,92	

91402 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037733	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	SINAPI	UN	0,00000590	R\$ 61.258,13	R\$ 0,36
00037752	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00000570	R\$ 591.575,65	R\$ 3,37
TOTAL Equipamento:					R\$ 3,73	
VALOR:					3,73	

7059 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037733	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	SINAPI	UN	0,00001460	R\$ 61.258,13	R\$ 0,89
00037752	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00001410	R\$ 591.575,65	R\$ 8,34
TOTAL Equipamento:					R\$ 9,23	
VALOR:					9,23	

7060 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037733	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	SINAPI	UN	0,00008490	R\$ 61.258,13	R\$ 5,20
00037752	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00006420	R\$ 591.575,65	R\$ 37,98
TOTAL Equipamento:					R\$ 43,18	
VALOR:					43,17	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBJETO::	REFORMA E MANUTENÇÃO DA EDIFICAÇÃO QUE ABRIGA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA - PB
ENDEREÇO::	RUA LOURENÇO DANTAS DE GOES, CENTRO, CATINGUEIRA - PB
PROPRIETÁRIO::	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA-PB, CNPJ N.º 08.885.287/0001-96

DATA : 30/05/2026		BDI : 19,96%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2020/03	111,51%	09,72%
SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	72,66%
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

7061 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI	L	13,62000000	R\$ 6,88	R\$ 93,71
TOTAL Material:					R\$ 93,71
VALOR:					93,70

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,82	R\$ 1,82
00043483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,65	R\$ 1,65
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,56	R\$ 1,56
00043459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,28	R\$ 0,28
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,78	R\$ 0,78
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 6,10

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 25,85	R\$ 25,85
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 25,85

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95330 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÓRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,29	R\$ 0,29
TOTAL Serviço:					R\$ 0,29
VALOR:					32,24

90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 (M)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09300000	R\$ 24,52	R\$ 2,04
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36500000	R\$ 29,52	R\$ 10,77
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 12,81

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00510000	R\$ 786,23	R\$ 4,01
TOTAL Serviço:					R\$ 4,01
VALOR:					16,80

91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



	OBJETO:: REFORMA E MANUTENÇÃO DA EDIFICAÇÃO QUE ABRIGA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA - PB	DATA : 30/05/2026	BDI : 19,96%	
	ENDEREÇO:: RUA LOURENÇO DANTAS DE GOES, CENTRO, CATINGUEIRA - PB	VERSIÃO	HORA	MES
	PROPRIETÁRIO:: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA-PB, CNPJ N.º 08.885.287/0001-96	ORGE 2020/03 111,51% 09,72%	SINAPI 2026/04 SEM DESONERAÇÃO 118,19% 72,66%	PRÓPRIA PRÓPRIA 0,00% 0,00%

88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 31,60	R\$ 31,60
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 31,60

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
91529	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,83	R\$ 0,83
91530	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,22	R\$ 0,22
91531	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,04	R\$ 1,04
91532	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 6,69	R\$ 6,69
TOTAL Serviço:						R\$ 8,78
VALOR:						40,38

91529 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00013458	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	SINAPI	UN	0,00005330	R\$ 15.701,54	R\$ 0,84
TOTAL Equipamento:					R\$ 0,84	
VALOR:					0,83	

91530 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00013458	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	SINAPI	UN	0,00001430	R\$ 15.701,54	R\$ 0,22
TOTAL Equipamento:					R\$ 0,22	
VALOR:					0,22	

91531 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00013458	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	SINAPI	UN	0,00006670	R\$ 15.701,54	R\$ 1,05
TOTAL Equipamento:					R\$ 1,05	
VALOR:					1,04	

91532 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004222	GASOLINA COMUM	SINAPI	L	1,03000000	R\$ 6,50	R\$ 6,70
TOTAL Material:					R\$ 6,70	
VALOR:					6,69	

90965 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 (CHI)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBJETO::	REFORMA E MANUTENÇÃO DA EDIFICAÇÃO QUE ABRIGA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA - PB	DATA : 30/05/2026	BDI : 19,98%
ENDEREÇO::	RUA LOURENÇO DANTAS DE GOES, CENTRO, CATINGUEIRA - PB	FONTE	VERSÃO
PROPRIETÁRIO::	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA-PB, CNPJ N.º 08.885.287/0001-96	ORSE	2026/03
		SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA
			HORA
			111,01%
			09,72%
			MES
			118,19%
			72,66%
			0,00%
			0,00%

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
90960	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - DEPRECIÇÃO. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 7,02	R\$ 7,02
90961	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - JUROS. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,88	R\$ 1,88
TOTAL Serviço:					R\$ 8,90	
VALOR:					8,90	

90964 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 (CHP)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
90960	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - DEPRECIÇÃO. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 7,02	R\$ 7,02
90961	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - JUROS. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,88	R\$ 1,88
90962	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 8,79	R\$ 8,79
90963	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 17,20	R\$ 17,20
TOTAL Serviço:					R\$ 34,89	
VALOR:					34,89	

90960 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - DEPRECIÇÃO. AF_06/2015 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00013803	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 89 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO *102* PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA *20* CV	SINAPI	UN	0,00005330	R\$ 131.850,00	R\$ 7,03
TOTAL Equipamento:					R\$ 7,03	
VALOR:					7,02	

90961 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - JUROS. AF_06/2015 (H)


Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00013803	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 89 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO *102* PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA *20* CV	SINAPI	UN	0,00001430	R\$ 131.850,00	R\$ 1,89
TOTAL Equipamento:					R\$ 1,89	
VALOR:					1,88	

90962 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00013803	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 89 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO *102* PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA *20* CV	SINAPI	UN	0,00006670	R\$ 131.850,00	R\$ 8,79
TOTAL Equipamento:					R\$ 8,79	
VALOR:					8,79	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



	OBJETO::	REFORMA E MANUTENÇÃO DA EDIFICAÇÃO QUE ABRIGA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA - PB	DATA : 30/05/2026	BDI : 19,98%															
	ENDEREÇO::	RUA LOURENÇO DANTAS DE GOES, CENTRO, CATINGUEIRA - PB	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> <tr> <td>ORGE</td> <td>2020/03</td> <td>111,51%</td> <td>09,72%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2026/04 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>118,19%</td> <td>72,66%</td> </tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	ORGE	2020/03	111,51%	09,72%	SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	72,66%	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
FORTE	VERSÃO	HORA	MES																
ORGE	2020/03	111,51%	09,72%																
SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	72,66%																
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																
PROPRIETÁRIO::	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA-PB, CNPJ N.º 08.885.287/0001-96																		

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,03732000	R\$ 18,15	R\$ 0,68
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,68	
VALOR:					0,67	

95317 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01798000	R\$ 18,15	R\$ 0,33
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,33	
VALOR:					0,32	

95324 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004760	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01476000	R\$ 23,06	R\$ 0,34
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,34	
VALOR:					0,34	

95330 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01154000	R\$ 25,85	R\$ 0,30
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,30	
VALOR:					0,29	


95332 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,03732000	R\$ 23,06	R\$ 0,86
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,86	
VALOR:					0,86	

95335 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01798000	R\$ 23,06	R\$ 0,41
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,41	
VALOR:					0,41	

95401 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004083	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,02120000	R\$ 24,63	R\$ 0,52
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,52	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



	OBJETO::	REFORMA E MANUTENÇÃO DA EDIFICAÇÃO QUE ABRIGA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA - PB	DATA : 30/05/2026	BDI : 19,36%														
	ENDEREÇO::	RUA LOURENÇO DANTAS DE GOES, CENTRO, CATINGUEIRA - PB	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FONTES</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MEIA</th> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2026/03</td> <td>111,51%</td> <td>09,72%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2026/04 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>118,19%</td> <td>72,66%</td> </tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	FONTES	VERSÃO	HORA	MEIA	ORSE	2026/03	111,51%	09,72%	SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	72,66%	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%
FONTES	VERSÃO	HORA	MEIA															
ORSE	2026/03	111,51%	09,72%															
SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	72,66%															
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%															
PROPRIETÁRIO::	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA-PB, CNPJ N.º 08.885.287/0001-96																	

VALOR:	0,52
--------	------

95337 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESSEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012872	GESSEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01154000	R\$ 23,06	R\$ 0,27
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,27
VALOR:						0,26

95338 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012873	IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,02120000	R\$ 23,06	R\$ 0,49
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,49
VALOR:						0,48

100298 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034794	MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA)	SINAPI	H	0,02765000	R\$ 22,99	R\$ 0,64
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,64
VALOR:						0,63

95344 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00044497	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	SINAPI	H	0,01154000	R\$ 19,78	R\$ 0,23
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,23
VALOR:						0,22

95346 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020020	MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA)	SINAPI	H	0,00509000	R\$ 24,21	R\$ 0,12
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,12
VALOR:						0,12

95389 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,00831000	R\$ 16,62	R\$ 0,14
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,14
VALOR:						0,13

95358 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES**

	OBJETO::	REFORMA E MANUTENÇÃO DA EDIFICAÇÃO QUE ABRIGA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA - PB	DATA : 30/05/2026	BDI : 19,96%		
	ENDEREÇO::	RUA LOURENÇO DANTAS DE GOES, CENTRO, CATINGUEIRA - PB	FONTE	VERSÃO	HORA MES	
	PROPRIETÁRIO::	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA-PB, CNPJ N.º 08.885.287/0001-96	ORSE	2026/03	111,51%	09,72%
			SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	118,18%	72,66%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

95387 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010489 VIDRACEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01476000	R\$ 18,15	R\$ 0,27
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,27
VALOR:					0,26

S95389S Curso de capacitação para operador de betoneira estacionária/misturador (encargos complementares) - horista (h)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
137666S Oporador de betoneira estacionaria / misturador (horista)	ORSE	h	0,00831000	R\$ 19,56	R\$ 0,16
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,16
VALOR:					0,16

S95371S Curso de capacitação para pedreiro (encargos complementares) - horista (h)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
104750S Pedreiro (horista)	ORSE	h	0,02120000	R\$ 20,45	R\$ 0,43
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,43
VALOR:					0,43

S95378S Curso de capacitação para servente (encargos complementares) - horista (h)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
106111S Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,02120000	R\$ 15,59	R\$ 0,33
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,33
VALOR:					0,33

S97622S Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023 (m3)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S88309S Pedreiro com encargos complementares	ORSE	h	0,35410000	R\$ 27,86	R\$ 9,87
S88316S Servente com encargos complementares	ORSE	h	2,19570000	R\$ 22,83	R\$ 50,13
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 60,00
VALOR:					59,98

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,82	R\$ 1,82
00043484 EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,57	R\$ 1,57
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,56	R\$ 1,56
00043460 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,89	R\$ 0,89
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



	OBJETO::	REFORMA E MANUTENÇÃO DA EDIFICAÇÃO QUE ABRIGA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA - PB	DATA : 30/05/2026	BDI : 19,56%		
	ENDEREÇO::	RUA LOURENÇO DANTAS DE GOES, CENTRO, CATINGUEIRA - PB	FONTE	VERSÃO		
	PROPRIETÁRIO::	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA-PB, CNPJ N.º 08.885.287/0001-96	ORÇE	2026/03	HORA	
			SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	111,01%	09,77%
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	118,19%	72,66%
					0,00%	0,00%

00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,78	R\$ 0,78
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 6,63

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 23,06	R\$ 23,06
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 23,06

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
95332	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,86	R\$ 0,86
TOTAL Serviço:						R\$ 0,86

VALOR:	30,55
---------------	--------------

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,82	R\$ 1,82
00043485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,41	R\$ 1,41
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,56	R\$ 1,56
00043461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,47	R\$ 0,47
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,78	R\$ 0,78
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 6,05

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 23,06	R\$ 23,06
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 23,06

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
95335	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,41	R\$ 0,41
TOTAL Serviço:						R\$ 0,41

VALOR:	29,52
---------------	--------------

86887 ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00011684	ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 40 CM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 45,95	R\$ 45,95
00003146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02100000	R\$ 4,48	R\$ 0,09
TOTAL Material:						R\$ 46,04

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15033540	R\$ 29,52	R\$ 4,44
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05770450	R\$ 24,05	R\$ 1,39
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 5,83

VALOR:	51,85
---------------	--------------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



	OBJETO::	REFORMA E MANUTENÇÃO DA EDIFICAÇÃO QUE ABRIGA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA - PB	DATA : 30/05/2026	BDI : 19,96%														
	ENDEREÇO::	RUA LOURENÇO DANTAS DE GOES, CENTRO, CATINGUEIRA - PB	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 15%;">FONTE</th> <th style="width: 15%;">VERSÃO</th> <th style="width: 15%;">HORA</th> <th style="width: 15%;">MES</th> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2026/03</td> <td>111,51%</td> <td>09,72%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2026/04 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>118,19%</td> <td>72,66%</td> </tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	ORSE	2026/03	111,51%	09,72%	SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	72,66%	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%
FONTE	VERSÃO	HORA	MES															
ORSE	2026/03	111,51%	09,72%															
SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	72,66%															
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%															
PROPRIETÁRIO::	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA-PB, CNPJ N.º 08.885.287/0001-96																	

Item	Descrição	Fonte	Unid	Qtd	Valor Unit	Valor Total
I11241	Alicate volt-amperemetro	ORSE	un	0,00020000	R\$ 140,00	R\$ 0,03
I00158	Almoço (Participação do empregador)	ORSE	un	0,10180000	R\$ 14,00	R\$ 1,43
I12893S	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	ORSE	par	0,00070000	R\$ 73,93	R\$ 0,05
I12894S	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	ORSE	un	0,00020000	R\$ 20,11	R\$ 0,00
I12895S	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	un	0,00060000	R\$ 13,50	R\$ 0,01
I10492	Cesta Básica	ORSE	un	0,00450000	R\$ 205,00	R\$ 0,92
I10579	Chave de fenda chata 30 cm	ORSE	un	0,00020000	R\$ 26,89	R\$ 0,01
I11242	Chave inglesa 12"	ORSE	un	0,00010000	R\$ 44,00	R\$ 0,00
I10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	cj	0,00040000	R\$ 300,00	R\$ 0,12
I00941	Fardamento com mangas curta	ORSE	un	0,00150000	R\$ 193,04	R\$ 0,29
I12892S	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	ORSE	par	0,00230000	R\$ 10,87	R\$ 0,03
I01651	Óculos branco proteção	ORSE	pr	0,00080000	R\$ 6,00	R\$ 0,00
I10596	Protetor auricular	ORSE	un	0,00450000	R\$ 4,81	R\$ 0,02
I10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	ORSE	un	0,00180000	R\$ 18,00	R\$ 0,03
I10761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	un	0,10180000	R\$ 5,00	R\$ 0,51
I10362	Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	un	0,00450000	R\$ 12,54	R\$ 0,06
I02378	Vale transporte	ORSE	un	0,06540000	R\$ 4,50	R\$ 0,29
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 3,81
VALOR:						3,81

S10554 Encargos Complementares - Encanador (h)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I00158	Almoço (Participação do empregador)	ORSE	un	0,10180000	R\$ 14,00	R\$ 1,43
I12893S	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	ORSE	par	0,00080000	R\$ 73,93	R\$ 0,06
I12894S	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	ORSE	un	0,00020000	R\$ 20,11	R\$ 0,00
I12895S	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	un	0,00060000	R\$ 13,50	R\$ 0,01
I10492	Cesta Básica	ORSE	un	0,00450000	R\$ 205,00	R\$ 0,92
I10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	cj	0,00040000	R\$ 300,00	R\$ 0,12
I00941	Fardamento com mangas curta	ORSE	un	0,00150000	R\$ 193,04	R\$ 0,29
I10592	Lima chaia 12"	ORSE	un	0,00010000	R\$ 37,93	R\$ 0,00
I12892S	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	ORSE	par	0,00230000	R\$ 10,87	R\$ 0,03
I01651	Óculos branco proteção	ORSE	pr	0,00080000	R\$ 6,00	R\$ 0,00
I10593	Praio simples 30cm	ORSE	un	0,00010000	R\$ 19,57	R\$ 0,00
I10596	Protetor auricular	ORSE	un	0,00450000	R\$ 4,81	R\$ 0,02
I10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	ORSE	un	0,00180000	R\$ 18,00	R\$ 0,03
I10761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	un	0,10180000	R\$ 5,00	R\$ 0,51
I10362	Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	un	0,00450000	R\$ 12,54	R\$ 0,06
I11256	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	ORSE	un	0,00040000	R\$ 92,70	R\$ 0,04
I11257	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	ORSE	un	0,00040000	R\$ 32,30	R\$ 0,01
I11255	Tarracha para tubos PVC de 1"	ORSE	un	0,00060000	R\$ 49,00	R\$ 0,03
I11253	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	ORSE	un	0,00110000	R\$ 34,80	R\$ 0,04
I11254	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	ORSE	un	0,00070000	R\$ 27,49	R\$ 0,02

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



	OBJETO::	REFORMA E MANUTENÇÃO DA EDIFICAÇÃO QUE ABRIGA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA - PB	DATA : 30/05/2026	BDI : 19,96%		
	ENDEREÇO::	RUA LOURENÇO DANTAS DE GOES, CENTRO, CATINGUEIRA - PB	FORTE	VERSÃO		
	PROPRIETÁRIO::	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA-PB, CNPJ N.º 08.885.287/0001-96	ORSE	2026/03	HORA	
			SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	09,72%
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

I02378	Vale transporte	ORSE	un	0,06540000	R\$ 4,50	R\$ 0,29
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 3,91
VALOR:						3,91

S10550 Encargos Complementares - Pedreiro (h)


Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00158	Almoço (Participação do empregador)	ORSE	un	0,10180000	R\$ 14,00	R\$ 1,43
I12893S	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	ORSE	par	0,00080000	R\$ 73,93	R\$ 0,06
I12894S	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	ORSE	un	0,00020000	R\$ 20,11	R\$ 0,00
I12895S	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	un	0,00060000	R\$ 13,50	R\$ 0,01
I10492	Cesta Básica	ORSE	un	0,00450000	R\$ 205,00	R\$ 0,92
I04722	Colher de pedreiro	ORSE	un	0,00040000	R\$ 18,80	R\$ 0,01
I04174	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	ORSE	un	0,00050000	R\$ 12,90	R\$ 0,01
I11245	Desempoladeira de madeira 12x22	ORSE	un	0,00070000	R\$ 11,60	R\$ 0,01
I11246	Escala métrica de bambú	ORSE	Un	0,00070000	R\$ 10,22	R\$ 0,01
I10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	cj	0,00040000	R\$ 300,00	R\$ 0,12
I00941	Fardamento com mangas curta	ORSE	un	0,00150000	R\$ 193,04	R\$ 0,29
I12892S	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	ORSE	par	0,00230000	R\$ 10,87	R\$ 0,03
I11264	Marreta de 1/2 kg com cabo	ORSE	un	0,00020000	R\$ 13,52	R\$ 0,00
I11265	Martelo de borracha com cabo	ORSE	un	0,00040000	R\$ 18,75	R\$ 0,01
I11243	Martelo sem unha	ORSE	un	0,00010000	R\$ 28,00	R\$ 0,00
I10789	Nível de bolha de madeira	ORSE	un	0,00020000	R\$ 15,40	R\$ 0,00
I01651	Óculos branco proteção	ORSE	pr	0,00080000	R\$ 6,00	R\$ 0,00
I10596	Protetor auricular	ORSE	un	0,00450000	R\$ 4,81	R\$ 0,02
I10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	ORSE	un	0,00180000	R\$ 18,00	R\$ 0,03
I10790	Prumo de face	ORSE	un	0,00010000	R\$ 25,95	R\$ 0,00
I10761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	un	0,10180000	R\$ 5,00	R\$ 0,51
I10282	Regua de aluminio c/ 2,00m (para pedreiro)	ORSE	un	0,00020000	R\$ 44,00	R\$ 0,01
I10362	Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	un	0,00450000	R\$ 12,54	R\$ 0,06
I11247	Serra mármore	ORSE	un	0,00010000	R\$ 319,90	R\$ 0,03
I02378	Vale transporte	ORSE	un	0,06540000	R\$ 4,50	R\$ 0,29
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 3,86
VALOR:						3,86

S10549 Encargos Complementares - Servente (h)

Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00158	Almoço (Participação do empregador)	ORSE	un	0,10180000	R\$ 14,00	R\$ 1,43
I12893S	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	ORSE	par	0,00080000	R\$ 73,93	R\$ 0,06
I12894S	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	ORSE	un	0,00020000	R\$ 20,11	R\$ 0,00
I12895S	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	un	0,00060000	R\$ 13,50	R\$ 0,01

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



	OBJETO::	REFORMA E MANUTENÇÃO DA EDIFICAÇÃO QUE ABRIGA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA - PB	DATA : 30/05/2026	BDI : 19,96%														
	ENDEREÇO::	RUA LOURENÇO DANTAS DE GOES, CENTRO, CATINGUEIRA - PB	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 20%;">FONTE</th> <th style="width: 20%;">VERSÃO</th> <th style="width: 20%;">HORA</th> <th style="width: 20%;">MES</th> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2026/03</td> <td>111,51%</td> <td>09,72%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2026/04 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>118,19%</td> <td>72,66%</td> </tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	ORSE	2026/03	111,51%	09,72%	SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	72,66%	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%
FONTE	VERSÃO	HORA	MES															
ORSE	2026/03	111,51%	09,72%															
SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	72,66%															
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%															
PROPRIETÁRIO::	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA-PB, CNPJ N.º 08.885.287/0001-96																	

Código	Descrição	Fonte	Unid	Qtd	Valor Unitário	Valor Total
I02711S	Carrinho de mão, em aço, com capacidade de *45 a 65* ! / *100* kg, pneu com câmara	ORSE	un	0,00020000	R\$ 175,45	R\$ 0,04
I10492	Cesta Básica	ORSE	un	0,00450000	R\$ 205,00	R\$ 0,92
I10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	cj	0,00040000	R\$ 300,00	R\$ 0,12
I00941	Fardamento com mangas curta	ORSE	un	0,00150000	R\$ 193,04	R\$ 0,29
I12892S	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	ORSE	par	0,00230000	R\$ 10,87	R\$ 0,03
I04729	Marreta 1 kg com cabo	ORSE	un	0,00010000	R\$ 39,50	R\$ 0,00
I01651	Óculos branco proteção	ORSE	pr	0,00080000	R\$ 6,00	R\$ 0,00
I10788	Pá quadrada	ORSE	un	0,00020000	R\$ 36,90	R\$ 0,01
I10596	Protetor auricular	ORSE	un	0,00450000	R\$ 4,81	R\$ 0,02
I10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	ORSE	un	0,00180000	R\$ 18,00	R\$ 0,03
I10761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	un	0,10180000	R\$ 5,00	R\$ 0,51
I10362	Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	un	0,00450000	R\$ 12,54	R\$ 0,06
I04728	Talhadeira chata 10"	ORSE	un	0,00030000	R\$ 18,58	R\$ 0,01
I02378	Vale transporte	ORSE	un	0,09410000	R\$ 4,50	R\$ 0,42
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 3,96
VALOR:						3,96

S13130 Encargos Complementares - Vidraceiro (h)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I00158	Almoço (Participação do empregador)	ORSE	un	0,10180000	R\$ 14,00	R\$ 1,43
I12893S	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	ORSE	par	0,00080000	R\$ 73,93	R\$ 0,06
I12894S	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	ORSE	un	0,00020000	R\$ 20,11	R\$ 0,00
I12895S	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	un	0,00060000	R\$ 13,50	R\$ 0,01
I10492	Cesta Básica	ORSE	un	0,00450000	R\$ 205,00	R\$ 0,92
I11245	Desempoladeira de madeira 12x22	ORSE	un	0,00070000	R\$ 11,60	R\$ 0,01
I11246	Escala métrica de bambú	ORSE	Un	0,00070000	R\$ 10,22	R\$ 0,01
I10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	cj	0,00040000	R\$ 300,00	R\$ 0,12
I00941	Fardamento com mangas curta	ORSE	un	0,00150000	R\$ 193,04	R\$ 0,29
I12892S	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	ORSE	par	0,00230000	R\$ 10,87	R\$ 0,03
I11265	Martelo de borracha com cabo	ORSE	un	0,00040000	R\$ 18,75	R\$ 0,01
I11243	Martelo sem unha	ORSE	un	0,00010000	R\$ 28,00	R\$ 0,00
I10789	Nível de bolha de madeira	ORSE	un	0,00020000	R\$ 15,40	R\$ 0,00
I01651	Óculos branco proteção	ORSE	pr	0,00080000	R\$ 6,00	R\$ 0,00
I10596	Protetor auricular	ORSE	un	0,00450000	R\$ 4,81	R\$ 0,02
I10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	ORSE	un	0,00180000	R\$ 18,00	R\$ 0,03
I10790	Prumo de face	ORSE	un	0,00010000	R\$ 25,95	R\$ 0,00
I10761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	un	0,10180000	R\$ 5,00	R\$ 0,51
I10282	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	ORSE	un	0,00020000	R\$ 44,00	R\$ 0,01
I10362	Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	un	0,00450000	R\$ 12,54	R\$ 0,06
I02378	Vale transporte	ORSE	un	0,06540000	R\$ 4,50	R\$ 0,29
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 3,81	
VALOR:					3,81	



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBJETO::	REFORMA E MANUTENÇÃO DA EDIFICAÇÃO QUE ABRIGA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA - PB	DATA : 30/05/2026	BDI : 19,96%		
ENDEREÇO::	RUA LOURENÇO DANTAS DE GOES, CENTRO, CATINGUEIRA - PB	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
PROPRIETÁRIO::	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA-PB, CNPJ N.º 08.885.287/0001-96	ORSE	2026/03	111,51%	09,72%
		SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	72,66%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00039140	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1 1/4"	SINAPI	UN	1,78570000	R\$ 1,56	RS 2,79
TOTAL Material:					RS 2,79	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04800000	R\$ 24,52	RS 1,18
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21140000	R\$ 29,52	RS 6,24
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					RS 7,42	
VALOR:					10,19	

88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,82	RS 1,82
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,68	RS 1,68
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,56	RS 1,56
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,63	RS 0,63
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	RS 0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,78	RS 0,78
TOTAL Encargos Complementares:					RS 6,48	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00012872	GESSEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 23,06	RS 23,06
TOTAL Mão de Obra:					RS 23,06	

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
95337	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESSEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,26	RS 0,26
TOTAL Serviço:					RS 0,26	
VALOR:					29,80	

93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 (CHI)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88295	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 27,13	RS 27,13
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					RS 27,13	

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
93277	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,24	RS 0,24
93278	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,05	RS 0,05

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



	OBJETO::	REFORMA E MANUTENÇÃO DA EDIFICAÇÃO QUE ABRIGA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA - PB	DATA : 30/05/2026	BDI : 19,96%
	ENDEREÇO::	RUA LOURENÇO DANTAS DE GOES, CENTRO, CATINGUEIRA - PB	FORTE	VERSÃO
	PROPRIETÁRIO::	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA-PB, CNPJ N.º 08.885.287/0001-96	ORGE	2020/03
			SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO 118,19% 72,66%
			PRÓPRIA	PROPRIA 0,00% 0,00%

TOTAL Serviço:	R\$ 0,29
VALOR:	27,42

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88295 OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 27,13	R\$ 27,13
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 27,13

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93277 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,24	R\$ 0,24
93278 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,05	R\$ 0,05
93279 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,22	R\$ 0,22
93280 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,67	R\$ 0,67
TOTAL Serviço:					R\$ 1,18

VALOR:	28,31
--------	-------

93277 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIÇÃO. AF_03/2016 (H)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036487 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	SINAPI	UN	0,00006400	R\$ 3.824,83	R\$ 0,24
TOTAL Equipamento:					R\$ 0,24

VALOR:	0,24
--------	------

93278 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 (H)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036487 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	SINAPI	UN	0,00001480	R\$ 3.824,83	R\$ 0,06
TOTAL Equipamento:					R\$ 0,06

VALOR:	0,05
--------	------

93279 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 (H)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036487 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	SINAPI	UN	0,00006000	R\$ 3.824,83	R\$ 0,23
TOTAL Equipamento:					R\$ 0,23

VALOR:	0,22
--------	------

93280 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 (H)

Especiais	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



	OBJETO::	REFORMA E MANUTENÇÃO DA EDIFICAÇÃO QUE ABRIGA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA - PB	DATA : 30/05/2026	BDI : 19,86%		
	ENDEREÇO::	RUA LOURENÇO DANTAS DE GOES, CENTRO, CATINGUEIRA - PB	FORTE	VERSÃO		
	PROPRIETÁRIO::	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA-PB, CNPJ N.º 08.885.287/0001-96	ORSE	2026/03	HORA	
			SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	111,01%	09,72%
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	118,19%	72,66%
					0,00%	0,00%

00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	0,78000000	R\$ 0,86	R\$ 0,67
					TOTAL Especiais:	R\$ 0,67
					VALOR:	0,67

88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,82	R\$ 1,82
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,68	R\$ 1,68
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,56	R\$ 1,56
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,63	R\$ 0,63
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,78	R\$ 0,78
					TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 6,48

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012873	IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 23,06	R\$ 23,06
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 23,06

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95338	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,48	R\$ 0,48
					TOTAL Serviço:	R\$ 0,48
					VALOR:	30,02

91952 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 6,73	R\$ 6,73
					TOTAL Material:	R\$ 6,73

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23200000	R\$ 25,45	R\$ 5,90
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23200000	R\$ 30,55	R\$ 7,09
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 12,99
					VALOR:	19,71

91958 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 6,73	R\$ 13,46
					TOTAL Material:	R\$ 13,46

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40200000	R\$ 25,45	R\$ 10,23
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40200000	R\$ 30,55	R\$ 12,28

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



	OBJETO: REFORMA E MANUTENÇÃO DA EDIFICAÇÃO QUE ABRIGA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA - PB	DATA : 30/05/2026	BDI : 19,93%		
	ENDEREÇO: RUA LOURENÇO DANTAS DE GOES, CENTRO, CATINGUEIRA - PB	ORSE	VERSÃO	HORA	MESUR
	PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA-PB, CNPJ N.º 08.885.287/0001-96	SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	111,51%	09,72%
		PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,431241100	R\$ 29,52	R\$ 12,73
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25153590	R\$ 24,05	R\$ 6,05
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 18,78
VALOR:						150,85

5952 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016 (CHI)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88298	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 21,37	R\$ 21,37
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 21,37

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95114	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - DEPRECIÇÃO. AF_07/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,52	R\$ 0,52
95115	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - JUROS. AF_07/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,12	R\$ 0,12
TOTAL Serviço:						R\$ 0,64
VALOR:						22,01

5795 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88298	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 21,37	R\$ 21,37
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 21,37

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95114	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - DEPRECIÇÃO. AF_07/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,52	R\$ 0,52
95115	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - JUROS. AF_07/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,12	R\$ 0,12
53863	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - MANUTENÇÃO. AF_07/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,65	R\$ 0,65
TOTAL Serviço:						R\$ 1,29
VALOR:						22,66

95114 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - DEPRECIÇÃO. AF_07/2016 (H)

Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00041898	MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR	SINAPI	UN	0,00006400	R\$ 8.199,97	R\$ 0,52
TOTAL Equipamento:						R\$ 0,52
VALOR:						0,52

95115 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - JUROS. AF_07/2016 (H)

Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00041898	MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR	SINAPI	UN	0,00001480	R\$ 8.199,97	R\$ 0,12
TOTAL Equipamento:						R\$ 0,12

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBJETO::	REFORMA E MANUTENÇÃO DA EDIFICAÇÃO QUE ABRIGA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA - PB	DATA : 30/05/2026	BDI : 19,96%															
ENDEREÇO::	RUA LOURENÇO DANTAS DE GOES, CENTRO, CATINGUEIRA - PB	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2020/03</td> <td>111,01%</td> <td>09,72%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2026/04 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>118,19%</td> <td>72,66%</td> </tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	ORSE	2020/03	111,01%	09,72%	SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	72,66%	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
FORTE	VERSÃO	HORA	MES															
ORSE	2020/03	111,01%	09,72%															
SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	72,66%															
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%															
PROPRIETÁRIO::	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA-PB, CNPJ N.º 08.885.287/0001-96																	

VALOR: 0,12

53863 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - MANUTENÇÃO. AF_07/2016 (H)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00041898 MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR	SINAPI	UN	0,00008000	R\$ 8.199,97	R\$ 0,66
TOTAL Equipamento:					R\$ 0,66
VALOR:					0,65

102274 MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021 (CHI)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88298 OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 21,37	R\$ 21,37
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 21,37

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102270 MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - DEPRECIÇÃO. AF_01/2021	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,88	R\$ 0,88
102271 MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - JUROS. AF_01/2021	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,20	R\$ 0,20
TOTAL Serviço:					R\$ 1,08
VALOR:					22,45

102275 MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88298 OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 21,37	R\$ 21,37
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 21,37

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102270 MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - DEPRECIÇÃO. AF_01/2021	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,88	R\$ 0,88
102271 MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - JUROS. AF_01/2021	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,20	R\$ 0,20
102272 MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - MANUTENÇÃO. AF_01/2021	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,11	R\$ 1,11
102273 MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_01/2021	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,46	R\$ 1,46
TOTAL Serviço:					R\$ 3,65
VALOR:					25,02

102270 MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - DEPRECIÇÃO. AF_01/2021 (H)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040703 MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, FREQUENCIA DE 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, FORCA DE IMPACTO ENTRE 60 E 65 J, PESO DE 30 KG	SINAPI	UN	0,00008400	R\$ 13.900,00	R\$ 0,89

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBJETO::	REFORMA E MANUTENÇÃO DA EDIFICAÇÃO QUE ABRIGA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA - PB	DATA : 30/05/2026	BDI : 19,99%
ENDEREÇO::	RUA LOURENÇO DANTAS DE GOES, CENTRO, CATINGUEIRA - PB	FORSE	2026/03
PROPRIETÁRIO::	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA-PB, CNPJ N.º 08.885.287/0001-96	SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA
			HORA MES
			111,51% 09,72%
			118,19% 72,66%
			0,00% 0,00%

TOTAL Equipamento:	R\$ 0,89
VALOR:	0,88

102271 MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - JUROS. AF_01/2021 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040703	MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, FREQUENCIA DE 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, FORCA DE IMPACTO ENTRE 60 E 65 J, PESO DE 30 KG	SINAPI	UN	0,00001480	R\$ 13.900,00
					R\$ 0,21

TOTAL Equipamento:	R\$ 0,21
VALOR:	0,20

102272 MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - MANUTENÇÃO. AF_01/2021 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040703	MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, FREQUENCIA DE 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, FORCA DE IMPACTO ENTRE 60 E 65 J, PESO DE 30 KG	SINAPI	UN	0,00008000	R\$ 13.900,00
					R\$ 1,11

TOTAL Equipamento:	R\$ 1,11
VALOR:	1,11

102273 MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_01/2021 (H)

Especiais	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	1,70000000	R\$ 0,86
					R\$ 1,46

TOTAL Especiais:	R\$ 1,46
VALOR:	1,46

100308 MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,82
00043484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,57
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,56
00043460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,89
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,78
					R\$ 6,63

TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 6,63
--------------------------------	----------

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037494	MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 22,99
					R\$ 22,99

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 22,99
--------------------	-----------

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100298	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,63
					R\$ 0,63

TOTAL Serviço:	R\$ 0,63
----------------	----------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



	OBJETO::	REFORMA E MANUTENÇÃO DA EDIFICAÇÃO QUE ABRIGA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA - PB	DATA : 30/05/2026	BDI : 19,96%	
	ENDEREÇO::	RUA LOURENÇO DANTAS DE GOES, CENTRO, CATINGUEIRA - PB	FONTE	VERSÃO	
	PROPRIETÁRIO::	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA-PB, CNPJ N.º 08.885.287/0001-96	ORSE	2026/03	HORA 111,51% ME 09,72%
			SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	118,19% 72,66%
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

VALOR:	30,25
--------	-------

88278 MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,82	R\$ 1,82
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,05	R\$ 1,05
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,56	R\$ 1,56
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,03	R\$ 0,03
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,78	R\$ 0,78
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 5,25

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00044497	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 19,78	R\$ 19,78
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 19,78

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95344	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,22	R\$ 0,22
TOTAL Serviço:						R\$ 0,22

VALOR:	25,25
--------	-------

88281 MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,82	R\$ 1,82
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,05	R\$ 1,05
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,56	R\$ 1,56
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,03	R\$ 0,03
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,78	R\$ 0,78
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 5,25

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020020	MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 24,21	R\$ 24,21
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 24,21

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95346	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,12	R\$ 0,12
TOTAL Serviço:						R\$ 0,12

VALOR:	29,58
--------	-------



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBJETO::	REFORMA E MANUTENÇÃO DA EDIFICAÇÃO QUE ABRIGA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA - PB	DATA : 30/05/2026	BDI : 19,98%		
ENDEREÇO::	RUA LOURENÇO DANTAS DE GOES, CENTRO, CATINGUEIRA - PB	FORTE	VERSÃO	HORA	MEAS
PROPRIETÁRIO::	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA-PB, CNPJ N.º 08.885.287/0001-96	ORSE	2026/03	111,01%	09,72%
		SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	72,66%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,82	R\$ 1,82
00043488	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,05	R\$ 1,05
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,56	R\$ 1,56
00043464	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,03	R\$ 0,03
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,78	R\$ 0,78
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 5,25

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 16,62	R\$ 16,62
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 16,62

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95389	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,13	R\$ 0,13
TOTAL Serviço:						R\$ 0,13
VALOR:						22,00

88295 OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,82	R\$ 1,82
00043488	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,05	R\$ 1,05
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,56	R\$ 1,56
00043464	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,03	R\$ 0,03
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,78	R\$ 0,78
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 5,25

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004253	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 21,53	R\$ 21,53
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 21,53

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95358	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,35	R\$ 0,35
TOTAL Serviço:						R\$ 0,35
VALOR:						27,13

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBJETO::	REFORMA E MANUTENÇÃO DA EDIFICAÇÃO QUE ABRIGA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA - PB	DATA : 30/05/2026	BDI : 19,96%															
ENDEREÇO::	RUA LOURENÇO DANTAS DE GOES, CENTRO, CATINGUEIRA - PB	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2020/03</td> <td>111,51%</td> <td>09,72%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2026/04 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>118,19%</td> <td>72,66%</td> </tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	ORSE	2020/03	111,51%	09,72%	SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	72,66%	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
FORTE	VERSÃO	HORA	MES															
ORSE	2020/03	111,51%	09,72%															
SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	72,66%															
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%															
PROPRIETÁRIO::	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA-PB, CNPJ N.º 08.885.287/0001-96																	

88298 OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,82	R\$ 1,82
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,05	R\$ 1,05
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,56	R\$ 1,56
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,03	R\$ 0,03
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,78	R\$ 0,78
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 5,25

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004257	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 15,99	R\$ 15,99
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 15,99

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95361	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,13	R\$ 0,13
TOTAL Serviço:						R\$ 0,13
VALOR:						21,37

88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,82	R\$ 1,82
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,05	R\$ 1,05
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,56	R\$ 1,56
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,03	R\$ 0,03
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,78	R\$ 0,78
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 5,25

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 26,05	R\$ 26,05
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 26,05

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95360	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,30	R\$ 0,30
TOTAL Serviço:						R\$ 0,30
VALOR:						31,60



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBJETO::	REFORMA E MANUTENÇÃO DA EDIFICAÇÃO QUE ABRIGA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA - PB	DATA : 30/05/2026	BDI : 19,96%		
ENDEREÇO::	RUA LOURENÇO DANTAS DE GOES, CENTRO, CATINGUEIRA - PB	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
PROPRIETÁRIO::	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA-PB, CNPJ N.º 08.885.287/0001-96	ORSE	2026/03	111,51%	09,72%
		SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	72,66%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

S88377S Operador de betoneira estacionária/misturador com encargos complementares (h)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I37370S	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 2,96	R\$ 2,96
I43488S	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 0,80	R\$ 0,80
I37372S	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 1,39	R\$ 1,39
I43464S	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 0,02	R\$ 0,02
I37373S	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 0,11	R\$ 0,11
I37371S	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 0,63	R\$ 0,63
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 5,91

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I37666S	Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 19,56	R\$ 19,56
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 19,56

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S95389S	Curso de capacitação para operador de betoneira estacionária/misturador (encargos complementares) - horista	ORSE	h	1,00000000	R\$ 0,16	R\$ 0,16
TOTAL Serviço:						R\$ 0,16

VALOR: 25,63

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,82	R\$ 1,82
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,68	R\$ 1,68
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,56	R\$ 1,56
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,63	R\$ 0,63
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,78	R\$ 0,78
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 6,48

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 23,06	R\$ 23,06
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 23,06

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95371	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,48	R\$ 0,48
TOTAL Serviço:						R\$ 0,48

VALOR: 30,02

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------------------	--	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



	OBJETO::	REFORMA E MANUTENÇÃO DA EDIFICAÇÃO QUE ABRIGA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA - PB	DATA : 30/05/2026	BDI : 19,96%														
	ENDEREÇO::	RUA LOURENÇO DANTAS DE GOES, CENTRO, CATINGUEIRA - PB	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 20%;">FONTE</th> <th style="width: 20%;">VERSÃO</th> <th style="width: 20%;">HORA</th> <th style="width: 20%;">MÉDIA</th> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2020/03</td> <td>111,51%</td> <td>99,72%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2026/04 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>118,19%</td> <td>72,66%</td> </tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MÉDIA	ORSE	2020/03	111,51%	99,72%	SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	72,66%	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%
FONTE	VERSÃO	HORA	MÉDIA															
ORSE	2020/03	111,51%	99,72%															
SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	72,66%															
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%															
PROPRIETÁRIO::	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA-PB, CNPJ N.º 08.885.287/0001-96																	

00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,82	R\$ 1,82
00043490	EPI - FAMÍLIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,13	R\$ 2,13
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,56	R\$ 1,56
00043466	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,93	R\$ 1,93
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,78	R\$ 0,78
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 8,23

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004783	PINTOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 23,06
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 23,06

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95372	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,34
TOTAL Serviço:					R\$ 0,34

VALOR: 31,63

102234 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007340	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	SINAPI	L	0,32570000	R\$ 37,37
TOTAL Material:					R\$ 12,17

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45290000	R\$ 31,63
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 14,33

VALOR: 26,49

101618 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_01/2026 (M3)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,13505000	R\$ 40,38
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 5,45

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,10000000	R\$ 149,50
TOTAL Material:					R\$ 164,45

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,78439000	R\$ 30,02
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,08212900	R\$ 24,05
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 127,70

VALOR: 297,58



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBJETO::	REFORMA E MANUTENÇÃO DA EDIFICAÇÃO QUE ABRIGA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA - PB	DATA : 30/05/2026	BDI : 19,96%		
ENDEREÇO::	RUA LOURENÇO DANTAS DE GOES, CENTRO, CATINGUEIRA - PB	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
PROPRIETÁRIO::	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA-PB, CNPJ N.º 08.885.287/0001-96	ORSE	2026/03	111,51%	09,72%
		SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	72,66%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

588309S Pedreiro com encargos complementares (h)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I37370S	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 2,96	R\$ 2,96
I43489S	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 1,28	R\$ 1,28
I37372S	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 1,39	R\$ 1,39
I43465S	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 0,61	R\$ 0,61
I37373S	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 0,11	R\$ 0,11
I37371S	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 0,63	R\$ 0,63
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 6,98

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04750S	Pedreiro (horista)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 20,45	R\$ 20,45
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 20,45

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S95371S	Curso de capacitação para pedreiro (encargos complementares) - horista	ORSE	h	1,00000000	R\$ 0,43	R\$ 0,43
TOTAL Serviço:						R\$ 0,43
VALOR:						27,86

90443 RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 (M)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06600000	R\$ 24,52	R\$ 1,62
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23480000	R\$ 29,52	R\$ 6,93
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 8,55
VALOR:						8,54

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 (CHI)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 31,60	R\$ 31,60
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 31,60
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91688	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,11	R\$ 0,11
91689	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,02	R\$ 0,02
TOTAL Serviço:						R\$ 0,13
VALOR:						31,73

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 (CHP)



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBJETO::	REFORMA E MANUTENÇÃO DA EDIFICAÇÃO QUE ABRIGA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA - PB	DATA : 30/05/2026	BDI : 0,56%		
ENDEREÇO::	RUA LOURENÇO DANTAS DE GOES, CENTRO, CATINGUEIRA - PB	FORTE	VERSÃO	HORA	NPS
PROPRIETÁRIO::	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA-PB, CNPJ N.º 08.885.287/0001-96	ORSE	2020/03	111,51%	0,72%
		SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	72,66%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 31,60	R\$ 31,60
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 31,60

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
91688	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,11	R\$ 0,11
91689	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,02	R\$ 0,02
91690	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,08	R\$ 0,08
91691	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,16	R\$ 1,16
TOTAL Serviço:					R\$ 1,37	
VALOR:					32,97	

91688 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015 (H)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00014618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	UN	0,00007200	R\$ 1.666,18	R\$ 0,12
TOTAL Equipamento:					R\$ 0,12	
VALOR:					0,11	

91689 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 (H)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00014618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	UN	0,00001480	R\$ 1.666,18	R\$ 0,02
TOTAL Equipamento:					R\$ 0,02	
VALOR:					0,02	

91690 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 (H)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00014618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	UN	0,00005000	R\$ 1.666,18	R\$ 0,08
TOTAL Equipamento:					R\$ 0,08	
VALOR:					0,08	

91691 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)

Especiais	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	1,36000000	R\$ 0,86	R\$ 1,17
TOTAL Especiais:					R\$ 1,17	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBJETO::	REFORMA E MANUTENÇÃO DA EDIFICAÇÃO QUE ABRIGA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA - PB	DATA : 30/05/2026	BDI : 19,80%
ENDEREÇO::	RUA LOURENÇO DANTAS DE GOES. CENTRO. CATINGUEIRA - PB	FORTE	VERSÃO
PROPRIETÁRIO::	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA-PB, CNPJ N.º 08.885.287/0001-96	ORSE	2020/03
		SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA
			HORA
			111,51%
			09,72%
			118,19%
			72,66%
			0,00%
			0,00%

VALOR: 1,16

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,82	R\$ 1,82
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,75	R\$ 1,75
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,56	R\$ 1,56
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,58	R\$ 0,58
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,78	R\$ 0,78
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 6,50

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 17,19	R\$ 17,19
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 17,19

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,36	R\$ 0,36
TOTAL Serviço:						R\$ 0,36

VALOR: 24,05

86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00044945	SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE *50 A 70* CM, DE PLASTICO BRANCO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 8,99	R\$ 8,99
TOTAL Material:						R\$ 8,99

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08385240	R\$ 29,52	R\$ 2,48
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03218580	R\$ 24,05	R\$ 0,77
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 3,25

VALOR: 12,23

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038094	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 2,85	R\$ 2,85
00038099	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1,48	R\$ 1,48
TOTAL Material:						R\$ 4,33

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12800000	R\$ 25,45	R\$ 3,26

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



	OBJETO::	REFORMA E MANUTENÇÃO DA EDIFICAÇÃO QUE ABRIGA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA - PB	DATA : 30/05/2026	BDI : 19,96%														
	ENDEREÇO::	RUA LOURENÇO DANTAS DE GOES, CENTRO, CATINGUEIRA - PB	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MEIA</th> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2026/03</td> <td>111,51%</td> <td>69,72%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2026/04 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>118,19%</td> <td>72,66%</td> </tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MEIA	ORSE	2026/03	111,51%	69,72%	SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	72,66%	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%
FORTE	VERSÃO	HORA	MEIA															
ORSE	2026/03	111,51%	69,72%															
SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	72,66%															
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%															
PROPRIETÁRIO::	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA-PB, CNPJ N.º 08.885.287/0001-96																	

88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12800000	R\$ 30,55	RS 3,91
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						RS 7,17
VALOR:						11,49

91950 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038098	ESPELHO / PLACA DE 6 POSTOS 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 5,79	R\$ 5,79
00038100	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 4", PARA 6 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 2,42	R\$ 2,42
TOTAL Material:						R\$ 8,21

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	R\$ 25,45	R\$ 3,82
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	R\$ 30,55	R\$ 4,58
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 8,40
VALOR:						16,60

588316S Servente com encargos complementares (h)

Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
137370S	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 2,96	R\$ 2,96
143491S	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
137372S	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 1,39	R\$ 1,39
143467S	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 0,49	R\$ 0,49
137373S	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 0,11	R\$ 0,11
137371S	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 0,63	R\$ 0,63
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 6,92

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
106111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 15,59	R\$ 15,59
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 15,59


Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S95378S	Curso de capacitação para servente (encargos complementares) - horista	ORSE	h	1,00000000	R\$ 0,33	R\$ 0,33
TOTAL Serviço:						R\$ 0,33
VALOR:						22,83

89395 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01060000	R\$ 53,70	R\$ 0,57
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,05070000	R\$ 1,80	R\$ 0,09
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01200000	R\$ 60,84	R\$ 0,73

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



	OBJETO::	REFORMA E MANUTENÇÃO DA EDIFICAÇÃO QUE ABRIGA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA - PB	DATA : 30/05/2026	BDI : 19,96%															
	ENDEREÇO::	RUA LOURENÇO DANTAS DE GOES, CENTRO, CATINGUEIRA - PB	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FUNTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MESUR</th> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2026/03</td> <td>111,51%</td> <td>09,72%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2026/04 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>118,19%</td> <td>72,66%</td> </tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	FUNTE	VERSÃO	HORA	MESUR	ORSE	2026/03	111,51%	09,72%	SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	72,66%	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
	FUNTE	VERSÃO	HORA	MESUR															
ORSE	2026/03	111,51%	09,72%																
SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	72,66%																
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																
PROPRIETÁRIO::	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA-PB, CNPJ N.º 08.885.287/0001-96																		

00007139	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1,19	R\$ 1,19
TOTAL Material:						R\$ 2,58

Mão de Obra com Encargos Complementares		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20260000	R\$ 24,52	R\$ 4,97
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20260000	R\$ 29,52	R\$ 5,98
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 10,95
VALOR:						13,51

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,82	R\$ 1,82
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,65	R\$ 1,65
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,56	R\$ 1,56
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,28	R\$ 0,28
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,78	R\$ 0,78
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 6,10

Mão de Obra		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012869	TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 25,52	R\$ 25,52
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 25,52

Serviço		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95385	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,29	R\$ 0,29
TOTAL Serviço:						R\$ 0,29
VALOR:						31,91

91991 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)


Material		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038102	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 9,80	R\$ 9,80
TOTAL Material:						R\$ 9,80

Mão de Obra com Encargos Complementares		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,51100000	R\$ 25,45	R\$ 13,00
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,51100000	R\$ 30,55	R\$ 15,61
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 28,61
VALOR:						38,41

91998 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



	OBJETO::	REFORMA E MANUTENÇÃO DA EDIFICAÇÃO QUE ABRIGA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA - PB	DATA : 30/05/2026	BDI : 19,86%	
	ENDEREÇO::	RUA LOURENÇO DANTAS DE GOES, CENTRO, CATINGUEIRA - PB	FONTE	VERSÃO	
	PROPRIETÁRIO::	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA-PB, CNPJ N.º 08.885.287/0001-96	ORSE	2026/03	HORA 111,51% ME 09,72%
			SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	118,19% 72,66%
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00038101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 7,66	R\$ 7,66
TOTAL Material:					R\$ 7,66	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24200000	R\$ 25,45	R\$ 6,16
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24200000	R\$ 30,55	R\$ 7,39
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 13,55	
VALOR:					21,20	

92006 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00038101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 7,66	R\$ 15,32
TOTAL Material:					R\$ 15,32	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,42100000	R\$ 25,45	R\$ 10,71
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,42100000	R\$ 30,55	R\$ 12,86
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 23,57	
VALOR:					38,89	

92015 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00038102	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 9,80	R\$ 29,40
TOTAL Material:					R\$ 29,40	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60000000	R\$ 25,45	R\$ 15,27
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60000000	R\$ 30,55	R\$ 18,33
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 33,60	
VALOR:					63,00	

92018 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00038101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	4,00000000	R\$ 7,66	R\$ 30,64
TOTAL Material:					R\$ 30,64	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,79000000	R\$ 25,45	R\$ 20,11
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,79000000	R\$ 30,55	R\$ 24,13
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 44,24	
VALOR:					74,87	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



	OBJETO: REFORMA E MANUTENÇÃO DA EDIFICAÇÃO QUE ABRIGA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA - PB	DATA : 30/05/2026	BDI : 19,46%														
	ENDEREÇO: RUA LOURENÇO DANTAS DE GOES, CENTRO, CATINGUEIRA - PB	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2020/03</td> <td>111,51%</td> <td>69,72%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2026/04 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>118,19%</td> <td>72,66%</td> </tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	ORSE	2020/03	111,51%	69,72%	SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	72,66%	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%
FORTE	VERSÃO	HORA	MES														
ORSE	2020/03	111,51%	69,72%														
SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	72,66%														
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%														
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA-PB, CNPJ N.º 08.885.287/0001-96																	

91994 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038101 TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 7,66	R\$ 7,66
TOTAL Material:					R\$ 7,66

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31700000	R\$ 25,45	R\$ 8,07
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31700000	R\$ 30,55	R\$ 9,68
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 17,75
VALOR:					25,40

86906 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013415 TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4"	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 70,00	R\$ 70,00
TOTAL Material:					R\$ 70,00

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09283660	R\$ 29,52	R\$ 2,74
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03563430	R\$ 24,05	R\$ 0,86
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 3,60
VALOR:					73,59

89356 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00028383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,08860000	R\$ 1,80	R\$ 0,16
00009868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,04930000	R\$ 4,10	R\$ 4,30
TOTAL Material:					R\$ 4,46


Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38000000	R\$ 24,52	R\$ 9,32
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38000000	R\$ 29,52	R\$ 11,22
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 20,54
VALOR:					24,97

88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,82	R\$ 1,82
00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,68	R\$ 1,68
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,56	R\$ 1,56
00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,63	R\$ 0,63

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



	OBJETO::	REFORMA E MANUTENÇÃO DA EDIFICAÇÃO QUE ABRIGA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA - PB	DATA :	30/05/2026	BDI :	19,96%
	ENDEREÇO::	RUA LOURENÇO DANTAS DE GOES, CENTRO, CATINGUEIRA - PB	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	PROPRIETÁRIO::	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA-PB, CNPJ N.º 08.885.287/0001-96	ORSE	2026/03	111,51%	09,72%
		SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	72,66%	
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,78	R\$ 0,78
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 6,48

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010489	VIDRACEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 18,15
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 18,15

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95387	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,26
TOTAL Serviço:					R\$ 0,26

VALOR:	24,89
---------------	--------------

86879 VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006153	VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1", SEM UNHO E SEM LADRAO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 5,28
TOTAL Material:					R\$ 5,28

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10781030	R\$ 29,52
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04138170	R\$ 24,05
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 4,18

VALOR:	9,45
---------------	-------------

WELLIGTON FELIPE BEZERRA GOMES Assinado de forma digital por WELLIGTON FELIPE BEZERRA GOMES
 Dados: 2026.06.03 13:26:50 -03'00'

WELLIGTON FELIPE BEZERRA GOMES
 ENG. CIVIL E TÉC. EM EDIFICAÇÕES
 CREA Nº161985471-6



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBJETO: REFORMA E MANUTENÇÃO DA EDIFICAÇÃO QUE ABRIGA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA - PB	DATA : 30/05/2023	EDI : 19,96%
ENDEREÇO: RUA LOURENÇO DANTAS DE GOES, CENTRO, CATINGUEIRA - PB	ORSE 2028/03	111,51% 69,72%
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA-PB, CNPJ N.º 08.885.287/0001-96	SINAPI 2028/04 SEM DESONERAÇÃO	118,19% 72,66%
	PRÓPRIA PRÓPRIA	0,00% 0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
104611	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	SINAPI	Serviço	M2	114,02	R\$ 144,47	R\$ 16.472,47	12,79%	12,79%	A
87527	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E =17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SINAPI	Serviço	M2	189,81	R\$ 52,00	R\$ 9.870,12	7,66%	20,45%	A
90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Mão de Obra	H	220,00	R\$ 37,04	R\$ 8.148,80	6,33%	26,77%	A
87256	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	SINAPI	Serviço	M2	71,66	R\$ 111,71	R\$ 8.005,14	6,21%	32,99%	A
91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	SINAPI	Serviço	M2	8,82	R\$ 854,43	R\$ 7.536,07	5,85%	38,84%	A
104612	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	SINAPI	Serviço	M2	46,78	R\$ 145,10	R\$ 6.787,78	5,27%	44,11%	A
96486	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	SINAPI	Serviço	M2	70,32	R\$ 90,27	R\$ 6.347,79	4,93%	49,03%	A
103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	Serviço	M2	51,04	R\$ 120,26	R\$ 6.138,07	4,76%	53,80%	B
98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	M2	120,78	R\$ 44,96	R\$ 5.430,27	4,22%	58,01%	B
102185	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X240 CM, ESPESSURA DE 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. (ADAPTADO SINAPI.102185)	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 5.323,87	R\$ 5.323,87	4,13%	62,15%	B
92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	SINAPI	Serviço	M2	48,59	R\$ 94,94	R\$ 4.613,13	3,58%	65,73%	B
87745	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	SINAPI	Serviço	M2	49,39	R\$ 70,72	R\$ 3.492,86	2,71%	68,44%	B
94447	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	Serviço	M2	48,59	R\$ 51,21	R\$ 2.488,29	1,93%	70,37%	B
95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	SINAPI	Serviço	M2	49,39	R\$ 49,26	R\$ 2.432,95	1,89%	72,26%	B
S00077	Aterro de caixão de edificação, com fornec. de areia, adensada com água	ORSE	Serviço	m3	10,96	R\$ 214,27	R\$ 2.348,40	1,82%	74,08%	B
91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	278,25	R\$ 6,12	R\$ 1.702,89	1,32%	75,40%	B
S04263	Vidro temperado 10mm, fumê, tipo pivotante, com ferragens - Rev 01_10/2021	ORSE	Serviço	m2	1,40	R\$ 1.143,16	R\$ 1.600,42	1,24%	76,65%	B
104766	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	M	75,14	R\$ 20,71	R\$ 1.556,15	1,21%	77,85%	B
104641	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	Serviço	M2	122,22	R\$ 11,90	R\$ 1.454,42	1,13%	78,98%	B





ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBJETO::	REFORMA E MANUTENÇÃO DA EDIFICAÇÃO QUE ABRIGA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA - PB	DATA :	30/05/2023	EDI :	19,96%
ENDEREÇO::	RUA LOURENÇO DANTAS DE GOÊS, CENTRO, CATINGUEIRA - PB	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
PROPRIETÁRIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA-PB, CNPJ N.º 08.885.287/0001-96	ORSE	2026/03	111,51%	69,72%
::		SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	72,66%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	58,55	R\$ 22,06	R\$ 1.291,61	1.00%	79,99%	B
103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	SINAPI	Serviço	M2	2,00	R\$ 605,14	R\$ 1.210,28	0.94%	80,92%	C
87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	SINAPI	Serviço	M2	189,81	R\$ 5,89	R\$ 1.117,98	0.87%	81,79%	C
96135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	SINAPI	Serviço	M2	30,94	R\$ 35,76	R\$ 1.106,41	0.86%	82,65%	C
88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE. DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	Serviço	M2	48,26	R\$ 21,86	R\$ 1.054,96	0.82%	83,47%	C
S03256	Arestamento de vãos	ORSE	Serviço	m	50,20	R\$ 20,24	R\$ 1.016,05	0.79%	84,26%	C
97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	M2	99,31	R\$ 8,25	R\$ 819,31	0.64%	84,89%	C
S00026	Coleta e carga manuais de entulho	ORSE	Serviço	m3	29,04	R\$ 23,45	R\$ 680,99	0.53%	85,42%	C
86932	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 671,98	R\$ 671,98	0.52%	85,94%	C
105810	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, VIDRO INCLUSO, COM BANDEIRA, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ALIZAR, DIMENSÕES 100X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (ADAPTADO SINAPI.105810)	SINAPI	Serviço	M2	0,80	R\$ 769,99	R\$ 615,99	0.48%	86,42%	C
104791	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	M2	85,05	R\$ 7,22	R\$ 614,06	0.48%	86,90%	C
91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	49,26	R\$ 12,44	R\$ 612,79	0.48%	87,38%	C
99813	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO/ MÁRMORE/ GRANITO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_10/2025_PS	SINAPI	Serviço	M2	161,44	R\$ 3,72	R\$ 600,56	0.47%	87,84%	C
88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	Serviço	M2	122,22	R\$ 4,77	R\$ 582,99	0.45%	88,29%	C
99810	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO/ PORCELANATO/ MÁRMORE/ GRANITO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_10/2025_PS	SINAPI	Serviço	M2	71,66	R\$ 8,06	R\$ 577,58	0.45%	88,74%	C
103362	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 19X19X29 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	Serviço	M2	1,68	R\$ 342,86	R\$ 576,00	0.45%	89,19%	C
97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	SINAPI	Serviço	M3XKM	145,21	R\$ 3,96	R\$ 575,03	0.45%	89,64%	C
S12235	Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 16 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	ORSE	Serviço	un	1,00	R\$ 532,77	R\$ 532,77	0.41%	90,05%	C
89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. (ADAPTADO SINAPI.89957)	SINAPI	Serviço	UN	3,00	R\$ 177,18	R\$ 531,54	0.41%	90,46%	C





ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBJETO::	REFORMA E MANUTENÇÃO DA EDIFICAÇÃO QUE ABRIGA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA - PB	DATA :	30/05/2023	EDI :	19,96%
ENDEREÇO::	RUA LOURENÇO DANTAS DE GOES, CENTRO, CATINGUEIRA - PB	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
PROPRIETÁRIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA-PB, CNPJ N.º 08.885.287/0001-96	ORSE	2026/03	111,51%	69,72%
::		SINAPI	2028/04 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	72,66%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
97329	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	Serviço	M	7,50	R\$ 69,26	R\$ 519,45	0.40%	90,87%	C
S13670	Luminária plafon de sobropor em LED 22.5x22.5 cm, 18w 4000K bivolt, Avant ou similar	ORSE	Serviço	un	7,00	R\$ 68,49	R\$ 479,43	0.37%	91,24%	C
97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	M3	6,28	R\$ 76,09	R\$ 477,85	0.37%	91,61%	C
S10759	PEITORIL E BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM . (ADAPTADO ORSE S10759)	ORSE	Serviço	m2	0,64	R\$ 668,42	R\$ 427,79	0.33%	91,94%	C
91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	101,64	R\$ 4,20	R\$ 426,89	0.33%	92,27%	C
89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	M	8,91	R\$ 46,74	R\$ 416,45	0.32%	92,60%	C
89865	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	M	18,38	R\$ 21,74	R\$ 399,58	0.31%	92,91%	C
104780	RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	M	49,26	R\$ 7,93	R\$ 390,63	0.30%	93,21%	C
S14050	Painel fixo de vidro temperado e = 10mm incolor, inclusive perfis para fixação	ORSE	Serviço	m2	0,48	R\$ 769,41	R\$ 369,32	0.29%	93,50%	C
S13671	Luminária plafon de sobropor em LED 29.5x29.5 cm, 24w 4000K bivolt, Avant ou similar	ORSE	Serviço	un	3,00	R\$ 110,83	R\$ 332,49	0.26%	93,75%	C
86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, *40 X 30" CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 308,85	R\$ 308,85	0.24%	93,99%	C
90443	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	M	30,08	R\$ 10,24	R\$ 308,02	0.24%	94,23%	C
S11390	Demolição de divisórias tipo naval	ORSE	Serviço	m2	13,82	R\$ 21,06	R\$ 291,05	0.23%	94,46%	C
97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	M2	27,51	R\$ 10,53	R\$ 289,68	0.22%	94,68%	C
S01678	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	ORSE	Serviço	un	2,00	R\$ 144,50	R\$ 289,00	0.22%	94,91%	C
91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	13,00	R\$ 22,06	R\$ 286,78	0.22%	95,13%	C
97641	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	M2	71,53	R\$ 3,93	R\$ 281,11	0.22%	95,35%	C
S07714	Luminária tipo arandela em alumínio escovado cor branco, linha Decoratta, Magiluz ou similar, inclusive lâmpada	ORSE	Serviço	un	2,00	R\$ 134,88	R\$ 269,76	0.21%	95,56%	C
91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	6,00	R\$ 44,25	R\$ 265,50	0.21%	95,76%	C
94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	Serviço	M	4,20	R\$ 60,95	R\$ 255,99	0.20%	95,96%	C
91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	13,00	R\$ 19,23	R\$ 249,99	0.19%	96,16%	C
98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	SINAPI	Serviço	M2	39,00	R\$ 6,14	R\$ 239,46	0.19%	96,34%	C





ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBJETO::	REFORMA E MANUTENÇÃO DA EDIFICAÇÃO QUE ABRIGA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA - PB	DATA :	30/05/2023	EDI :	19,96%
ENDEREÇO::	RUA LOURENÇO DANTAS DE GOES, CENTRO, CATINGUEIRA - PB	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
PROPRIETÁRIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA-PB, CNPJ N.º 08.885.287/0001-96	ORSE	2026/03	111,51%	69,72%
::		SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	72,66%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
S13602	Interruptor diferencial residual - IDR 2P DR 2x63A/30mA	ORSE	Serviço	un	1,00	R\$ 224,97	R\$ 224,97	0.17%	96,52%	C
92019	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R\$ 109,73	R\$ 219,46	0.17%	96,69%	C
S14057	Caixa de passagem polar para ar condicionado Split	ORSE	Serviço	un	3,00	R\$ 70,19	R\$ 210,57	0.16%	96,85%	C
90456	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023	SINAPI	Serviço	UN	29,00	R\$ 7,03	R\$ 203,87	0.16%	97,01%	C
91939	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	5,00	R\$ 39,45	R\$ 197,25	0.15%	97,16%	C
92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	5,00	R\$ 39,21	R\$ 196,05	0.15%	97,31%	C
S13669	Luminária plafon de sobropor em LED 10x10 cm, 6w 4000K bivolt, Avant ou similar	ORSE	Serviço	un	3,00	R\$ 61,22	R\$ 183,66	0.14%	97,46%	C
91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	3,00	R\$ 59,86	R\$ 179,58	0.14%	97,60%	C
97632	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	M	50,85	R\$ 3,49	R\$ 177,47	0.14%	97,73%	C
91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	3,00	R\$ 56,93	R\$ 170,79	0.13%	97,87%	C
97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	M2	11,31	R\$ 12,78	R\$ 144,54	0.11%	97,98%	C
97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_05/2023	SINAPI	Serviço	M2	27,51	R\$ 4,88	R\$ 134,25	0.10%	98,08%	C
91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	9,20	R\$ 14,40	R\$ 132,48	0.10%	98,19%	C
S01683	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	ORSE	Serviço	pt	1,00	R\$ 132,20	R\$ 132,20	0.10%	98,29%	C
104792	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_05/2023	SINAPI	Serviço	M	248,80	R\$ 0,52	R\$ 129,38	0.10%	98,39%	C
89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 127,90	R\$ 127,90	0.10%	98,49%	C
S14070	Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação	ORSE	Serviço	m	7,50	R\$ 17,00	R\$ 127,50	0.10%	98,59%	C
96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2023	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 122,22	R\$ 122,22	0.09%	98,68%	C
92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R\$ 60,44	R\$ 120,88	0.09%	98,78%	C
91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	3,00	R\$ 37,43	R\$ 112,29	0.09%	98,86%	C
91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	8,00	R\$ 13,53	R\$ 108,24	0.08%	98,95%	C
97607	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 105,16	R\$ 105,16	0.08%	99,03%	C
S01679	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	ORSE	Serviço	un	1,00	R\$ 94,61	R\$ 94,61	0.07%	99,10%	C





ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBJETO::	REFORMA E MANUTENÇÃO DA EDIFICAÇÃO QUE ABRIGA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA - PB	DATA :	30/05/2026	BDI :	19,96%
ENDEREÇO::	RUA LOURENÇO DANTAS DE GOES, CENTRO, CATINGUEIRA - PB	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
PROPRIETÁRIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA-PB, CNPJ N.º 08.885.287/0001-96	ORSE	2026/03	111,51%	69,72%
::		SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	72,66%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
92017	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 89,36	R\$ 89,36	0,07%	99,17%	C
90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	M	4,20	R\$ 20,15	R\$ 84,63	0,07%	99,24%	C
97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	UN	4,00	R\$ 16,94	R\$ 67,76	0,05%	99,29%	C
102191	REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF_11/2025	SINAPI	Serviço	M2	2,90	R\$ 23,22	R\$ 67,34	0,05%	99,34%	C
104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	M3	0,47	R\$ 126,21	R\$ 59,32	0,05%	99,39%	C
98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 59,20	R\$ 59,20	0,05%	99,43%	C
99824	LIMPEZA DE PORTA EM AÇO/ALUMÍNIO. AF_10/2025_PS	SINAPI	Serviço	M2	17,64	R\$ 3,33	R\$ 58,74	0,05%	99,48%	C
100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 56,86	R\$ 56,86	0,04%	99,52%	C
93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	Serviço	UN	4,00	R\$ 14,18	R\$ 56,72	0,04%	99,57%	C
89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 56,25	R\$ 56,25	0,04%	99,61%	C
89866	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	6,00	R\$ 9,07	R\$ 54,42	0,04%	99,65%	C
92022	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 49,89	R\$ 49,89	0,04%	99,69%	C
99825	LIMPEZA DE PORTA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ ALUMÍNIO/ PVC. AF_10/2025_PS	SINAPI	Serviço	M2	8,64	R\$ 5,66	R\$ 48,90	0,04%	99,73%	C
91944	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	3,00	R\$ 15,81	R\$ 47,43	0,04%	99,77%	C
89869	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	3,00	R\$ 12,54	R\$ 37,62	0,03%	99,80%	C
97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	UN	15,00	R\$ 2,41	R\$ 36,15	0,03%	99,82%	C
97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	M2	0,76	R\$ 32,99	R\$ 25,07	0,02%	99,84%	C
97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R\$ 12,34	R\$ 24,68	0,02%	99,86%	C
93658	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 24,60	R\$ 24,60	0,02%	99,88%	C
104750	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 22,52	R\$ 22,52	0,02%	99,90%	C
89868	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	3,00	R\$ 6,78	R\$ 20,34	0,02%	99,92%	C





ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBJETO::	REFORMA E MANUTENÇÃO DA EDIFICAÇÃO QUE ABRIGA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA - PB	DATA :	30/05/2023	EDI :	19,96%
ENDEREÇO::	RUA LOURENÇO DANTAS DE GOES, CENTRO, CATINGUEIRA - PB	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
PROPRIETÁRIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA-PB, CNPJ N.º 08.885.287/0001-96	ORSE	2026/03	111,51%	69,72%
::		SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	72,66%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	UN	22,00	RS 0,89	RS 19,58	0,02%	99,93%	C
89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	2,00	RS 8,10	RS 16,20	0,01%	99,94%	C
90457	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO PEQUENO (19X25 CM). AF_09/2023	SINAPI	Serviço	UN	1,00	RS 16,04	RS 16,04	0,01%	99,96%	C
93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	Serviço	UN	1,00	RS 13,04	RS 13,04	0,01%	99,97%	C
104348	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	1,00	RS 12,38	RS 12,38	0,01%	99,98%	C
99816	LIMPEZA DE TANQUE OU LAVATÓRIO DE LOUÇA ISOLADO, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_10/2025_PS	SINAPI	Serviço	UN	1,00	RS 10,53	RS 10,53	0,01%	99,98%	C
99820	LIMPEZA DE JANELA INTEIRAMENTE DE VIDRO. AF_10/2025_PS	SINAPI	Serviço	M2	2,80	RS 3,18	RS 8,90	0,01%	99,99%	C
99818	LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_10/2025_PS	SINAPI	Serviço	UN	1,00	RS 6,67	RS 6,67	0,01%	100,00%	C
99821	LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_10/2025_PS	SINAPI	Serviço	M2	0,96	RS 5,91	RS 5,67	0,00%	100,00%	C

Subtotal até 100,00%% R\$ 128.825,97

Outros -R\$ 0,01

Valor total do Orçamento R\$ 128.825,96

WELLIGTON
FELIPE BEZERRA
GOMES

Assinado de forma digital por
WELLIGTON FELIPE BEZERRA
GOMES
Dados: 2026.06.03 13:27:00
-03'00'

WELLIGTON FELIPE BEZERRA GOMES
ENG. CIVIL E TÉC. EM EDIFICAÇÕES
CREA Nº161985471-6





ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBJETO::	REFORMA E MANUTENÇÃO DA EDIFICAÇÃO QUE ABRIGA A FARMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA - PB	DATA :	30/05/2023	EDI :	19,96%
ENDEREÇO::	RUA LOURENÇO DANTAS DE GOÊS, CENTRO, CATINGUEIRA - PB	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
PROPRIETÁRIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA-PB, CNPJ N.º 08.885.287/0001-96	ORSE	2028/03	111,51%	69,72%
::		SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	72,66%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00010515	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MAIOR A 2025 CM2	SINAPI	Material	M2	174,23	R\$ 77,50	R\$ 13.502,46	12,57%	10,48%	A
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	366,51	R\$ 17,19	R\$ 6.300,30	5,87%	18,44%	A
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	263,67	R\$ 23,06	R\$ 6.080,14	5,66%	24,10%	A
00004083	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	224,66	R\$ 24,63	R\$ 5.533,47	5,15%	29,25%	A
00001292	PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	SINAPI	Material	M2	77,85	R\$ 58,62	R\$ 4.563,65	4,25%	33,50%	A
00039025	PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 90 CM X 210 CM (LARGURA X ALTURA), SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	SINAPI	Material	UN	4,83	R\$ 811,78	R\$ 3.918,61	3,65%	37,15%	A
00004760	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	168,80	R\$ 23,06	R\$ 3.892,60	3,62%	40,78%	A
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	Material	KG	3.483,70	R\$ 0,87	R\$ 3.030,82	2,82%	43,60%	A
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	1.575,50	R\$ 1,82	R\$ 2.867,41	2,67%	46,27%	A
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	1.575,50	R\$ 1,56	R\$ 2.457,78	2,29%	48,56%	A
00036225	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 8 MM, COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)	SINAPI	Material	M2	72,87	R\$ 32,84	R\$ 2.393,14	2,23%	50,79%	B
00005031	VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)	SINAPI	Material	M2	4,32	R\$ 520,00	R\$ 2.246,40	2,09%	52,88%	B
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	Material	M3	13,52	R\$ 149,50	R\$ 2.021,65	1,88%	54,76%	B
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	85,67	R\$ 23,06	R\$ 1.975,63	1,84%	56,60%	B
00000135	ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE, A BASE DE CIMENTO E ADITIVOS	SINAPI	Material	KG	418,08	R\$ 4,61	R\$ 1.927,35	1,79%	58,40%	B
00036888	GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	SINAPI	Material	M	60,42	R\$ 29,50	R\$ 1.782,41	1,66%	60,06%	B
00012873	IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	74,49	R\$ 23,06	R\$ 1.717,63	1,60%	61,65%	B
00011499	MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE ATE 120 KG, COM CORPO EM ACO INOX	SINAPI	Material	UN	2,00	R\$ 778,80	R\$ 1.557,60	1,45%	63,11%	B
106111S	Servente de obras (horista)	ORSE	Mão de Obra	h	99,40	R\$ 15,59	R\$ 1.549,70	1,44%	64,55%	B
00004783	PINTOR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	66,54	R\$ 23,06	R\$ 1.534,53	1,43%	65,98%	B
00007271	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	SINAPI	Material	UN	1.633,10	R\$ 0,90	R\$ 1.469,79	1,37%	67,35%	B
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	Material	KG	1.755,74	R\$ 0,82	R\$ 1.439,70	1,34%	68,69%	B
00039427	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M	SINAPI	Material	M	249,43	R\$ 5,69	R\$ 1.419,23	1,32%	70,01%	B
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	Material	KG	1.092,36	R\$ 1,25	R\$ 1.365,45	1,27%	71,28%	B





ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBJETO::	REFORMA E MANUTENÇÃO DA EDIFICAÇÃO QUE ABRIGA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA - PB	DATA :	30/05/2025	BDI :	19,96%
ENDEREÇO::	RUA LOURENÇO DANTAS DE GOES, CENTRO, CATINGUEIRA - PB	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
PROPRIETÁRIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA-PB, CNPJ N.º 08.885.287/0001-96	ORSE	2026/03	111,51%	69,72%
::		SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	72,66%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
I03338	Vidro temperado 10mm, fumê, tipo pivotante, com ferragens	ORSE	Serviço	m2	1,40	R\$ 952,95	R\$ 1.334,13	1.24%	72,52%	B
I00366S	Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	ORSE	Material	m3	13,15	R\$ 100,00	R\$ 1.315,20	1.22%	73,75%	B
00007173	TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2	SINAPI	Material	MIL	1,34	R\$ 960,00	R\$ 1.282,78	1.19%	74,94%	B
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	1.575,50	R\$ 0,78	R\$ 1.228,89	1.14%	76,09%	B
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	60,43	R\$ 18,15	R\$ 1.096,76	1.02%	77,11%	B
00004430	CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	95,06	R\$ 10,50	R\$ 998,13	0.93%	78,04%	B
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	43,11	R\$ 23,06	R\$ 994,10	0.93%	78,96%	B
00001014	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	SINAPI	Material	M	345,98	R\$ 2,76	R\$ 954,89	0.89%	79,85%	B
00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	SINAPI	Material	M2	2,00	R\$ 432,00	R\$ 864,00	0.80%	80,66%	C
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	508,67	R\$ 1,68	R\$ 854,57	0.80%	81,45%	C
00044497	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	SINAPI	Mão de Obra	H	42,68	R\$ 19,78	R\$ 844,19	0.79%	82,24%	C
00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	46,51	R\$ 16,62	R\$ 773,06	0.72%	82,96%	C
00004425	VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	31,99	R\$ 22,21	R\$ 710,58	0.66%	83,62%	C
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	26,66	R\$ 25,85	R\$ 689,21	0.64%	84,26%	C
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	375,82	R\$ 1,75	R\$ 657,69	0.61%	84,87%	C
00006117	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	26,91	R\$ 18,15	R\$ 488,36	0.45%	85,33%	C
00034797	JANELA MAXIM-AR, ACO GALVANIZADO FINT. ANTICORROSIVA, COM BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, SEM VIDRO, COM GRADE, 1 FL, 60 X 80 CM (A X L)	SINAPI	Material	UN	1,33	R\$ 334,78	R\$ 446,37	0.42%	85,74%	C
00004257	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	27,49	R\$ 15,99	R\$ 439,50	0.41%	86,15%	C
00035693	TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA	SINAPI	Material	L	32,73	R\$ 12,96	R\$ 424,19	0.39%	86,55%	C
00000142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	Material	310ML	8,62	R\$ 48,20	R\$ 415,43	0.39%	86,93%	C
00010422	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	SINAPI	Material	UN	1,00	R\$ 414,96	R\$ 414,96	0.39%	87,32%	C
00000246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	21,22	R\$ 18,15	R\$ 385,07	0.36%	87,68%	C
I04750S	Pedreiro (horista)	ORSE	Mão de Obra	h	16,28	R\$ 20,45	R\$ 332,94	0.31%	87,99%	C
00039660	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/2", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	SINAPI	Material	M	7,67	R\$ 43,00	R\$ 329,83	0.31%	88,30%	C





ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBJETO::	REFORMA E MANUTENÇÃO DA EDIFICAÇÃO QUE ABRIGA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA - PB	DATA :	30/05/2023	EDI :	19,96%
ENDEREÇO::	RUA LOURENÇO DANTAS DE GOES, CENTRO, CATINGUEIRA - PB	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
PROPRIETÁRIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA-PB, CNPJ N.º 08.885.287/0001-96	ORSE	2026/03	111,51%	69,72%
::		SINAPI	2028/04 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	72,66%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
102585	Tampo/bancada de granito cinza andorinha, a=2cm	ORSE	Material	m2	0,64	R\$ 510,10	R\$ 326,46	0.30%	88,60%	C
00002688	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	SINAPI	Material	M	114,50	R\$ 2,83	R\$ 324,04	0.30%	88,90%	C
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	508,67	R\$ 0,63	R\$ 320,46	0.30%	89,20%	C
00004408	RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	159,97	R\$ 2,00	R\$ 319,94	0.30%	89,50%	C
00043487	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	220,00	R\$ 1,45	R\$ 319,00	0.30%	89,80%	C
106925	Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica p/até 16 disjuntores c/barramento, padrão DIN, Tigre ou similar	ORSE	Material	un	1,00	R\$ 316,91	R\$ 316,91	0.30%	90,09%	C
00000242	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	17,12	R\$ 18,39	R\$ 314,76	0.29%	90,38%	C
114891	Painel fixo de vidro temperado e = 10mm incolor, inclusive perfis para fixação	ORSE	Material	m2	0,48	R\$ 621,97	R\$ 298,55	0.28%	90,66%	C
00003104	CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO	SINAPI	Material	CJ	2,00	R\$ 144,51	R\$ 289,02	0.27%	90,93%	C
102436S	Eletricista (horista)	ORSE	Mão de Obra	h	13,52	R\$ 20,45	R\$ 276,59	0.26%	91,19%	C
00012869	TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	10,59	R\$ 25,52	R\$ 270,37	0.25%	91,44%	C
114477	Luminária plafon de sobrepor em LED 22.5x22.5 cm, 18w 4000K bivolt, Avant ou similar	ORSE	Material	un	7,00	R\$ 35,20	R\$ 246,40	0.23%	91,67%	C
00004253	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	10,95	R\$ 21,53	R\$ 235,75	0.22%	91,89%	C
00043651	MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS	SINAPI	Material	KG	42,92	R\$ 5,18	R\$ 222,31	0.21%	92,10%	C
00043484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	141,31	R\$ 1,57	R\$ 221,86	0.21%	92,30%	C
00001013	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	SINAPI	Material	M	126,38	R\$ 1,74	R\$ 219,90	0.20%	92,51%	C
00004230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	8,42	R\$ 26,05	R\$ 219,42	0.20%	92,71%	C
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	375,82	R\$ 0,58	R\$ 217,98	0.20%	92,92%	C
114478	Luminária plafon de sobrepor em LED 29.5x29.5 cm, 24w 4000K bivolt, Avant ou similar	ORSE	Material	un	3,00	R\$ 70,50	R\$ 211,50	0.20%	93,11%	C
00007334	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	SINAPI	Material	L	10,37	R\$ 20,02	R\$ 207,65	0.19%	93,31%	C
00004221	OLEO DIESEL COMEUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI	Material	L	30,00	R\$ 6,88	R\$ 206,39	0.19%	93,50%	C
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	Material	M3	1,98	R\$ 99,47	R\$ 197,32	0.18%	93,68%	C
100158	Almoço (Participação do empregador)	ORSE	Encargos	un	13,90	R\$ 14,00	R\$ 194,66	0.18%	93,86%	C
00043626	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	SINAPI	Material	KG	64,62	R\$ 2,88	R\$ 186,09	0.17%	94,04%	C





ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBJETO::	REFORMA E MANUTENÇÃO DA EDIFICAÇÃO QUE ABRIGA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA - PB	DATA :	30/05/2023	EDI :	19,96%
ENDEREÇO::	RUA LOURENÇO DANTAS DE GOES, CENTRO, CATINGUEIRA - PB	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
PROPRIETÁRIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA-PB, CNPJ N.º 08.885.287/0001-96	ORSE	2026/03	111,51%	69,72%
::		SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	72,68%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00039430	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	SINAPI	Material	UN	86,26	R\$ 2,14	R\$ 184,60	0,17%	94,21%	C
00038101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	Material	UN	24,00	R\$ 7,66	R\$ 183,84	0,17%	94,38%	C
00037752	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	Equipamento	UN	0,000291451072 3176	R\$ 591.575,65	R\$ 172,42	0,16%	94,54%	C
107289	Arandela Decoratta ref: BR Magiluz ou similar	ORSE	Material	Un	2,00	R\$ 82,95	R\$ 165,90	0,15%	94,69%	C
00006085	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	SINAPI	Material	L	20,36	R\$ 8,11	R\$ 165,13	0,15%	94,85%	C
109838S	Tubo pvc serie normal, dn 50 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	ORSE	Material	m	16,00	R\$ 10,22	R\$ 163,52	0,15%	95,00%	C
00039140	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1 1/4"	SINAPI	Material	UN	104,55	R\$ 1,56	R\$ 163,10	0,15%	95,15%	C
00010489	VIDRACEIRO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	8,92	R\$ 18,15	R\$ 161,91	0,15%	95,30%	C
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	Material	KG	32,78	R\$ 4,81	R\$ 157,66	0,15%	95,45%	C
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	137,58	R\$ 1,05	R\$ 144,46	0,13%	95,58%	C
112184	Caixa de passagem polar para ar condicionado Split	ORSE	Serviço	un	3,00	R\$ 48,08	R\$ 144,24	0,13%	95,72%	C
00043490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	65,58	R\$ 2,13	R\$ 139,68	0,13%	95,85%	C
00009836	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	Material	M	9,40	R\$ 14,15	R\$ 133,00	0,12%	95,97%	C
00043466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	65,58	R\$ 1,93	R\$ 126,56	0,12%	96,09%	C
110492	Cesta Básica	ORSE	Encargos	un	0,6146316	R\$ 205,00	R\$ 126,00	0,12%	96,21%	C
00043460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	141,31	R\$ 0,89	R\$ 125,77	0,12%	96,32%	C
00005318	DILUENTE AGUARRAS	SINAPI	Material	L	5,85	R\$ 20,63	R\$ 120,63	0,11%	96,44%	C
101213S	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	ORSE	Mão de Obra	h	5,53	R\$ 20,45	R\$ 113,05	0,11%	96,54%	C
00009868	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	Material	M	26,13	R\$ 4,10	R\$ 107,11	0,10%	96,64%	C
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	63,35	R\$ 1,65	R\$ 104,52	0,10%	96,74%	C
00040873	RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM	SINAPI	Material	M	4,41	R\$ 23,50	R\$ 103,64	0,10%	96,84%	C
00040552	PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM	SINAPI	Material	CENTO	2,36	R\$ 43,29	R\$ 102,28	0,10%	96,93%	C
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	Material	M3	0,66718215	R\$ 151,45	R\$ 101,04	0,09%	97,03%	C
00010425	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM	SINAPI	Material	UN	1,00	R\$ 100,51	R\$ 100,51	0,09%	97,12%	C
114367	Interruptor diferencial residual - IDR 2P DR 2x63A/30mA	ORSE	Material	un	1,00	R\$ 99,90	R\$ 99,90	0,09%	97,21%	C





ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBJETO::	REFORMA E MANUTENÇÃO DA EDIFICAÇÃO QUE ABRIGA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA - PB	DATA :	30/05/2023	BDI :	19,96%
ENDEREÇO::	RUA LOURENÇO DANTAS DE GOES, CENTRO, CATINGUEIRA - PB	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
PROPRIETÁRIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA-PB, CNPJ N.º 08.885.287/0001-96	ORSE	2026/03	111,51%	69,72%
::		SINAPI	2026/04 SEM DESONEREAÇÃO	118,19%	72,66%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00006005	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4"	SINAPI	Material	UN	1,00	R\$ 94,50	R\$ 94,50	0,09%	97,30%	C
00043485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	63,19	R\$ 1,41	R\$ 89,10	0,08%	97,38%	C
00003379	HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	SINAPI	Material	UN	1,00	R\$ 87,98	R\$ 87,98	0,08%	97,46%	C
114476	Luminária plafon de sobrepor em LED 10x10 cm, 6w 4000K bivoit, Avant ou similar	ORSE	Material	un	3,00	R\$ 29,14	R\$ 87,42	0,08%	97,55%	C
00000994	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2	SINAPI	Material	M	11,44	R\$ 7,32	R\$ 83,74	0,08%	97,62%	C
00020247	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	Material	KG	3,40	R\$ 24,22	R\$ 82,38	0,08%	97,70%	C
101106S	Cal hidratada ch-i para argamassas	ORSE	Material	kg	56,81	R\$ 1,40	R\$ 79,54	0,07%	97,77%	C
00039737	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/2" (12 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	SINAPI	Material	M	7,67	R\$ 10,09	R\$ 77,39	0,07%	97,85%	C
00043131	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	SINAPI	Material	KG	2,60	R\$ 27,88	R\$ 72,54	0,07%	97,91%	C
00020020	MOTORISTA DE CAMINHAC-BASCULANTE (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	2,91	R\$ 24,21	R\$ 70,45	0,07%	97,98%	C
103283	Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 2,5 mm2, 450/750v	ORSE	Material	m	7,65	R\$ 9,20	R\$ 70,38	0,07%	98,05%	C
00013415	TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4"	SINAPI	Material	UN	1,00	R\$ 70,00	R\$ 70,00	0,07%	98,11%	C
110761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	Encargos	un	13,90	R\$ 5,00	R\$ 69,52	0,06%	98,18%	C
00038112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	Material	UN	10,00	R\$ 6,73	R\$ 67,30	0,06%	98,24%	C
00038094	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SINAPI	Material	UN	23,00	R\$ 2,85	R\$ 65,55	0,06%	98,30%	C
00038775	LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	SINAPI	Material	UN	1,00	R\$ 62,03	R\$ 62,03	0,06%	98,36%	C
00038102	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	Material	UN	6,00	R\$ 9,80	R\$ 58,80	0,05%	98,41%	C
109836S	Tubo pvc serie normal, dn 100 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	ORSE	Material	m	4,00	R\$ 14,17	R\$ 56,68	0,05%	98,46%	C
00012872	GESSEIRO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	2,43	R\$ 23,06	R\$ 56,06	0,05%	98,52%	C
00039027	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	SINAPI	Material	KG	2,43	R\$ 21,85	R\$ 53,08	0,05%	98,57%	C
102378	Vale transporte	ORSE	Encargos	un	11,78	R\$ 4,50	R\$ 53,03	0,05%	98,62%	C
101379S	Cimento portland composto cp ii-32	ORSE	Material	kg	56,70	R\$ 0,90	R\$ 51,03	0,05%	98,66%	C
00012001	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUJO FLEXIVEL CORRUGADO	SINAPI	Material	UN	13,00	R\$ 3,61	R\$ 46,93	0,04%	98,71%	C
00011684	ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 40 CM	SINAPI	Material	UN	1,00	R\$ 45,95	R\$ 45,95	0,04%	98,75%	C





ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBJETO::	REFORMA E MANUTENÇÃO DA EDIFICAÇÃO QUE ABRIGA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA - PB	DATA :	30/05/2023	EDI :	19,96%
ENDEREÇO::	RUA LOURENÇO DANTAS DE GOES, CENTRO, CATINGUEIRA - PB	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
PROPRIETÁRIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA-PB, CNPJ N.º 08.885.287/0001-96	ORSE	2026/03	111,51%	69,72%
::		SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	72,66%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMJL. %	CL
00003524	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	3,00	R\$ 7,96	R\$ 23,88	0,02%	99,54%	C
00039961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	Material	UN	0,72128	R\$ 31,85	R\$ 22,97	0,02%	99,56%	C
00040547	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	SINAPI	Material	CENTO	0,864936	R\$ 25,25	R\$ 21,84	0,02%	99,58%	C
103518S	Joelho pvc, soldavel, pb, 45 graus, dn 50 mm, para esgoto predial	ORSE	Material	un	6,00	R\$ 3,60	R\$ 21,60	0,02%	99,60%	C
00005103	CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA	SINAPI	Material	UN	1,00	R\$ 21,11	R\$ 21,11	0,02%	99,62%	C
00010535	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	Equipamento	UN	0,003956699662 572	R\$ 5.214,65	R\$ 20,63	0,02%	99,64%	C
110908S	Juncao de reducao invertida, pvc soldavel, 100 x 50 mm, serie normal para esgoto predial	ORSE	Material	un	1,00	R\$ 18,14	R\$ 18,14	0,02%	99,65%	C
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	63,35	R\$ 0,28	R\$ 17,74	0,02%	99,67%	C
00013261	FLANELA *30 X 40* CM	SINAPI	Material	UN	8,40	R\$ 1,96	R\$ 16,47	0,02%	99,69%	C
110517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	Encargos	cj	0,05463392	R\$ 300,00	R\$ 16,39	0,02%	99,70%	C
103520S	Joelho pvc, soldavel, pb, 90 graus, dn 100 mm, para esgoto predial	ORSE	Material	un	2,00	R\$ 7,90	R\$ 15,80	0,01%	99,72%	C
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	1.575,50	R\$ 0,01	R\$ 15,76	0,01%	99,73%	C
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	Material	UN	0,25836	R\$ 60,84	R\$ 15,72	0,01%	99,75%	C
104675	Lâmpada fluorescente eletrônica PL 15W / 127v (compacta integrada)	ORSE	Material	un	2,00	R\$ 7,60	R\$ 15,20	0,01%	99,76%	C
107097S	Te sanitario, pvc, dn 50 x 50 mm, serie normal, para esgoto predial	ORSE	Material	un	2,00	R\$ 7,14	R\$ 14,28	0,01%	99,77%	C
101703	Pasta lubrificante p/ pvc je	ORSE	Material	kg	0,21	R\$ 63,50	R\$ 13,34	0,01%	99,78%	C
00013803	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 89 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO *102* PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA *20* CV	SINAPI	Equipamento	UN	0,000099394331	R\$ 131.850,00	R\$ 13,11	0,01%	99,80%	C
00037395	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	SINAPI	Material	CENTO	0,2972	R\$ 41,93	R\$ 12,46	0,01%	99,81%	C
00007340	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	SINAPI	Material	L	0,3257	R\$ 37,37	R\$ 12,17	0,01%	99,82%	C
00034686	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 40 - 50 A	SINAPI	Material	UN	1,00	R\$ 11,68	R\$ 11,68	0,01%	99,83%	C
00038098	ESPELHO / PLACA DE 6 POSTOS 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SINAPI	Material	UN	2,00	R\$ 5,79	R\$ 11,58	0,01%	99,84%	C
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	Material	UN	0,215136	R\$ 53,70	R\$ 11,55	0,01%	99,85%	C
00034794	MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	0,483468219	R\$ 22,99	R\$ 11,11	0,01%	99,86%	C
00036397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	Equipamento	UN	0,000521046265 212	R\$ 21.212,13	R\$ 11,05	0,01%	99,87%	C
00006138	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL,, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	SINAPI	Material	UN	1,00	R\$ 10,16	R\$ 10,16	0,01%	99,88%	C
00034548	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 17,5* CM	SINAPI	Material	M	1,76	R\$ 5,31	R\$ 9,37	0,01%	99,89%	C





ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBJETO::	REFORMA E MANUTENÇÃO DA EDIFICAÇÃO QUE ABRIGA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA - PB	DATA :	30/05/2026	BDI :	19,96%
ENDEREÇO::	RUA LOURENÇO DANTAS DE GOES, CENTRO, CATINGUEIRA - PB	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
PROPRIETÁRIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA-PB, CNPJ N.º 08.885.287/0001-96	ORSE	2026/03	111,51%	69,72%
::		SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	72,66%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00044945	SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE *50 A 70* CM, DE PLASTICO BRANCO	SINAPI	Material	UN	1,00	R\$ 8,99	R\$ 8,99	0,01%	99,90%	C
00039319	TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	1,00	R\$ 8,66	R\$ 8,66	0,01%	99,91%	C
00000425	GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8", CONDUTOR DE *10" A 50 MM2	SINAPI	Material	UN	1,00	R\$ 8,34	R\$ 8,34	0,01%	99,92%	C
00001873	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	SINAPI	Material	UN	3,00	R\$ 2,78	R\$ 8,34	0,01%	99,92%	C
112893S	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	ORSE	Encargos	par	0,10736254	R\$ 73,93	R\$ 7,94	0,01%	99,93%	C
110362	Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	Encargos	un	0,6146316	R\$ 12,54	R\$ 7,71	0,01%	99,94%	C
102036	Solucao limpadora pvc	ORSE	Material	l	0,106	R\$ 69,74	R\$ 7,39	0,01%	99,94%	C
00003529	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	9,54	R\$ 0,72	R\$ 6,87	0,01%	99,95%	C
00007139	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (N13R 5648)	SINAPI	Material	UN	5,67	R\$ 1,19	R\$ 6,75	0,01%	99,96%	C
103516S	Joelho pvc, soldavel, bb, 45 graus, dn 40 mm, para esgoto predial	ORSE	Material	un	3,00	R\$ 2,22	R\$ 6,66	0,01%	99,96%	C
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	Material	UN	6,43	R\$ 0,97	R\$ 6,24	0,01%	99,97%	C
100138	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	ORSE	Material	kg	0,084	R\$ 72,41	R\$ 6,08	0,01%	99,98%	C
103517S	Joelho pvc, soldavel, bb, 90 graus, sem anel, dn 40 mm, para esgoto predial secundario	ORSE	Material	un	3,00	R\$ 2,01	R\$ 6,03	0,01%	99,98%	C
103116	Cantoneira aluminio anodizacio natural, 1" x 1/8" - vara com 5m - 0,408 kg/m	ORSE	Material	m	0,384	R\$ 15,09	R\$ 5,79	0,01%	99,99%	C
00006141	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM	SINAPI	Material	UN	1,00	R\$ 5,44	R\$ 5,44	0,01%	99,99%	C
00001571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	Material	UN	4,00	R\$ 1,33	R\$ 5,32	0,00%	100,00%	C
00006153	VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1", SEM UNHO E SEM LADRAO	SINAPI	Material	UN	1,00	R\$ 5,28	R\$ 5,28	0,00%	100,00%	C
00038100	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 4", PARA 6 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	SINAPI	Material	UN	2,00	R\$ 2,42	R\$ 4,84	0,00%	100,01%	C
110599	Protetor solar fps 30 com 120ml	ORSE	Encargos	un	0,24585264	R\$ 18,00	R\$ 4,43	0,00%	100,01%	C
00036487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	SINAPI	Equipamento	UN	0,001086385608	R\$ 3.824,83	R\$ 4,16	0,00%	100,01%	C
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	137,58	R\$ 0,03	R\$ 4,13	0,00%	100,02%	C
110489S	Vidraceiro (horista)	ORSE	Mão de Obra	h	0,24	R\$ 15,55	R\$ 3,73	0,00%	100,02%	C
102711S	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	ORSE	Encargos	un	0,01987316	R\$ 175,45	R\$ 3,49	0,00%	100,02%	C
00038193	LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	SINAPI	Material	UN	1,00	R\$ 3,44	R\$ 3,44	0,00%	100,03%	C
112892S	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7" cm)	ORSE	Encargos	par	0,31414504	R\$ 10,87	R\$ 3,41	0,00%	100,03%	C
00004377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	SINAPI	Material	UN	19,52	R\$ 0,17	R\$ 3,32	0,00%	100,03%	C





ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBJETO::	REFORMA E MANUTENÇÃO DA EDIFICAÇÃO QUE ABRIGA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA - PB	DATA :	30/05/2023	EDI :	19,96%
ENDEREÇO::	RUA LOURENÇO DANTAS DE GOÊS, CENTRO, CATINGUEIRA - PB	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
PROPRIETÁRIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA-PB, CNPJ N.º 08.885.287/0001-96	ORSE	2026/03	111,51%	69,72%
::		SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	72,66%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	Material	KG	0,02964	R\$ 101,41	R\$ 3,01	0,00%	100,04%	C
I10596	Protetor auricular	ORSE	Encargos	un	0,6146316	R\$ 4,81	R\$ 2,96	0,00%	100,04%	C
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	Material	UN	1,58	R\$ 1,80	R\$ 2,84	0,00%	100,04%	C
I00013S	Estopa	ORSE	Material	kg	0,15	R\$ 18,20	R\$ 2,73	0,00%	100,04%	C
00003904	LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	3,00	R\$ 0,81	R\$ 2,43	0,00%	100,05%	C
00000065	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA	SINAPI	Material	UN	2,00	R\$ 0,88	R\$ 1,76	0,00%	100,05%	C
00001574	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	SINAPI	Material	UN	1,00	R\$ 1,72	R\$ 1,72	0,00%	100,05%	C
00014618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	Equipamento	UN	0,000843538092	R\$ 1.666,18	R\$ 1,41	0,00%	100,05%	C
I00370S	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	ORSE	Material	m3	0,01331	R\$ 100,00	R\$ 1,33	0,00%	100,05%	C
I12895S	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	Encargos	un	0,08195088	R\$ 13,50	R\$ 1,11	0,00%	100,05%	C
00001570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	Material	UN	1,00	R\$ 1,02	R\$ 1,02	0,00%	100,05%	C
00041898	MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR	SINAPI	Equipamento	UN	0,000117063934	R\$ 8.199,97	R\$ 0,96	0,00%	100,06%	C
00005065	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	SINAPI	Material	KG	0,0226	R\$ 41,60	R\$ 0,94	0,00%	100,06%	C
I10788	Pá quadrada	ORSE	Encargos	un	0,01987316	R\$ 36,90	R\$ 0,73	0,00%	100,06%	C
I37666S	Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista)	ORSE	Mão de Obra	h	0,0351597697	R\$ 19,56	R\$ 0,69	0,00%	100,06%	C
I01651	Óculos branco proteção	ORSE	Encargos	pr	0,10871504	R\$ 6,00	R\$ 0,65	0,00%	100,06%	C
00005069	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	Material	KG	0,0264	R\$ 22,29	R\$ 0,59	0,00%	100,06%	C
I03767S	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	ORSE	Material	un	0,60	R\$ 0,97	R\$ 0,58	0,00%	100,06%	C
I04728	Talhadeira chata 10"	ORSE	Encargos	un	0,02980974	R\$ 18,58	R\$ 0,55	0,00%	100,06%	C
I12894S	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	ORSE	Encargos	un	0,02731696	R\$ 20,11	R\$ 0,55	0,00%	100,06%	C
00005061	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	Material	KG	0,0252	R\$ 21,50	R\$ 0,54	0,00%	100,06%	C
I11249	Serra circular elétrica portátil	ORSE	Encargos	un	0,0005528	R\$ 979,65	R\$ 0,54	0,00%	100,06%	C
I11247	Serra mármore	ORSE	Encargos	un	0,0016276	R\$ 319,90	R\$ 0,52	0,00%	100,06%	C
I00119S	Adesivo plastico para pvc, bisnaga com 75 gr	ORSE	Material	un	0,06	R\$ 8,00	R\$ 0,48	0,00%	100,06%	C
I04729	Marreta 1 kg com cabo	ORSE	Encargos	un	0,00993658	R\$ 39,50	R\$ 0,39	0,00%	100,06%	C
00005104	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	SINAPI	Material	KG	0,00504	R\$ 75,69	R\$ 0,38	0,00%	100,06%	C
I11241	Alicate volt-amperimetro	ORSE	Encargos	un	0,002705	R\$ 140,00	R\$ 0,38	0,00%	100,06%	C






ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBJETO:	REFORMA E MANUTENÇÃO DA EDIFICAÇÃO QUE ABRIGA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA - PB	DATA :	30/05/2026	BDI :	19,96%
ENDEREÇO:	RUA LOURENÇO DANTAS DE GOES, CENTRO, CATINGUEIRA - PB	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
PROPRIETÁRIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA-PB, CNPJ N.º 08.885.287/0001-96	ORSE	2026/03	111,51%	69,72%
		SINAPI	2026/04 SEM DESONEFAÇÃO	118,19%	72,66%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
I37370S	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	Encargos	h	0,07612242	R\$ 2,96	R\$ 0,23	0,00%	100,06%	C
00003146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	Material	UN	0,042	R\$ 4,48	R\$ 0,19	0,00%	100,06%	C
00003148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	Material	UN	0,0106	R\$ 17,60	R\$ 0,19	0,00%	100,06%	C
I10282	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	ORSE	Encargos	un	0,0033032	R\$ 44,00	R\$ 0,15	0,00%	100,06%	C
I11248	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	ORSE	Encargos	un	0,0005528	R\$ 246,00	R\$ 0,14	0,00%	100,06%	C
I11245	Desempoladeira de madeira 12x22	ORSE	Encargos	un	0,0115612	R\$ 11,60	R\$ 0,13	0,00%	100,06%	C
I11240	Alicate com isolamento	ORSE	Encargos	un	0,002705	R\$ 47,69	R\$ 0,13	0,00%	100,06%	C
I11265	Martelo de borracha com cabo	ORSE	Encargos	un	0,0066064	R\$ 18,75	R\$ 0,12	0,00%	100,06%	C
I04722	Colher de pedreiro	ORSE	Encargos	un	0,0065104	R\$ 18,80	R\$ 0,12	0,00%	100,06%	C
I11246	Escala métrica de bambú	ORSE	Encargos	Un	0,0115612	R\$ 10,22	R\$ 0,12	0,00%	100,06%	C
I37372S	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	Encargos	h	0,07612242	R\$ 1,39	R\$ 0,11	0,00%	100,06%	C
I04174	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	ORSE	Encargos	un	0,008138	R\$ 12,90	R\$ 0,10	0,00%	100,06%	C
I10579	Chave de fenda chata 30 cm	ORSE	Encargos	un	0,0038106	R\$ 26,89	R\$ 0,10	0,00%	100,06%	C
I36397S	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor eletrico trifasico 220/380v, potencia 4cv, sem carregador	ORSE	Equipamento	un	0,000003317556	R\$ 20.698,08	R\$ 0,07	0,00%	100,06%	C
I11253	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	ORSE	Encargos	un	0,001815	R\$ 34,80	R\$ 0,06	0,00%	100,06%	C
I11256	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	ORSE	Encargos	un	0,00066	R\$ 92,70	R\$ 0,06	0,00%	100,07%	C
I11242	Chave inglesa 12"	ORSE	Encargos	un	0,0013525	R\$ 44,00	R\$ 0,06	0,00%	100,07%	C
I10789	Nível de bolha de madeira	ORSE	Encargos	un	0,0033032	R\$ 15,40	R\$ 0,05	0,00%	100,07%	C
I43491S	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	ORSE	Encargos	h	0,03668453	R\$ 1,34	R\$ 0,05	0,00%	100,07%	C
I11255	Tarracha para tubos PVC de 1"	ORSE	Encargos	un	0,00099	R\$ 49,00	R\$ 0,05	0,00%	100,07%	C
I37371S	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	Encargos	h	0,07612242	R\$ 0,63	R\$ 0,05	0,00%	100,07%	C
I11243	Martelo sem unha	ORSE	Encargos	un	0,0016516	R\$ 28,00	R\$ 0,05	0,00%	100,07%	C
I11264	Marreta de 1/2 kg com cabo	ORSE	Encargos	un	0,0032552	R\$ 13,52	R\$ 0,04	0,00%	100,07%	C
I11244	Martelo com unha	ORSE	Encargos	un	0,0011056	R\$ 39,10	R\$ 0,04	0,00%	100,07%	C
I10790	Prumo de face	ORSE	Encargos	un	0,0016516	R\$ 25,95	R\$ 0,04	0,00%	100,07%	C
I11254	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	ORSE	Encargos	un	0,001155	R\$ 27,49	R\$ 0,03	0,00%	100,07%	C
I43488S	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	ORSE	Encargos	h	0,03487	R\$ 0,80	R\$ 0,03	0,00%	100,07%	C
I10578	Formão grande	ORSE	Encargos	un	0,0011056	R\$ 21,30	R\$ 0,02	0,00%	100,07%	C





ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBJETO::	REFORMA E MANUTENÇÃO DA EDIFICAÇÃO QUE ABRIGA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA - PB	DATA :	30/05/2026	BDI :	19,96%
ENDEREÇO::	RUA LOURENÇO DANTAS DE GOES, CENTRO, CATINGUEIRA - PB	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
PROPRIETÁRIO::	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA-PB, CNPJ N.º 08.885.287/0001-96	ORSE	2026/03	111,51%	69,72%
		SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	72,66%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
I11257	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	ORSE	Encargos	un	0,00066	R\$ 32,30	R\$ 0,02	0,00%	100,07%	C
I10577	Serrote 40cm	ORSE	Encargos	un	0,0005528	R\$ 36,00	R\$ 0,02	0,00%	100,07%	C
I43467S	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	ORSE	Encargos	h	0,03668453	R\$ 0,49	R\$ 0,02	0,00%	100,07%	C
I02705S	Energia elétrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	ORSE	Serviço	kwh	0,02035	R\$ 0,88	R\$ 0,02	0,00%	100,07%	C
00004222	GASOLINA COMUM	SINAPI	Material	L	0,00196133115	R\$ 6,50	R\$ 0,01	0,00%	100,07%	C
I37373S	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	Encargos	h	0,07612242	R\$ 0,11	R\$ 0,01	0,00%	100,07%	C
I10592	Lima chata 12"	ORSE	Encargos	un	0,000165	R\$ 37,93	R\$ 0,01	0,00%	100,07%	C
I43489S	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	ORSE	Encargos	h	0,00456789	R\$ 1,28	R\$ 0,01	0,00%	100,07%	C
00013458	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	SINAPI	Equipamento	UN	0,000000255734 7315	R\$ 15.701,54	R\$ 0,00	0,00%	100,07%	C
I10593	Praio simples 30cm	ORSE	Encargos	un	0,000165	R\$ 19,57	R\$ 0,00	0,00%	100,07%	C
I43465S	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	ORSE	Encargos	h	0,00456789	R\$ 0,61	R\$ 0,00	0,00%	100,07%	C
I43464S	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	ORSE	Encargos	h	0,03487	R\$ 0,02	R\$ 0,00	0,00%	100,07%	C

Subtotal até 100,07%% R\$ 107.460,98
Outros -R\$ 70,46
Valor total do Orçamento R\$ 107.390,52

**WELLIGTON FELIPE
BEZERRA GOMES**

Assinado de forma digital por
WELLIGTON FELIPE BEZERRA
GOMES
Dados: 2026.06.03 13:27:15
-03'00

WELLIGTON FELIPE BEZERRA GOMES
ENG. CIVIL E TÊC. EM EDIFICAÇÕES
CREA N°161985471-6





CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



OBJETO::	REFORMA E MANUTENÇÃO DA EDIFICAÇÃO QUE ABRIGA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA - PB	DATA : 30/05/2026	BDI : 19,36%		
ENDEREÇO::	RUA LOURENÇO DANTAS DE GOES, CENTRO, CATINGUEIRA - PB	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
PROPRIETÁRIO::	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA-PB, CNPJ N.º 08.885.287/0001-96	ORSE	2020/03	111,51%	69,72%
		SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	72,66%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.449,74	100,00 %		100,00 %
			R\$ 1.449,74		R\$ 1.449,74
2	DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E DESTINAÇÃO FINAL	R\$ 4.914,62	100,00 %		100,00 %
			R\$ 4.914,62		R\$ 4.914,62
3	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	R\$ 6.714,07	100,00 %		100,00 %
			R\$ 6.714,07		R\$ 6.714,07
4	REVESTIMENTOS VERTICAIS INTERNO E EXTERNO	R\$ 40.694,67	42,84 %	57,16 %	100,00 %
			R\$ 17.434,42	R\$ 23.260,25	R\$ 40.694,67
5	SISTEMAS DE PISOS	R\$ 16.279,35	61,80 %	38,20 %	100,00 %
			R\$ 8.274,21	R\$ 8.005,14	R\$ 16.279,35
6	COBERTURA	R\$ 7.357,41	100,00 %		100,00 %
			R\$ 7.357,41		R\$ 7.357,41
7	INSTALAÇÕES	R\$ 14.492,03	63,04 %	36,96 %	100,00 %
			R\$ 9.136,14	R\$ 5.355,89	R\$ 14.492,03
8	ESQUADRIAS	R\$ 15.873,46		100,00 %	100,00 %
				R\$ 15.873,46	R\$ 15.873,46
9	PINTURAS E ACABAMENTOS	R\$ 10.546,57		100,00 %	100,00 %
				R\$ 10.546,57	R\$ 10.546,57
10	ACESSÓRIOS E SERVIÇOS FINAIS	R\$ 2.355,24		100,00 %	100,00 %
				R\$ 2.355,24	R\$ 2.355,24
11	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS	R\$ 8.148,80	50,00 %	50,00 %	100,00 %
			R\$ 4.074,40	R\$ 4.074,40	R\$ 8.148,80
		R\$ 128.825,96	R\$ 59.355,01	R\$ 69.470,95	R\$ 128.825,96
			R\$ 59.355,01	R\$ 128.825,96	R\$ 128.825,96

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBJETO::	REFORMA E MANUTENÇÃO DA EDIFICAÇÃO QUE ABRIGA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA - PB	DATA : 30/05/2026	BDI : 19,96%		
ENDEREÇO::	RUA LOURENÇO DANTAS DE GOES, CENTRO, CATINGUEIRA - PB	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
PROPRIETÁRIO::	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA-PB, CNPJ N.º 08.885.287/0001-96	ORSE	2020/03	111,51%	09,72%
		SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	72,66%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



WELLIGTON
FELIPE BEZERRA
GOMES

Assinado de forma digital por WELLIGTON FELIPE BEZERRA GOMES
Dados: 2026.06.03 13:27:25 -03'00'

WELLIGTON FELIPE BEZERRA GOMES
ENG. CIVIL E TÊC. EM EDIFICAÇÕES
CREA N°161985471-6



COMPOSIÇÃO DO BDI

OBJETO::	REFORMA E MANUTENÇÃO DA EDIFICAÇÃO QUE ABRIGA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA - PB	DATA : 30/05/2026	BDI : 19,96%		
ENDEREÇO::	RUA LOURENÇO DANTAS DE GOES, CENTRO, CATINGUEIRA - PB	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
PROPRIETÁRIO::	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA-PB, CNPJ N.º 08.885.287/0001-96	ORGE	2026/03	111,51%	09,72%
		SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	72,66%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	%
	BDI CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS	
AC	Administração Central	3,00%
S+G	Seguro e Garantias	0,80%
R	Risco	0,97%
DF	Despesas Financeiras	0,59%
L	Lucro	7,40%
	TOTAL	12,76%

I	IMPOSTOS	%
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	2,00%
	TOTAL	5,65%

BDI = 19,96%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

WELLIGTON FELIPE BEZERRA GOMES
ENG. CIVIL E TÉC. EM EDIFICAÇÕES
CREA N°161985471-6

**WELLIGTON
FELIPE BEZERRA
GOMES**

Assinado de forma
digital por WELLIGTON
FELIPE BEZERRA GOMES
Dados: 2026.06.03
13:27:33 -03'00'



