

ANEXO I









ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA



RESUMO DO ORÇAMENTO

	OBJETO::	PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO NA RUA TENENTE MARCOLINO SOARES	DATA : 23/04/2024		BDI : 20,70%		
	ENDEREÇO::	RUA TENTENTE MARCOLINO SOARES, CENTRO, CATINGUEIRA-PB	FONTES	VERSÃO	HORA	MES	REF.
			SINAPI	2024/03 SEM DESONERAÇÃO	114,59%	70,27%	04/2024

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	1.592,80	3,08
2	PAVIMENTAÇÃO	41.221,10	79,77
3	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	8.862,48	17,15
		VALOR BDI TOTAL:	8.862,48 100,00
		VALOR ORÇAMENTO:	42.813,90
		VALOR TOTAL:	51.676,38

**WELLIGTON FELIPE
BEZERRA GOMES**

Assinado de forma digital por
WELLIGTON FELIPE BEZERRA
GOMES
Dados: 2024.04.30 10:30:34
-03'00'

WELLIGTON FELIPE BEZERRA GOMES
CREA Nº 161985471-6



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO::	PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO NA RUA TENENTE MARCOLINO SOARES	DATA : 23/04/2024	BDI : 20,70%			
ENDEREÇO::	RUA TENTENTE MARCOLINO SOARES, CENTRO, CATINGUEIRA-PB	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
		SINAPI	2024/03 SEM DESONERAÇÃO	114,59%	70,27%	04/2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		ADMINISTRAÇÃO DE OBRA					1.592,80
1.1	00004083	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	80,00	19,91	1.592,80
2		PAVIMENTAÇÃO					41.221,10
2.1	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020	SINAPI	M2	507,75	79,51	40.371,20
2.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF 01/2024	SINAPI	M	21,50	39,53	849,90
						VALOR BDI TOTAL:	8.862,48
						VALOR ORÇAMENTO:	42.813,90
						VALOR TOTAL:	51.676,38

WELLIGTON FELIPE BEZERRA GOMES
Assinado de forma digital por
WELLIGTON FELIPE BEZERRA GOMES
Dados: 2024.04.30 10:30:04 -03'00'

WELLIGTON FELIPE BEZERRA GOMES
CREA Nº 161985471-6

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



OBJETO::	PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO NA RUA TENENTE MARCOLINO SOARES
ENDEREÇO::	RUA TENTENTE MARCOLINO SOARES, CENTRO, CATINGUEIRA-PB

DATA : 23/04/2024		BDI : 20,70%		
FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SINAPI	2024/03 SEM DESONERAÇÃO	114,59%	70,27%	04/2024

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	SEMANA 1	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	1.592,80	100,00 %	100,00 %
			1.592,80	1.592,80
2	PAVIMENTAÇÃO	41.221,10	100,00 %	100,00 %
			41.221,10	41.221,10
3	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	8.862,48	100,00 %	100,00 %
			8.862,48	8.862,48
		51.676,38	51.676,38	51.676,38
			51.676,38	

Assinado de forma digital por WELLIGTON FELIPE BEZERRA GOMES
Dados: 2024.04.30 10:30:59 -03'00'

WELLIGTON FELIPE BEZERRA GOMES
CREA Nº 161985471-6

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO NA RUA TENENTE MARCOLINO SOARES

ENDEREÇO: RUA TENTENTE MARCOLINO SOARES, CENTRO, CATINGUEIRA-PB

DATA: 23/04/2024 BDI: 20,70%

FONTE: SINAPI
VERSÃO: 2024/03 SEM DESONERAÇÃO
HORA: 114,59%
MES: 70,27%
Data Ref: 04/2024

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINAPI	Serviço	M2	507,75	79,51	40.371,20	94,29	94,29	C
00004083	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	80,00	19,91	1.592,80	3,72	98,01	C
94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	Serviço	M	21,50	39,53	849,90	1,99	100,00	C

Subtotal até 100,00% 42.813,90

WELLIGTON FELIPE BEZERRA GOMES
Assinado de forma digital por
WELLIGTON FELIPE BEZERRA GOMES
Dados: 2024.04.30 10:32:01 -03'00'

WELLIGTON FELIPE BEZERRA GOMES
CREA Nº 161985471-6

0,00

Valor total do Orçamento 42.813,90

COMPOSIÇÃO DO BDI					
OBJETO::	PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO NA RUA TENENTE MARCOLINO SOARES	DATA : 23/04/2024	BDI : 20,70%		
ENDEREÇO::	RUA TENTENTE MARCOLINO SOARES, CENTRO, CATINGUEIRA-PB	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
		SINAPI	2024/03 SEM DESONERAÇÃO	114,59%	70,27%
					REF. 04/2024

COD	DESCRIÇÃO	%
DESPESAS INDIRETAS		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,01
R	RISCOS	0,56
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,11
S + G	SEGURO/GARANTIA	0,40
	TOTAL	6,08
BENEFICIO		
L	LUCRO	7,30
	TOTAL	7,30
I		
	IMPOSTOS	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	TOTAL	5,65

BDI = 20,70%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

WELLIGTON FELIPE BEZERRA GOMES
CREA N° 161985471-6

WELLIGTON FELIPE BEZERRA GOMES
Assinado de forma digital por WELLIGTON FELIPE BEZERRA GOMES
Dados: 2024.04.30 10:31:40 -03'00'

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS				
OBJETO::	PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO NA RUA TENENTE MARCOLINO SOARES	DATA : 23/04/2024	BDI : 20,70%	
ENDEREÇO::	RUA TENTENTE MARCOLINO SOARES, CENTRO, CATINGUEIRA-PB	FONTE	VERSÃO	REF.
		SINAPI	2024/03 SEM DESONERAÇÃO	04/2024
		HORA	MES	
		114,59%	70,27%	

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	36,80	36,80
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,03	0,00
B2	Feridos	4,31	0,00
B3	Auxilio - Enfermidade	0,85	0,64
B4	13º Salário	11,06	8,33
B5	Licença Paternidade	0,06	0,04
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuvas	2,06	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	11,29	8,51
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
	TOTAL	48,54	18,19
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,57	3,45
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11	0,08
C3	Férias Indenizadas	3,31	2,50
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,61	1,96
C5	Indenização Adicional	0,38	0,29
	TOTAL	10,98	8,28
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,86	6,69
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,41	0,31
	TOTAL	18,27	7,00

**WELLIGTON FELIPE
BEZERRA GOMES**

A + B + C + D = 114,59 70,27
Assinado de forma digital por
WELLIGTON FELIPE BEZERRA GOMES
Dados: 2024.04.30 10:31:20 -03'00'

WELLIGTON FELIPE BEZERRA GOMES
CREA Nº 161985471-6